ZADANIE

Stavba: **Rozšírenie STL plynovodu a predĺženie vodovodu lokalita Záhrady v obci Jamník**
Objekt: Dátum: 4. 9. 2014
Časť: JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				
		1	**Zemné práce**				
1	001	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	169,400		
2	001	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	169,400		
3	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	39,600		
4	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	39,600		
5	001	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	129,800		
6	001	175101101	Obsyp potrubia drťou 0-2	m3	39,600		
7	*583*	*5834133300*	*Kamen drv drobne 0-2 a*	*t*	*67,550*		
		8	**Rúrové vedenie**				
8	271	852242121	Montáž potrubia z rúr liat. prírubných abnormál. dĺžok, jednotlivo do 1 m DN 80	ks	2,000		
9	*552*	*5525556400*	*Prechod prírubový D 100/90 mm*	*ks*	*2,000*		
10	271	857242121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	2,000		
11	*552*	*5525581000*	*Príruba zaslepovacia D 80 mm*	*ks*	*1,010*		
12	*552*	*5525568000*	*Koleno prírubové D 80 mm*	*ks*	*1,010*		
13	271	857244121	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	1,000		
14	*552*	*5525531000*	*Tvarovka prírubová s prírubovou odbočkou D 80/80*	*ks*	*1,010*		
15	271	871241121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 90 mm	m	110,000		
16	*286*	*2861124500*	*Rúry pre rozvod vody (1/2) (PE80] PN 6 90 x 4.3 x L*	*m*	*112,200*		
17	271	871311121	Montáž chráničky plastovej so zabezpečením koncov D 160 mm	m	4,000		
18	*286*	*2861126200*	*Cránička plastová 160 x 9.1*	*ks*	*4,080*		
19	271	877241121	Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE DN 90		6,000		
20	*286*	*28611301041*	*Lemový nákružok s prírubou E, FL d 90*	*ks*	*2,020*		
21	*286*	*28611301162*	*Objímka so záražkou MB d 90*	*ks*	*2,020*		
22	*286*	*2861130169*	*Elektrovarkove koleno W45 st. d90*	*kus*	*2,020*		
23	271	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	2,000		
24	*422*	*4222362600*	*Posúvač S 13-111-606 P 3, PN 6, D 80 mm*	*ks*	*2,020*		
25	*422*	*4229126115*	*Vodárenské armatúry Zemná súprava teleskopická RD=1.30-1.80 m DN 80 Hawle s.r.o.*	*ks*	*2,020*		

Spracované systémom CENKROS plus, tel 041/707 10 11

ZADANIE

Stavba: **Rozšírenie STL plynovodu a predĺženie vodovodu lokalita Záhrady v obci Jamník**

Objekt: Dátum: 4. 9. 2014

Časť: JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
26	271	891247211	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,hydrant nadzemný DN 80	ks	1,000		
27	*422*	*4227365037*	*Vodárenské armatúry Nadzemný hydr. EURO 2000 DN 80 2B RD1.50 Hawle s.r.o.*	*ks*	*1,010*		
28	271	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	110,000		
29	271	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000		
30	271	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	2,000		
31	*422*	*4229135200*	*Poklop šúpatkový č. 1750*	*ks*	*2,000*		
32	271	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	110,000		
33	271	899721113	Výstražná fólia s uložením	m	110,000		
	M	**Práce a dodávky M**					
	23-M	**Montáže potrubia**					
34	923	230200000	Napojenie nového plynovodu na existujúci	kpl	1,000		
35	923	230202002	Montáž plynovodu D 32 mm	m	3,000		
36	*286*	*2861121900*	*Rúra d 32 PE 100 SDR 11*	*m*	*3,000*		
37	923	230202005	Montáž plynovodu D 63 mm	m	104,000		
38	*286*	*2861122200*	*Rúra D 63 PE 100 rady SDR 11*	*m*	*104,000*		
39	923	230203360	Montáž GU IVR 100 DN 25	ks	1,000		
40	*551*	*5518000059*	*Guľový ozáver so zátkou IVR 100 DN 25*	*ks*	*1,000*		
41	923	230203364	Montáž kohúta guľového SDR 11 D 63	ks	1,000		
42	*551*	*5518000085*	*Guľový uzáver KH D 63 so zemnou súpravou*	*ks*	*1,000*		
43	923	230220006	Montáž liatinového poklopu	ks	1,000		
44	*286*	*2861191601*	*Poklop liatinový pre uzáver Y 4510 + doska*	*ks*	*1,000*		
45	923	230220011	Montáž orientačného stĺpika ON 13 2970	ks	1,000		
46	923	230230017	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 80	m	107,000		
47	923	230230090	Montáč a dodávka signalizačného vodiča a výstražnej fólie	m	107,000		
48	*551*	*5517600919*	*Presuvná objímka UB 63*	*ks*	*8,000*		
49	*551*	*5517600920*	*Prípojkový kus DAA (Kit) 63/32*	*ks*	*1,000*		
50	*551*	*5517600911*	*Koleno BW 90 - 32*	*ks*	*1,000*		

Celkom

Spracované systémom CENKROS plus, tel: 041/707 10 11