DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO zo dňa 23.9.2024

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v súlade §18, písm. e, Zák. 343/2015

medzi:

1. Objednávateľ:

Názov:	Obec Jamník
Sídlo:	053 22 Jamník
IČO:	00 329 215
DIČ:	2020717721
Zastúpenie:	Ing. František Pavol, starosta obce
Bankové spojenie :	SK90 **5600** 0000 00**34 0190 7002**
Kontaktná osoba:	Ing. František Pavol
Kontakt:	0907 997 516

(ďalej len „**Objednávateľ**") na jednej strane

a

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	PASTEL, spol. s.r.o.
Sídlo:	Pod Kamennou baňou 36, 080 01 Prešov
IČO:	31732704
DIČ:	2020521261
IČ DPH:	SK2020521261
Zápis v registri:	OR OS v Prešove odd. s.r.o. vl. č. 3253/P
Bankové spojenie:	TATRABANKA
IBAN:	SK61 1100 0000 0026 2772 9697
Zastúpenie:	Ing. Kamil Bucko
Kontaktná osoba:	Ing. Michal Bucko

(ďalej len „**Zhotoviteľ**") na druhej strane

Tento dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) - vo veci zmeny sadzby DPH a ods.3 písm. a) - vo veci zmeny položiek rozpočtu zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

I. Predmet zmluvy

„**Parkovacie plochy pri MŠ a ZŠ v obci Jamník**"

Dodatkom č.1 sa upravuje body zmluvy :

V. Cena za dielo

- Upravuje sa výška DPH z pôvodných 20% na 23% z dôvodu prijatých legislatívnych zmien.
- Cena za dielo sa ponížila o položky , ktoré neboli zrealizované a sú odrátané z rozpočtu a zároveň doplnené položky , ktoré bolo potrebné vykonať nad dohodnutý rámec . Rozdiel oproti

ponukovému rozpočtu tvorí prílohu a je vo výške **5 147,55** € bez DPH. € Cena prác je vo výške 76 355,80 bez DPH a celková cena vrátane zmenenej výšky DPH je vo výške 93 917,63 €

II. Cena za Dielo	PONUKA	Rozdiel oproti zmluve	Celková cena
Cena diela bez DPH:	**71 208,25**	**5 147,55**	**76 355,80**
Výška DPH:	14 241,65	1 183,94	
Rozdiel 3% DPH v r. 2025		2 136,25	17 561,83
Cena diela s DPH:	85 449,90	8 467,73	**93 917,63**

V objekte Oplotenia

nastala Zmena ceny z dôvodu požiadavky objednávateľa ako aj výškových pomerov terénu na dodávku a montáž podhrabových dosiek, následnej výmeny dĺžky navrhnutých stĺpikov a zmenu farebného prevedenia oplotenia. Poníženie ceny z dôvodu zmeny dĺžok panelov malo za následok aj poníženie počtu stĺpikov .

V objekte Spevnené plochy

- poníženie o 1 ks šachty s príslušenstvom, ktorá nemala opodstatnenie pre jej umiestnenie.

- Zmena typu dlažby „Dlažba betónová CITYTOP PLUS hrúbka 100 mm, rozmery 300x200 mm, sivá" bola nahradená za „Dlažba betónová CITYTOP PLUS hrúbka 100 mm, rozmery 200x100 mm, sivá" nakoľko pôvodne zazmluvnená dlažba nebola na trhu dostupná. Uvedená zmena nemá vplyv na zmenu ceny.

- Ponížená bola výmera navrhnutej dlažby EKO green o 52,907 m2 a nahradená dlažbou cyty top 200x100hr. 10cm na základe chybného zadania vo výkaze výmer čím sa zároveň zvýšila celková výmera o 19,72 m2 plochy. Zmena ma za následok zvýšenie počtu obrubníkov o 16 ks , podkladných vrstiev z kameniva a následnej montáže .

Nad rámec a požiadavku objednávateľa bolo nutné realizovať demontáž existujúcich šácht s následnou úpravou a vyplneným kamenivom a prípravnými prácami k montáži kanálu.

V objekte sadovníckych úprav

nastala zmena typu dodaných stromov acer platanoides Columnaris 1,8 - 2,0 výška na počet 5 a acer pseudoplantus 1,8-2,0 m výška 5 ks. Uvedená zmena nemá vplyv na zmenu ceny.

Ostatné body a ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenné.

II. Záverečné ustanovenia

1. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť podpisom zmluvných strána účinnosť nasledujúci deň po zverejnení v CRZ.
3. Dodatok č. 1 bol vypracovaný v troch rovnopisoch, jeden obdrží zhotoviteľ a dve objednávateľ.

4. Zmluvné strany si dodatok č. 1 prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.
5. Prílohami tohto dodatku č. 1 sú:

Príloha č. 1 – ocenený výkaz výmer/ Rozpočet/ Zadanie

V Jamníku, dňa 16.6.2025

SIGNED

Ing. František Pavoľ

starosta obce

Objednávateľ

V Prešove , dňa 6.6.2025

Ing. Kamil Bucko

konateľ

SIGNED

Zhotoviteľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 08_ZS_MS_Jamnik
Stavba: Parkovacie plochy pri ZŠ a MŠ v obci Jamník

JKSO:
Miesto: Jamník

KS:
Dátum: 6.6.2025

Objednávateľ:
Obec Jamník

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
PASTEL, spol. s r.o

IČO: 31732704
IČ DPH: SK2020521261

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**76 355,80**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	**76 355,80**	**0,00**
znížená	23,00%		**17 561,83**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**93 917,63**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

OBEC JAMNÍK
053 22 Jamník 107
-4-

SIGNED

Dátum a podpis: 16.6.2025 Pečiatka

Zhotoviteľ
PASTEL, spol. s r.o,

SIGNED

06.06.2025
Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 08_ZS_MS_Jamnik

Stavba: **Parkovacie plochy pri ZŠ a MŠ v obci Jamník**

Miesto: **Jamník** Dátum: 06.06.2025

Objednávateľ: Obec Jamník Projektant:

Zhotoviteľ: PASTEL, spol. s r.o Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**76 355,80**	**93 917,63**
bu	**časť Búracie práce**	5 700,91	7 012,12
op	**časť Oplotenie areálu ZŠ**	4 415,32	5 430,84
sp	**časť Spevnené plochy - parkoviská a chodníky**	49 716,29	61 151,04
su	**časť Sadovnícke úpravy**	6 462,00	7 948,26
zdz	**časť Dopravné zabezpečenie počas výstavby (TPV)**	2 180,53	2 682,05
PN	**PRÁCE NAVIAC**	7 880,75	9 693,32

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Parkovacie plochy pri ZŠ a MŠ v obci Jamník
Objekt:
bu - časť Búracie práce

JKSO:
Miesto: Jamník

KS:
Dátum: 06.06.2025

Objednávateľ:
Obec Jamník

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
PASTEL, spol. s r.o

IČO: 31732704
IČ DPH: SK2020521261

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**5 700,91**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	5 700,91	20,00%	1 140,18
Cena s DPH	**v EUR**		**6 841,09**

Projektant

Spracovateľ

SIGNED

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

OBEC JAMNÍK
053 22 Jamník 101
-4-

SIGNED

Dátum a podpis: 16.6.2025 Pečiatka

Zhotoviteľ

PASTEL,spol. s r.o

06.06.2025

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Parkovacie plochy pri ZŠ a MŠ v obci Jamník
Objekt:
bu - časť Búracie práce

Miesto: Jamník
Dátum: 06.06.2025

Objednávateľ: Obec Jamník
Projektant:
Zhotoviteľ: PASTEL, spol. s r.o
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**5 700,91**
HSV - Práce a dodávky HSV	5 700,91
1 - Zemné práce	271,25
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 429,66

ROZPOČET

Stavba:
Parkovacie plochy pri ZŠ a MŠ v obci Jamník
Objekt:
bu - časť Búracie práce

Miesto: Jamník
Dátum: 06.06.2025

Objednávateľ: Obec Jamník
Projektant:

Zhotoviteľ: PASTEL, spol. s r.o
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**5 700,91**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				5 700,91
	D	1	Zemné práce				271,25
1	K	113106111.S	Rozoberanie dlažby s akýmkoľvek lôžkom a výplňou škár, z mozaiky, -0,11800t	m2	51,000	0,99	50,49
2	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	4,500	2,39	10,76
3	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	70,000	3,00	210,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 429,66
4	K	960321271.F	Búranie konštrukcií zo železobetónu -2,85000t	m3	15,120	100,00	1 512,00
5	K	966005111.f	Rozobratie oplotenia s betónovými pätkami, -0,03500t	m	22,000	21,50	473,00
6	K	966075141.S	Odstránenie konštrukcií - kovového zábradlia v celku, -0,01800t	m	42,000	16,31	685,02
7	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	61,407	5,59	343,27
8	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 228,140	0,49	601,79
9	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	61,407	25,00	1 535,18
10	K	979082315.S	Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt bez naloženia ale so zložením do 3000 m	t	61,407	4,55	279,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Parkovacie plochy pri ZŠ a MŠ v obci Jamník
Objekt:
op - časť Oplotenie areálu ZŠ

JKSO:
Miesto: Jamník

KS:
Dátum: 06.06.2025

Objednávateľ:
Obec Jamník

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
PASTEL, spol. s r.o

IČO: 31732704
IČ DPH: SK2020521261

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**4 415,32**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	4 415,32	20,00%	883,06
Cena s DPH	**v EUR**		**5 298,38**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

OBEC JAMNÍK
053 22 Jamník 101

16.6.2025 SIGNED

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

PASTEL,spol. s r.o

SIGNED

6.6.2025

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Parkovacie plochy pri ZŠ a MŠ v obci Jamník
Objekt:
op - časť Oplotenie areálu ZŠ

Miesto: Jamník
Dátum: 06.06.2025

Objednávateľ: Obec Jamník
Projektant:

Zhotoviteľ: PASTEL, spol. s r.o
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**4 415,32**
HSV - Práce a dodávky HSV	4 415,32
1 - Zemné práce	4,26
2 - Zakladanie	758,13
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	3 652,93

ROZPOČET

Stavba:
Parkovacie plochy pri ZŠ a MŠ v obci Jamník
Objekt:
op - časť Oplotenie areálu ZŠ

Miesto: Jamník
Dátum: 06.06.2025

Objednávateľ: Obec Jamník
Projektant:
Zhotoviteľ: PASTEL, spol. s r.o
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**4 415,32**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				4 415,32
	D	1	Zemné práce				4,26
1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	5,600	0,76	4,26
	D	2	Zakladanie				758,13
2	K	275313821.S	Betónovanie základových pätiek, betón prostý	m3	5,600	13,58	76,05
3	M	589310005800.S	*Betón STN EN 206-1-C 25/30-XC3 (SK)-Cl 0,4-Dmax 22 - S2 z cementu portlandského*	*m3*	*5,600*	*121,80*	*682,08*
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				3 652,93
4	K	338121123.S	Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0.15 m3	ks	21,000	25,42	533,82
5	K	338171212.S	Osadzovanie stĺpika pre pletivové panelové ploty s výškou do 2 m zabetónovaním do vopred vykopaných dier	ks	24,000	12,52	300,48
6	K	348941111.S	Osadzovanie rámového oplotenia nastĺpiky, výška rámu do 1500 mm	m	50,000	10,97	548,50
7	M	*307.F*	*143cm Pozinkovaný panel GAMA 2D, 2,0 x 1,43*	*ks*	*21,000*	*55,36*	*1 162,56*
8	M	*314.F*	*143cm Pozinkovaná bránka dvojdielna, prechod 2,0 m*	*ks*	*1,000*	*642,00*	*642,00*
9	M	*952.F*	*stĺpik 60/41 výška 200cm pozink, ku panelom 2D*	*za ks*	*21,000*	*14,07*	*295,47*
10	M	*1833.F*	*Spojka panelov Gama 2D dlhá pozink*	*ks*	*63,000*	*2,70*	*170,10*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Parkovacie plochy pri ZŠ a MŠ v obci Jamník
Objekt:
sp - časť Spevnené plochy - parkoviská a chodníky

JKSO:
Miesto: Jamník

KS:
Dátum: 06.06.2025

Objednávateľ:
Obec Jamník

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
PASTEL, spol. s r.o

IČO: 31732704
IČ DPH: SK2020521261

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**49 716,29**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	49 716,29	20,00%	9 943,26
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**59 659,55**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

SIGNED

OBEC JAMNÍK
053 22 Jamník 101

Dátum a podpis: 16.6.2025 Pečiatka

Zhotoviteľ
PASTEL,spol. s r.o

SIGNED

6.6.2025

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Parkovacie plochy pri ZŠ a MŠ v obci Jamník
Objekt:
sp - časť Spevnené plochy - parkoviská a chodníky

Miesto:	Jamník	Dátum:	06.06.2025
Objednávateľ:	Obec Jamník	Projektant:	
Zhotoviteľ:	PASTEL, spol. s r.o	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**49 716,29**
HSV - Práce a dodávky HSV	49 273,33
1 - Zemné práce	3 419,97
2 - Zakladanie	5 954,13
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	221,75
4 - Vodorovné konštrukcie	3 090,13
5 - Komunikácie	23 150,32
8 - RÚROVÉ VEDENIA	2 507,76
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	9 387,09
99 - Presun hmôt HSV	1 542,18
PSV - Práce a dodávky PSV	442,96
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	442,96

ROZPOČET

Stavba:
Parkovacie plochy pri ZŠ a MŠ v obci Jamník
Objekt:
sp - časť Spevnené plochy - parkoviská a chodníky

Miesto: Jamník
Dátum: 06.06.2025
Objednávateľ: Obec Jamník
Projektant:
Zhotoviteľ: PASTEL, spol. s r.o
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**49 716,29**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				49 273,33
	D	1	Zemné práce				3 419,97
1	K	113107213.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	141,000	1,67	235,47
2	K	122202203.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m3	m3	253,200	2,86	724,15
3	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	2,600	14,71	38,25
4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,260	1,12	0,29
5	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	38,340	30,06	1 152,50
6	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,486	11,64	40,58
7	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	280,300	2,20	616,66
8	K	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	253,000	0,68	172,04
9	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	862,800	0,51	440,03
	D	2	Zakladanie				5 954,13
10	K	211521111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-32	m3	22,670	23,28	527,76
11	*M*	*286110015000.S*	*Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 100, perforovaná*	*m*	*54,000*	*1,78*	*96,12*
12	K	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	6,300	132,85	836,96
13	K	274321421.S	Betónovanie základových pásov, betón železový (bez výstuže)	m3	6,300	13,52	85,18
14	K	274353004.S	Denný prenájom ručného systémového debnenia základových pásov, pre výšku debniaceho panela 900 mm	m2	231,280	1,26	291,41
15	K	274353006.S	Denný prenájom ručného systémového debnenia základových pásov, pre výšku debniaceho panela 1500 mm	m2	441,000	1,16	511,56
16	K	274353024.S	Montáž rámového systémového debnenia základových pásov ručne, pre výšku debniaceho panela 900 mm	m2	16,520	3,28	54,19
17	K	274353026.S	Montáž rámového systémového debnenia základových pásov ručne, pre výšku debniaceho panela 1500 mm	m2	31,500	2,59	81,59
18	K	274353044.S	Demontáž rámového systémového debnenia základových pásov ručne, pre výšku debniaceho panela 900 mm	m2	16,520	1,42	23,46
19	K	274353046.S	Demontáž rámového systémového debnenia základových pásov ručne, pre výšku debniaceho panela 1500 mm	m2	31,500	1,02	32,13
20	K	274361826.S	Výstuž základových pásov a múrov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,214	1 428,39	305,68
21	K	274361831.S	Zhotovenie výstuže základových pásov a oporných múrov z betonárskej ocele	t	0,214	817,53	174,95
22	K	274361931.S	Zhotovenie výstuže základových pásov zo zváraných sietí a KARI sietí	t	0,125	313,11	39,14
23	K	274362021.S	Výstuž základových pásov zo zvár. sietí KARI	t	0,125	1 563,97	195,50
24	K	275313821.S	Betónovanie základových pätiek, betón prostý	m3	0,800	13,17	10,54
25	*M*	*589310005800.S*	*Betón STN EN 206-1-C 25/30-XC3 (SK)-Cl 0,4-Dmax 22 - S2 z cementu portlandského*	*m3*	*0,800*	*118,15*	*94,52*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	279321411.S	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	2,000	132,95	265,90
27	K	279321521.S	Betónovanie základových múrov, betón železový (bez výstuže)	m3	2,000	13,64	27,28
28	K	289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	234,000	0,54	126,36
29	*M*	*693110003502*	*Geotextília polypropylénová PP 150, šxl 2x50 m, netkaná,*	*m2*	*238,680*	*0,75*	*179,01*
30	*M*	*286110016460*	*Flexibilná drenážna rúra ACO Flex PVC-U, DN 100, SN4, s geotextíliou, žltá, dĺ. 25 m*	*m*	*54,000*	*2,66*	*143,64*
31	K	289971212.S.1	Zhotovenie vrstvy z geotextílie a geomreže na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	694,000	0,50	347,00
32	*M*	*693110003502*	*Geotextília polypropylénová PP 150, šxl 2x50 m, netkaná,*	*m2*	*353,940*	*0,75*	*265,46*
33	*M*	*693210001200*	*Geomreža polypropylénová geomreža výstužná 4040 SX, šxl 3,9x30,8 m, tuhá trojosá*	*m2*	*353,940*	*3,50*	*1 238,79*
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				221,75
34	K	311321823.S	Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy SB 3	m2	8,700	20,50	178,35
35	K	334353763.D	Debnenie betónových konštrukcií- príplatok k debneniu , za lišty do debnenia 20/20 mm	m	21,700	2,00	43,40
	D	4	Vodorovné konštrukcie				3 090,13
36	K	451561111	Lôžko pod dlažby z kameniva drveného drobného hr.vrstvy do 100 mm	m2	690,500	4,42	3 052,01
37	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,762	50,02	38,12
	D	5	Komunikácie				23 150,32
38	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	706,000	5,90	4 165,40
39	K	564851113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 170 mm	m2	141,000	6,80	958,80
40	K	596111111	Kladenie dlažby z mozaiky pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	153,000	13,00	1 989,00
41	*M*	*592460010600*	*Dlažba betónová rozmer 200x100x60 mm, sivá*	*m2*	*153,000*	*11,00*	*1 683,00*
42	K	596811313.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy nad 300 m2	m2	411,170	12,59	5 176,63
43	*M*	*6682 3053*	*EKO green, ekologická dlažba 8 cm sivá (20/20 cm) 4 cm škára*	*m2*	*257,500*	*18,59*	*4 786,93*
44	*M*	*592460019800*	*Dlažba betónová CITYTOP PLUS hrúbka 100 mm, rozmery 200X100 mm , sivá*	*m2*	*153,667*	*27,61*	*4 242,75*
45	K	596141111.S	Kladenie dlažby z mozaiky jednofarebnej pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	3,000	26,90	80,70
46	*M*	*592460011900*	*Dlažba betónová rozmer 200x100x80 mm, grafit-nevidiaci nopky*	*m2*	*3,030*	*22,15*	*67,11*
	D	8	RÚROVÉ VEDENIA				2 507,76
47	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	m	5,000	0,77	3,85
48	*M*	*273223130*	*Krúžok gumový tesniaci JS150 150x212x3mm*	*kus*	*3,000*	*2,74*	*8,22*
49	*M*	*286110009600*	*Rúra kanalizačná , hladká SN8 , DN 160, dĺ. 1 m,*	*ks*	*5,000*	*10,79*	*53,95*
50	*M*	*286506610*	*Koleno kanalizačné PVC d160/45°*	*kus*	*2,000*	*3,96*	*7,92*
51	K	877313123	Montáž tvaroviek jednoosových na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 150	kus	2,000	1,91	3,82
52	*M*	*592240009400.S*	*Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 600 až 1000*	*ks*	*4,000*	*72,90*	*291,60*
53	K	894810003.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	2,000	58,00	116,00
54	*M*	*286610032100.S*	*Šachtové dno prietočné DN 110x0°, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP*	*ks*	*2,000*	*200,59*	*401,18*
55	*M*	*286610044600.S*	*Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 425 mm, dĺžka 2 m, PP*	*ks*	*2,000*	*137,23*	*274,46*
56	*M*	*286610044900.S*	*Teleskopická rúra s tesnením, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, dĺžka 375 mm, PVC-U*	*ks*	*2,000*	*45,69*	*91,38*
57	*M*	*286710035800.S*	*Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm*	*ks*	*4,000*	*14,13*	*56,52*
58	*M*	*552410001300.S*	*Poklop liatinový štvorcový na teleskopickú rúru DN 425, tr. zaťaženia B125*	*ks*	*2,000*	*143,06*	*286,12*
59	K	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	2,000	93,90	187,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	M	592230000600.S	Bodový uličný vpust pre vysokú záťaž so svetlou šírkou 300 mm, vrchný diel, rozmer 394x500x560 mm, betónový	ks	2,000	116,62	233,24
61	M	22218	BG - Bodový vpust NW 300, spodný diel 550/500/450 s presuvkou DN 200	ks	2,000	131,14	262,28
62	M	592230000400	Liatinový rošt, lxšxhr 500x267x25 mm, trieda D 400, pre 2-dielny bodový uličný vpust BGZ-S NW 200, BG-GRASPOINTNER (HYDRO BG)	ks	2,000	52,22	104,44
63	M	592230000500	Matica M 12, DIN 934, pozinkovaná, pre bodový uličný vpust BGZ-S NW 200 HYDRO BG	ks	4,000	0,95	3,80
64	M	592230001100	Kalový kôš k bodovým uličným vpustom BGZ S NW 400, sklolaminát biely, BG-GRASPOINTNER (HYDRO BG)	ks	2,000	60,59	121,18
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				9 387,09
65	K	911332211	Osadenie a montáž zábradlia na bet. podklad	m	10,000	56,45	564,50
66	M	5539153200	Zábradlie atyp- pozink.oblý rám s výplňou - sieť pozink.	m	10,000	271,91	2 719,10
67	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	5,000	25,16	125,80
68	M	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn	ks	5,000	3,78	18,90
69	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	m	14,000	5,98	83,72
70	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	4,000	0,78	3,12
71	K	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	4,000	15,36	61,44
72	M	404410033920.1	Zvislá dopravná značka , Zn lisovaná, špecifikácia podľa návrhu	ks	5,000	41,48	207,40
73	K	917862112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	275,000	10,00	2 750,00
74	M	592170003800	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, sivá	ks	139,000	7,50	1 042,50
75	M	592170000900.f	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x250 mm	ks	43,000	6,50	279,50
76	M	592170002901.D	Obrubník parkový, lxšxv 1000x80x200 mm, sivá	ks	93,000	2,40	223,20
77	M	592170004000	Obrubník cestný, oblúkový, vonkajší polomer 1 m, lxšxv 520x150x250 mm, sivá	ks	4,000	11,81	47,24
78	M	592170000301.d	Obrubník cestný oblúkový, vonkajší polomer 3 m, lxšxv 780x150(110)x250 mm	ks	4,000	18,31	73,24
79	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	8,250	120,00	990,00
80	K	919794441.S.1	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	3,000	65,81	197,43
	D	99	Presun hmôt HSV				1 542,18
81	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	700,990	2,20	1 542,18
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				442,96
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				442,96
82	K	289971231.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu sklon nad 1 : 2,5 do 1 : 1 , šírky od 0 do 3 m	m2	15,000	1,19	17,85
83	M	693110001500	Geotextília polypropylénová GTX N PP 600, šírka 3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 4,3 mm, netkaná,	m2	15,300	2,48	37,94
84	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	45,000	0,38	17,10
85	M	246170000950	Lak asfaltový penetračný DenBit BR-ALP organický, balenie 19 kg,1x náter	kg	4,500	3,44	15,48
86	M	246170001300.S	2xALN 0,3 kg/m2	kg	9,000	8,01	72,09
87	K	711170190.S	Zvislý hydroakumulačný a drenážny pás	m2	25,000	11,30	282,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Parkovacie plochy pri ZŠ a MŠ v obci Jamník
Objekt:
su - časť Sadovnícke úpravy

JKSO:
Miesto: Jamník

KS:
Dátum: 06.06.2025

Objednávateľ:
Obec Jamník

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
PASTEL, spol. s r.o

IČO: 31732704
IČ DPH: SK2020521261

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**6 462,00**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	6 462,00	20,00%	1 292,40
Cena s DPH	**v EUR**		**7 754,40**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

SIGNED

OBEC JAMNÍK
053 22 Jamník 101
-4-

Dátum a podpis: 6.6.2025 Pečiatka

Zhotoviteľ
PASTEL,spol. s r.o

SIGNED

6.6.2025

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Parkovacie plochy pri ZŠ a MŠ v obci Jamník
Objekt:
su - časť Sadovnícke úpravy

Miesto: Jamník
Dátum: 06.06.2025

Objednávateľ: Obec Jamník
Projektant:
Zhotoviteľ: PASTEL, spol. s r.o
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**6 462,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	6 462,00
1 - Zemné práce	3 461,28
111 - Výsadba stromov a kríkov	450,72
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 550,00

ROZPOČET

Stavba:
Parkovacie plochy pri ZŠ a MŠ v obci Jamník
Objekt:
su - časť Sadovnícke úpravy

Miesto: Jamník
Dátum: 06.06.2025

Objednávateľ: Obec Jamník
Projektant:
Zhotoviteľ: PASTEL, spol. s r.o
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**6 462,00**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				6 462,00
	D	1	Zemné práce				3 461,28
1	K	180402111.S	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	201,000	1,04	209,04
2	M	*005720001400.S*	*Osivá tráv - semená parkovej zmesi*	*kg*	*10,000*	*6,50*	*65,00*
3	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	201,000	0,44	88,44
4	K	183101113.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3	ks	88,000	1,70	149,60
5	K	184004512.S	Výsadba trvaliek a kríkov v košíčkoch priemeru nad 110 do 150 mm	ks	88,000	1,00	88,00
6	M	*026530002000.S*	*Krík listnatý Kalina obyčajná - Viburnum opulus, dekoratívny kvetom*	*ks*	*8,000*	*12,00*	*96,00*
7	M	*026530002800.S*	*trávy a echinacea*	*ks*	*80,000*	*10,80*	*864,00*
8	K	184004614.S	Výsadba stromov alebo kríkov v jutovom obale priemeru nad 400-500 mm	ks	10,000	3,14	31,40
9	K	183101115.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	10,000	22,98	229,80
10	M	*026510003200*	*listnatý strom - odporúčanie OUŽP 1,8 - 2,0 výška koruny*	*ks*	*5,000*	*164,00*	*820,00*
11	M	*026510003201*	*listnatý strom - acer platanoides Columnaris 1,8 - 2,0 výška koruny*	*ks*	*5,000*	*164,00*	*820,00*
	D	111	Výsadba stromov a kríkov				450,72
12	K	184202112.S	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	27,000	10,00	270,00
13	M	*605410000102*	*Drevený kôl opracovany, dĺžka do 3,5 m*	*ks*	*27,000*	*4,25*	*114,75*
14	M	*605410000103*	*Drevené polovičky opracované, šírka 8 cm dĺžka do 3,0 m*	*ks*	*27,000*	*2,11*	*56,97*
15	M	*247710007500.S*	*Páska textilná šedá, š. 48 mm, dĺ. 50 m*	*ks*	*1,000*	*9,00*	*9,00*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 550,00
16	K	936124121.F	spodná stavba a osadenie parkových lavičiek	ks	1,000	500,00	500,00
17	M	*P1.D*	*ochranná mreža ku stromu s2 sedákmi- oceľ. konštrukcia sedadlo bez operadla, perfor. plech komaxit , typový výrobok*	*ks*	*1,000*	*2 050,00*	*2 050,00*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Parkovacie plochy pri ZŠ a MŠ v obci Jamník
Objekt:
zdz - časť Dopravné zabezpečenie počas výstavby (TPV)

JKSO:
Miesto: Jamník

KS:
Dátum: 06.06.2025

Objednávateľ:
Obec Jamník
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
PASTEL, spol. s r.o
IČO: 31732704
IČ DPH: SK2020521261

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**2 180,53**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	2 180,53	20,00%	436,11
Cena s DPH	**v EUR**		**2 616,64**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

OBEC JAMNÍK
053 22 Jamník 101

SIGNED

Dátum a podpis: 6.6.2025 Pečiatka

Zhotoviteľ
PASTEL,spol. s r.o

SIGNED

06.06.2025

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Parkovacie plochy pri ZŠ a MŠ v obci Jamník
Objekt:
zdz - časť Dopravné zabezpečenie počas výstavby (TPV)

Miesto:	Jamník	Dátum:	06.06.2025
Objednávateľ:	Obec Jamník	Projektant:	
Zhotoviteľ:	PASTEL, spol. s r.o	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**2 180,53**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 180,53
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 180,53

ROZPOČET

Stavba:
Parkovacie plochy pri ZŠ a MŠ v obci Jamník
Objekt:
zdz - časť Dopravné zabezpečenie počas výstavby (TPV)

Miesto: Jamník
Dátum: 06.06.2025

Objednávateľ: Obec Jamník
Projektant:

Zhotoviteľ: PASTEL, spol. s r.o
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**2 180,53**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 180,53
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 180,53
1	K	914811112.S	Montáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej značky	ks	36,000	0,25	9,00
2	M	404490008900.S	*Podstavec gumený, dxš 750x375 mm, pre stĺpiky dopravného značenia*	*ks*	*36,000*	*15,50*	*558,00*
3	K	914811113.S	Montáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky	ks	24,000	0,51	12,24
4	M	404490008400.S	*Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky*	*ks*	*24,000*	*9,94*	*238,56*
5	M	404440000100.S	*Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn*	*ks*	*24,000*	*3,32*	*79,68*
6	M	404490008600.S	*Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová*	*ks*	*24,000*	*0,68*	*16,32*
7	K	914812111.S	Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	15,000	0,92	13,80
8	M	404410211400.F	*Kompletná dopravná značka základného rozmeru bez podstavca a stĺpa*	*ks*	*15,000*	*29,38*	*440,70*
9	K	915911111.S	Montáž dočasnej dopravnej zábrany č. 701 reflexnej šírky 1 m	ks	8,000	2,29	18,32
10	M	404450003500	*Zariadenie dopravné (Zábrana na označenie uzávierky) reflexná, rozmer 1000x2000 mm, pre dočasné dopravné značenie*	*ks*	*8,000*	*68,39*	*547,12*
11	K	915912211.S	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej č. 702	ks	2,000	0,77	1,54
12	M	404450006000	*Zariadenie dopravné č.702 štandard vodiaca doska , rozmer 300x1225 mm, obojstranná, plastová*	*ks*	*2,000*	*19,20*	*38,40*
13	K	915912222.S	Montáž dočasnej súpravy smerových dosiek č.702 s výstražným svetlom 5 dosiek	ks	2,000	7,78	15,56
14	M	404450001700.f	*Dopravná smerová doska č. 702,súprava 5 dosiek obojstranná s výstražným svetlom bez podstavca*	*ks*	*2,000*	*63,50*	*127,00*
15	M	404430000200.S	*Batéria 4R25 do výstražného svetla 6V*	*ks*	*10,000*	*3,29*	*32,90*
16	K	966811112.S	Demontáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej značky	ks	36,000	0,11	3,96
17	K	966811113.S	Demontáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky	ks	24,000	0,23	5,52
18	K	966812111.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	15,000	0,41	6,15
19	K	966821111.S	Demontáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m	ks	8,000	1,02	8,16
20	K	966822211.S	Demontáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	2,000	0,34	0,68
21	K	966822222.S	Demontáž dočasnej súpravy smerových dosiek Z4 s výstražným svetlom 5 dosky	ks	2,000	3,46	6,92

PRÁCE NAVIAC

6.6.2025

PRÁCE NAVIAC CELKOM 7 880,75

			OPLOTENIE		**OP**		***1 435,00***
11	*pc*		*Podhrabové dosky*	*ks*	*20,0*	*22,00*	*440,00*
12	*pc*		*Držiaky a príchytky*	*ks*	*40,0*	*6,50*	*260,00*
13	*pc*		*zmena dlžky stpikov*	*ks*	*21,0*	*5,00*	*105,00*
14	*pc*		*osadenie podhrab dosiek*	*ks*	*20,0*	*15,00*	*300,00*
15	*pc*		*dopravné náklady*	*1*	*120,0*	*2,00*	*240,00*
16	*pc*		*zmena farebného prevedenia*	*ks*	*45,0*	*2,00*	*90,00*
			SP. PLOCHY		**SP**		**6 445,75**
38	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	19,720	5,90	116,35
39	K	564851113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 170 mm	m2	19,720	6,80	134,10
42	K	596811313.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy nad 300 m2	m2	69,100	12,59	869,97
44	*M*	*592460019800*	*Dlažba betónová CITYTOP PLUS hrúbka 100 mm, rozmery 200X100 mm, sivá*	*m2*	*69,100*	*27,61*	*1 907,85*
73	K	917862112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	16,000	10,00	160,00
76	*M*	*592170002901.D*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x80x200 mm, sivá*	*ks*	*16,000*	*2,40*	*38,40*
79	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,150	120,00	18,00
88	PC		Demnontáž , buranie šácht , výplň kamenivom a priprava kanálu ku škôlke	1	1,000	3 201,08	3 201,08

SIGNED