ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodného zákonníka) v platnom znení

Číslo objednávateľa:
Číslo zhotoviteľa: 4909.5072019LMA

čl. I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1	**Objednávateľ :**	**Obec Jamník**
	sídlo:	Obecný úrad Jamník, Jamník 101, 053 22 Odorín
	Štatutárny orgán:	Ing. František Pavol, starosta obce
	IČO :	00329215
	DIČ :	2020717721
	IBAN:	SK90 5600 0000 0034 0190 7002
	Bankové spojenie:	Prima Banka, a.s.
	Osoba poverená preberaním práca podpísaním zápisnice o odovzdaní prevzatí diela:	Ing. František Pavol, starosta obce
	Telefón/e-mail:	+421 918 836 517, obec@jamnik-spis.sk

ďalej len ako „objednávateľ"

1.2	**Zhotoviteľ:**	**EUROVIA SK, a. s.**
	sídlo:	Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
	Štatutárny orgán:	predstavenstvo
	Zastúpené:	Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva Mgr. Lenka Šimková, člen predstavenstva
	Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Košice, oddiel: Sa, vložka číslo : 248/V	
	Dielo realizuje:	**závod Prešov**
	Zástupca v rokovaniach vo veciach zmluvných:	Ing. Marek Reisinger, riaditeľ závodu
	technických :	Ing. Patrik Kokavec, PON
	realizácie:	Ing. Ľubomír Matfiak, hlavný stavbyvedúci
	IČO :	31 651 518
	DIČ :	2020490274
	IČ DPH :	SK2020490274
	Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa a. s.; UniCredit Bank, a.s.
	IBAN:	SK23 0900 0000 0050 2528 4700 SK84 1111 0000 0066 2407 2341
	Telefón:	051/77 33 433
	Email:	svk-zavod.po@vinci-construction.com

ďalej len ako „zhotoviteľ"

čl. II.
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka a proces verejného obstarávania.

2.2 Názov stavby: **„Jamník – obnova vodovodu, vetva ZUF-KUF-KUC"**

čl. III.
PREDMET PLNENIA

3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: **„Jamník – obnova vodovodu, vetva ZUF-KUF-KUC“** v rozsahu a zložení podľa požiadavky Objednávateľa. Podrobný rozsah a druh prác je uvedený v podrobnom rozpočte - výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č.1 zmluvy o dielo.

3.2 V prípade požiadavky Objednávateľa, resp. v prípade naviac prác vzniknutých počas realizácie diela budú tieto práce predmetom dodatku k tejto zmluve, v ktorom bude upravená aj cena diela. Zhotoviteľ bude práce naviac realizovať až po obojstrannom potvrdení dodatku. V prípade, ak bez týchto naviac prác nie je možné pokračovať v realizácii diela, je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť realizáciu diela až do podpisu dodatku na práce naviac a o dobu do podpisu dodatku na práce naviac, sa predlžuje lehota na zhotovenie diela.

čl. IV.
ČAS PLNENIA

4.1 Termín realizácie predmetu zmluvy podľa čl. III je:

Začiatok prác: **dňom prevzatia staveniska**
Ukončenie prác: **do 10 mesiacov od prevzatia staveniska**

4.2 Dodržanie času plnenia zo strany Zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia Objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

4.3 V prípade existencie nevhodných poveternostných alebo klimatických podmienok je zhotoviteľ oprávnený prerušiť vykonávanie diela. Na prerušenie vykonávanie diela je zhotoviteľ povinný upozorniť objednávateľa zápisom v stavebnom denníku. O dobu prerušenia vykonávania diela sa predlžuje lehota na zhotovenia a dokončenie diela. Za nevhodné poveternostné podmienky sa považuje nesplnenie podmienok podľa príslušných EN, STN podľa ktorých sa budú realizovať jednotlivé druhy prác.

4.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo v súlade s podmienkami ustanovenými touto zmluvou prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

4.5 V prípade realizácie naviac prác bude v dodatku dohodnutý aj termín ich realizácie.

4.6 V prípade, že je objednávateľ v omeškaní s úhradou splatnej faktúry je zhotoviteľ oprávnený prerušiť realizáciu diela až do doby úhrady predmetnej faktúry. O dobu tohto prerušenia prác sa predlžuje lehota na zhotovenie diela. Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi všetku škodu (najmä prestoje), ktorá zhotoviteľovi vznikne následkom prerušenia prác, ako škodu, ktorá mu vznikne znovuobnovením prác po ich prerušení.

4.7 Objednávateľ je povinný počas zhotovovania diela koordinovať postup iných zhotoviteľov a tretích osôb tak, aby nedochádzalo k zasahovaniu do povinností jednotlivých zhotoviteľov, obmedzovaní v práci a aby bolo umožnené zhotoviteľovi dielo riadne zhotoviť a odovzdať v dohodnutom termíne. Zhotoviteľ nie je v omeškaní, ak do priebehu stavby zasiahne svojimi prácami iný zhotoviteľ a tým obmedzí vykonávanie diela Zhotoviteľovi. Práce je zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. O dobu prerušenia vykonávania diela sa predlžuje lehota na zhotovenie a dokončenie diela.

čl. V.
C E N A

5.1 Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu čl. III tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 2 zákona č. 18/1996 Z. z..

5.2 Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa čl. III je:

Cena predmetu zákazky bez DPH.....	**96 790,09 EUR**
DPH 23%	**22 261,72 EUR**
Cena predmetu zákazky celkom s DPH.....	**119 051,81 EUR**

Položkovitý rozpočet tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy.

5.3 K cene bude zhotoviteľ fakturovať DPH v zmysle platných právnych predpisov v čase fakturácie. V prípade, že dodávka prác spadá do režimu tuzemského prenosu daňovej povinnosti. Zhotoviteľ túto skutočnosť uvedie na faktúre podľa bodu 6.5.

5.4 Zhotoviteľ vykoná práce naviac (práce ktoré nie sú obsiahnuté v rozpočte) na základe písomnej objednávky Objednávateľa. Bez písomnej objednávky nie je Zhotoviteľ povinný práce naviac vykonať.

5.5 Objednávateľ je povinný uzatvoriť so Zhotoviteľom dodatok ku zmluve na zhotovenie prác naviac do 15 dní od vystavenia písomnej objednávky na práce naviac. Ak Objednávateľ v stanovenej lehote neuzatvorí so zhotoviteľom dodatok ku zmluve, Zhotoviteľ je oprávnený vyfakturovať práce naviac len na základe písomnej objednávky na práce naviac.

5.6 Práce naviac budú ocenené podľa jednotkových cien uvedených v rozpočte. Ak je predmetom prác naviac taký typ prác, ktoré nie sú obsiahnuté v rozpočte, cena za tieto práce sa určí dohodou zmluvných strán a ak k dohode nedôjde, Zhotoviteľ takého práce ocení podľa jednotkových cien uvedených v rozpočte za práce, ktoré sú svojou povahou najbližšie vykonaným prácam alebo podľa obvyklých trhových cien za rovnaký typ prác.

5.7 V prípade, ak bez týchto prác naviac nie je možné pokračovať v realizácii diela, je zhotoviteľ oprávnený prerušiť realizáciu diela až do podpisu dodatku na práce naviac a o dobu do podpisu dodatku na práce naviac, sa predlžuje lehota na zhotovenie diela

čl. VI.
PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Objednávateľ cenu za zhotovenie diela uhradí na základe jednotlivých (čiastkových) faktúr, ktoré Zhotoviteľ vystaví vždy po ukončení kalendárneho mesiaca, v ktorom sa fakturované práce realizovali. Pre vystavenie čiastkových faktúr nie je potrebné odovzdanie diela (fakturovaných prác) Objednávateľovi. Prílohou čiastkových faktúr je súpis fakturovaných prác. Konečnú (poslednú) faktúru Zhotoviteľ vystaví po odovzdaní diela a keď k odovzdaniu diela nedôjde do 10 dní od ukončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo dielo zhotovené, vystaví Zhotoviteľ konečnú faktúru do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo dielo ukončené.

6.2 V prípade, ak bolo celé dielo zhotovené v priebehu jedného kalendárneho mesiaca alebo v iných prípadoch, v ktorých to Zhotoviteľ považuje za účelné, je Zhotoviteľ oprávnený vyfakturovať dielo jednou faktúrou, ktorú vystaví po odovzdaní diela a keď k odovzdaniu diela nedôjde do 10 dní od ukončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo dielo zhotovené, vystaví Zhotoviteľ faktúru do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, ktorom bolo dielo ukončené.

6.3 Zhotoviteľ faktúry vystaví podľa skutočne zrealizovaného rozsahu prác a dodávok.

6.4 Súpisy vykonaných prác a dodávok, ktoré sú podkladom pre vystavenie jednotlivých faktúr je Objednávateľ povinný potvrdiť do 3 dní po ich predložení. Ak Objednávateľ súpis prác a dodávok v stanovenej lehote nepotvrdí a ani nevznesie voči nemu námietky, má sa za to, že so súpisom prác súhlasí a nemá voči nemu výhrady.

6.5 Faktúra bude obsahovať náležitosti daňového dokladu a tieto údaje:
- označenie diela
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby
- označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo
- číslo zmluvy, číslo faktúry
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
- fakturovanú sumu
- informáciu o prenose daňovej povinnosti v zmysle § 69 ods. 12 písmeno j) Zákona o dani z pridanej hodnoty.
- kód klasifikácie produkcie podľa CPA

6.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi do troch pracovných dní na doplnenie a Zhotoviteľ je povinný ju doplniť. Ak v stanovenej lehote Objednávateľ faktúru nevráti, považuje sa faktúra za vystavenú bez chýb.

6.7 Lehota splatnosti faktúr je **30 dní** odo dňa ich vystavenia.

čl. VII.
ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

7.2 Záručná doba na zrealizované dielo je **60 mesiacov** a začína plynúť odo dňa odovzdania diela, resp. jeho časti Objednávateľovi. Ak na niektoré časti diela (technologické zariadenia, technológie a podobne) poskytujú ich výrobcovia kratšiu záručnú dobu, vzťahuje sa na nich záručná doba poskytnutá výrobcom.

7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil Objednávateľ a ten na ich použití trval.

7.4 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby je Objednávateľ oprávnený žiadať len odstránenie vád a Zhotoviteľ je povinný bezplatne odstrániť vady, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednávateľ nie je oprávnený požadovať v dôsledku vád zľavu z ceny diela.

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia v zmysle bodu 7.3 a 7.4 do 10 dní, ak to dovoľujú poveternostné podmienky, od uplatnenia oprávnenej reklamácie Objednávateľa a vady odstrániť. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou.

7.6 Ak Objednávateľ nereklamoval zjavné vady a nedorobky bezodkladne zaniká jeho právo zo zodpovednosti za tieto vady a nedorobky.

čl. VIII.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác zbavené práv tretích osôb v zmysle čl. IV. tejto zmluvy.

8.2 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby Zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.

8.3 Pred nástupom na výkon prác si Zhotoviteľ zabezpečí, vytýčenie základných smerových a výškových bodov.

8.4 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi pri odovzdaní staveniska vytýčené podzemné vedenia a inžinierske siete, ktoré sa nachádzajú na stavenisku. Zhotoviteľ nezodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sieti, ktoré nebudú vytýčené, resp. budú vytýčené nesprávne. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody spôsobené tretím osobám, ktoré budú spôsobená nesprávnou projektovou dokumentáciou alebo nesprávnymi príkazmi Objednávateľa. Za takéto škody zodpovedá Objednávateľ.

8.5 Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných prác Zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.

8.6 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.

8.7 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

8.8 Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela.

8.9 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník s príslušnými náležitosťami, do ktorého sa budú zapisovať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektu.

8.10 Objednávateľ je povinný kontrolovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanoviská.

8.11 Ak Objednávateľ nesúhlasí s vykonaným záznamom Zhotoviteľa v stavebnom denníku, má právo sa vyjadriť do 3 pracovných dní. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ak sa Objednávateľ v stanovenej lehote k záznamom v stavebnom denníku nevyjadrí alebo s nimi nevysloví výslovný písomný nesúhlas, má sa zo to, že so záznamom súhlasí a nemá voči nemu výhrady.

8.12 Dielo sa považuje za riadne vykonané a zhotovené aj v prípade, že má drobné vady a nedorobky, ktoré samé o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnemu užívaniu alebo plynulej a bezpečnej prevádzke diela.

8.13 Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa na prevzatie a odovzdanie diela. V prípade, že Objednávateľ odmietne podpísať zápisnicu o prevzatí a odovzdaní diela bez toho, aby v zápisnici výslovne písomne uviedol dôvod, pre ktorý dielo nepreberá alebo sa nedostaví na prevzatie a odovzdanie diela, má sa za to, že dielo bolo riadne zhotovené a vykonané a riadne prevzaté Objednávateľom a to dňom, ktorý je uvedeným vo výzve Zhotoviteľa na prevzatie a odovzdanie diela ako deň odovzdania diela.

8.14 Ak má dielo také vážne vady, pre ktoré nie je možné dielo prevziať, musí Objednávateľ tieto vady uviesť v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela s odôvodnením prečo dielo odmieta prevziať, inak sa má zato, že dielo nemalo v čase odovzdania a prevzatia diela žiadnu vadu.

8.15 Objednávateľ je povinný prevziať dielo aj v prípade, že dielo má drobné vady a nedorobky, ktoré samé o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnemu užívaniu alebo plynulej a bezpečnej prevádzke diela. Drobné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.

8.16 Všetky vady a nedorobky je zhotoviteľ povinný odstrániť v dobe stanovenej v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela a v prípade vád a nedorobkov, ktoré sa prejavia až po odovzdaní diela v záručnej dobe.

8.17 Objednávateľ je v prípade vád a nedorobkov oprávnený žiadať len odstránenie vád a nedorobkov a nemá nárok na zľavu z ceny diela z dôvodu existencie vád a nedorobkov.

8.18 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a obecne záväznými technickými normami a predpismi.

8.19 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca.

čl. IX.
ZMLUVNÉ POKUTY

9.1 Ak Zhotoviteľ neodovzdá dielo uvedené v čl. III v termíne uvedenom v čl. IV, Objednávateľ je oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny uvedenej v bode 5.2 bez DPH za každý deň omeškania, maximálne do výšky 10 % z celkovej ceny diela bez DPH.

9.2 Ak Objednávateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

čl. X.
VYŠŠIA MOC

10.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, nepriaznivé počasie atď.

10.2 O dobu trvania vyššej moci sa predlžuje lehota na dokončenie diela. Existenciu vyššej moci oznámi Zhotoviteľ Objednávateľovi. Pokračovanie v prerušených prácach ako aj nový termín ukončenia prác si dohodne Zhotoviteľ s Objednávateľom.

čl. XI.
OSTATNÉ USTANOVENIA

11.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa, pokynmi Objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

11.2 Ak dohody uzavreté podľa bodu 11.1 majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny.

11.3 Zhotoviteľ je vlastníkom zhotovenej veci až do úplného zaplatenia celej ceny za dielo a jeho prevzatia Objednávateľom. V prípade nezaplatenia ceny za dielo Objednávateľ nemá právo zhotovené dielo užívať. Zhotoviteľ odovzdá príslušné certifikáty a atesty Objednávateľovi po zaplatení ceny diela.

11.4 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že Objednávateľ bude v omeškaní s úhradou jednotlivých faktúr (čo len jednej faktúry).

11.5 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy ak Objednávateľ opakovane porušuje povinnosti ustanovené touto zmluvou.

11.6 V prípade odstúpenia od zmluvy má zhotoviteľ nárok na úhradu všetkých prác, ktoré zhotovil do dňa odstúpenia od zmluvy.

čl. XII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 Táto zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali a s jej obsahom bez výhrad súhlasia a ako osoby oprávnené zaväzovať zmluvné strany slobodne a vážne podpísali.

12.2 Ostatné zmluvné vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

12.3 Ak nie je možné doručiť akúkoľvek písomnosť podľa tejto zmluvy adresátovi na adresu jeho sídla uvedenú v tejto zmluve, alebo ak adresát odmietne akúkoľvek písomnosť prevziať, považuje sa písomnosť za doručenú dňom nasledujúcim po dni vrátenia sa nedoručenej písomnosti späť odosielateľovi, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. Domnienka doručenia platí len v prípade, že sa písomnosť doručuje doporučene.

12.4 Zmluva a všetky jej prílohy tvoria jeden celok. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu a jej prílohy považujú za platné, záväzné a účinné ich podpísaním.

12.5 Meniť a dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

12.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.

V Obci Jamník, 17.6.2025
Za Objednávateľa:
Obec Jamník

SIGNED
.....
Ing. František Pavol
starosta obce

OBEC JAMNÍK

V Košiciach, 17.6.2025
Za Zhotoviteľa:
EUROVIA SK, a. s.

EUROVIA 13
EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
IČO: 31651518, IČ DPH: SK2020490274

SIGNED
.....
Ing. Róbert Šinály
podpredseda predstavenstva a.s.

SIGNED
.....
Ing. Daniel Hanko
člen predstavenstva a.s.

Názov stavby (akcie)

JAMNÍK - OBNOVA VODOVODU

Číslo paré

Miesto stavby

JAMNÍK, K.Ú. JAMNÍK

Číslo zákazky

VOD KAN
Projektovanie vodovodov a kanalizácií

Investor (objednávateľ)

Obec JAMNÍK, Obecný úrad č. 101, 053 22 JAMNÍK

Číslo dokumentácie

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

Stupeň projektu	Projektová dokumentácia (PD) pre obnovu
Časť projektu	E. Dokumentácia stavebných objektov
Číslo a názov PS-SO	
Číslo a názov PJ-profesie	Vodohospodárske stavby

OBSAH DOKUMENTÁCIE

P.č.	Názov	Číslo dokumentácie
1.	Výkaz výmer	ZV02
	Vetva ZUF-KUF-KUC	

Zmena	Popis zmeny	Dátum zmeny

		Podpis	Pečiatka	Dátum
Manažér projektu				
Zodpovedný projektant	Ing. Š. Stupák	SIGNED		04/2025
Vypracoval	Ing. Š. Varga			
Kontroloval	Ing. Š. Stupák	SIGNED		

EUROVIA 13

EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
IČO: 31651518, IČ DPH: SK2020490274

Ing. Šimon Stupák,
autorizovaný stavebný inžinier

+421 911 330619
simon.stupak@vodkan.sk
vodkan.sk

Sídlo:
Sv. Rodiny 691/47
059 07 Lendak

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: JAMNÍK - OBNOVA VODOVODU
Objekt: Vetva ZUF-KUF-KUC

Objednávateľ: Obec JAMNÍK, Obecný úrad č. 101, 053 22 JAMNÍK
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a. s.
Miesto. JAMNÍK, K.Ú. JAMNÍK

Spracoval: Ing. Ivanecký
Dátum: 19. 5. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**90 828,19**
	1	**Zemné práce**				**25 958,66**
1	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	153,000	6,00	918,00
2	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	139,320	4,60	640,87
3	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	113,400	7,69	872,05
4	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	113,400	4,74	537,52
5	115101202.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 l do 1000 l	hod	104,000	9,99	1 038,96
6	115101302.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 l	den	13,000	3,71	48,23
7	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušbnín - pre všetky triedy	m3	129,096	10,69	1 380,04
8	131301101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3	m3	38,800	39,88	1 547,34
9	131301109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	19,400	2,39	46,37
10	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	703,000	15,40	10 826,20
11	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	210,900	1,28	269,95
12	132301201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	64,548	19,29	1 245,13
13	132301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	19,364	1,28	24,79
14	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	136,000	5,51	749,36
15	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	136,000	1,16	157,76
16	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	82,680	5,61	463,83
17	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	773,548	0,38	293,95
18	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	82,680	4,74	391,90
19	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	82,680	0,90	74,41
20	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	305,296	1,45	442,68
21	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	471,920	5,00	2 359,60
22	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	11,200	9,11	102,03
23	*583310002700.S*	*Štrkopiesok frakcia 0-8 mm*	*t*	*20,160*	*22,30*	449,57

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: **JAMNÍK - OBNOVA VODOVODU**
Objekt: **Vetva ZUF-KUF-KUC**

Objednávateľ: Obec JAMNÍK, Obecný úrad č. 101, 053 22 JAMNÍK
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a. s.
Miesto. JAMNÍK, K.Ú. JAMNÍK

Spracoval: Ing. Ivanecký
Dátum: 19. 5. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
24	175101202.SVZ	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny (vykopaná zemina)	m3	118,345	9,11	1 078,12
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**2 493,65**
25	451573111A	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 8 mm	m3	33,720	63,19	2 130,77
26	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	1,512	134,07	202,71
27	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	10,080	15,89	160,17
	5	**Komunikácie**				**10 582,49**
28	564782111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm	m2	113,400	25,78	2 923,45
29	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	113,400	1,45	164,43
30	576141111.S	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 60 mm	m2	113,400	31,12	3 529,01
31	577144331.S	pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	113,400	34,97	3 965,60
	8	**Rúrové vedenie**				**45 709,95**
32	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	6,000	16,10	96,60
33	*5012600*	*Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 80/500, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, č. 850008050016, HAWLE*	*ks*	*2,000*	*138,79*	277,58
34	*5012603*	*Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 80/1000, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, č. 850008000016, HAWLE*	*ks*	*1,000*	*208,42*	208,42
35	*5013270*	*Tvarovka liatinová Q-kus oblúk 90°, DN 80/8 otvorov, PN 10 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, č. 853008000010*	*ks*	*1,000*	*114,84*	114,84
36	*113647*	*Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80, HAWLE, HAWLE*	*ks*	*2,000*	*80,82*	161,64
37	857262121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	10,000	21,50	215,00
38	*5005192*	*Tvarovka liatinová spojka SYNOFLEX Multi-range hrdlo-príruba, DN 100, PN 10/16 s povrchovou úpravou, na vodu, č. 799410000016, HAWLE*	*ks*	*7,000*	*233,36*	1 633,52
39	*552520055300*	*Oblúk liatinový prírubový FFK 11°, DN 100, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, 8541, HAWLE*	*ks*	*1,000*	*133,88*	133,88
40	*5004960*	*Príruba slepá liatinová, DN 100 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, 8000, HAWLE*	*ks*	*2,000*	*43,60*	87,20
41	857264121.S	Montážl iatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	5,000	31,68	158,40
42	*552520060100*	*epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, 851010008016, HAWLE*	*ks*	*4,000*	*107,47*	429,88

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: JAMNÍK - OBNOVA VODOVODU
Objekt: Vetva ZUF-KUF-KUC

Objednávateľ: Obec JAMNÍK, Obecný úrad č. 101, 053 22 JAMNÍK
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a. s. Spracoval: Ing. Ivanecký
Miesto. JAMNÍK, K.Ú. JAMNÍK Dátum: 19. 5. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
43	552520060200	*T-kus prírubový liatinový, DN 100/100, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, 851010010016, HAWLE*	ks	1,000	109,94	109,94
44	871171056.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 32x2,0 mm	m	80,000	0,87	69,60
45	286130030700	*Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 32x2x100 m, WAVIN*	m	80,000	1,94	155,20
46	5018067	*Tvarovka ISO2 - spojka, 6320, D 32-32, HAWLE*	ks	41,000	12,28	503,48
47	871271230A	Montáž vodovodného RC potrubia z PE 100 RC SDR17 zváraného elektrotvarovkami D 110x6,6 mm	m	393,000	5,16	2 027,88
48	286130020700	*Rúra dvojvrstvová SafeTech RC na pitnú vodu SDR17, 110x6,6x100 m, materiál: PE 100 RC, WAVIN*	m	393,000	14,47	5 686,71
49	877171056.S	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 32 mm - zaslepenie pripojok klenutym dnom	ks	77,000	4,71	362,67
50	286530173400	*Elektrotvarovkové klenuté dno MV PE 100 SDR 11 D 32 mm, FRIALEN*	ks	59,000	15,08	889,72
51	286530177500	*Presuvná objímka, elektrotvarovka UB PE 100 SDR 11 D 32 mm, FRIALEN*	ks	18,000	6,53	117,54
52	877271068.S	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 110 mm	ks	8,000	10,32	82,56
53	286530184300	*Objímka so zarážkou, elektrotvarovka MB PE 100 SDR 11 D 110 mm, FRIALEN*	ks	4,000	21,03	84,12
54	286530189000	*Koleno 11° I/A elektrotvarovkové WS 11° PE 100 SDR 11 D 110 mm, FRIALEN*	ks	3,000	95,99	287,97
55	286530186200	*Koleno 45° elektrotvarovkové W 45° PE 100 SDR 11 D 110 mm, FRIALEN*	ks	1,000	77,31	77,31
56	286530014700	*Koleno 45° s dlhými ramenami BW 45° PE 100 SDR 11 D 110 mm, FRIALEN*	ks	1,000	33,21	33,21
57	891163111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavný pre prípojky DN 25	ks	41,000	7,25	297,25
58	422210017100 A	*Posúvač ISO pre domové prípojky 1"-32, z POM, PN 16 na vodu, HAWLE*	ks	41,000	70,01	2 870,41
59	9601.3A	*Zemná súprava teleskopická dom. prípojky RD=1.0 - 1.60 m DN 3/4" - 2", voda a kanál, HAWLE*	ks	41,000	53,06	2 175,46
60	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	2,000	27,14	54,28
61	422210004200	*Posúvač s prírubami krátky, typ E3, z liatiny DN 80, PN 16, na vodu, 4000E382, HAWLE*	ks	2,000	329,16	658,32
62	9500E3.2	*Zemná súprava teleskopická E3 RD=1.30-1.80 m DN 50-100, voda a kanál, HAWLE*	ks	7,000	63,26	442,82
63	422210022900. S	*Podkladová univerzálna doska pre posúvače na vodu, 348100000000, HAWLE*	ks	48,000	10,80	518,40
64	891247111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	4,000	28,87	115,48
65	449160000600	*Podzemný hydrant plnoprietokový teleskopický DN 80, krytie potrubia 1,5 m 2B, PN 16, materiál: liatina/nerez, na vodu, HAWLE*	ks	4,000	2 917,10	11 668,40
66	2040001000	*Doska podkladová z recyklovaného plastu 530x420 mm pre uličné poklopy podľa: DIN 4055 (pre podzemné hydranty), č. 348200000000, HAWLE*	ks	4,000	30,35	121,40

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: JAMNÍK - OBNOVA VODOVODU
Objekt: Vetva ZUF-KUF-KUC

Objednávateľ: Obec JAMNÍK, Obecný úrad č. 101, 053 22 JAMNÍK
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a. s.
Miesto. JAMNÍK, K.Ú. JAMNÍK

Spracoval: Ing. Ivanecký
Dátum: 19. 5. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
67	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	5,000	35,50	177,50
68	*422210002700*	*Posúvač s prírubami krátky, typ E3, z liatiny DN 100, PN 16, na vodu, 4000E3100, HAWLE*	*ks*	*5,000*	*367,24*	1 836,20
69	892233111.SA	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 25 do 70	m	80,000	3,68	294,40
70	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	80,000	1,60	128,00
71	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	393,000	2,58	1 013,94
72	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	393,000	5,41	2 126,13
73	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	4,000	294,79	1 179,16
74	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	48,000	22,36	1 073,28
75	*5007812*	*HAWLE*	*ks*	*7,000*	*53,43*	374,01
76	*552410000400*	*Poklop uličný tuhý pre armatúry domovej prípojky, ťažký, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná, 1650, HAWLE*	*ks*	*41,000*	*48,63*	1 993,83
77	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	4,000	44,09	176,36
78	*552410000700*	*Poklop uličny tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná, 1950, HAWLE*	*ks*	*4,000*	*139,42*	557,68
79	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	433,000	1,12	484,96
80	*S*	*Kábel medený CYKY-O 2x4 mm2*	*m*	*433,000*	*1,48*	640,84
81	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	443,000	0,74	327,82
82	871319011.SA	Demontáž vodovodného potrubia z plastových rúr od DN 110 do DN 300 -0,01770 t	m	275,000	1,45	398,75
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**4 266,16**
83	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	359,700	8,11	2 917,17
84	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	141,264	3,87	546,69
85	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	423,801	0,73	309,37
86	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	98,997	4,35	430,64
87	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	4,868	4,35	21,18
88	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	28,350	1,45	41,11
	99	**Presun hmôt HSV**				**1 817,28**
89	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	407,037	3,48	1 416,49
90	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	9,446	42,43	400,79
	M	**Práce a dodávky M**				**3 496,90**

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: JAMNÍK - OBNOVA VODOVODU
Objekt: Vetva ZUF-KUF-KUC

Objednávateľ: Obec JAMNÍK, Obecný úrad č. 101, 053 22 JAMNÍK
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a. s.
Miesto. JAMNÍK, K.Ú. JAMNÍK

Spracoval: Ing. Ivanecký
Dátum: 19. 5. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
	23-M	**Montáže potrubia**				**3 496,90**
91	230203253	Montáž armatúry DAA prípojkovej navŕtavacej s predĺženou odbočkou PE 100 SDR 11 D 110/32 mm	ks	41,000	12,91	529,31
92	*286530160000*	*Prípojková navŕtavacia armatúra s predĺženou odbočkou, elektrotvarovka DAA PE 100 SDR 11 D 110/32 mm, FRIALEN*	*ks*	*41,000*	*63,63*	2 608,83
93	230220011.SH	Montáž orientačného stĺpika (hydrant)	ks	4,000	13,40	53,60
94	*VK844250*	*Hydrantový stĺpik, Miva*	*ks*	*4,000*	*71,24*	284,96
95	*844242*	*Vodárenská orientačná tabuľka veľká - plastová - červená - rozmer 105x150mm na vpisovanie, MIVA*	*ks*	*4,000*	*5,05*	20,20
	VRN	**Vedľajšie rozpočtové náklady**				**2 465,00**
96	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	1 450,00	1 450,00
97	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	725,00	725,00
98	DPP	Doplnok prevádzkového poriadku	eur	1,000	290,00	290,00
		Celkom				**96 790,09**