Rozšírenie STL plynovodu + pripojovací plynovod Jamník - ceny sú bez DPH!

KN - 438/109, 438/29

Investor: Obec Jamník

Popis	MJ	Mn.	jedn.cena	spolu

1. Dodávka STL plynovod

Rúra plastová D 50 PE 100 rady SDR 11	m	198	2,81	556,38
Presuvná objímka UB 50	ks	4	5,04	20,16
Klenuté dno D 50	ks	1	11,59	11,59
Výstražná fólia žltá š. 30 cm	m	198	0,06	11,88
Signál vodič medený 4 mm2 s izol. HMPE	m	198	0,69	136,62
Orientačný stĺpik	ks	1	22,55	22,55
Spojka signal. vodiča priama SVCZ 4 P	ks	3	1,08	3,24
spolu				**762,42**

2. Montáž STL plynovod

Montáž potrubia D 50	m	198	3,19	631,62
Montáž trubných dielov z PE 50	ks	5	20,11	100,55
Montáž orientačného stĺpika	ks	1	45,20	45,20
Montáž signál. vodiča na plynovod	m	198	0,23	45,54
Montáž výstražnej fólie	m	198	0,55	108,90
Hlavná tlaková skúška	m	198	0,25	49,50
Porealizačné zameranie	ks	1	400,00	400,00
Úradná skúška TI	ks	1	250,00	250,00
Posúdenie PD TI	ks	1	80,00	80,00
Revízna správa	ks	1	200,00	200,00
Napojenie nového plynovodu na jestvujúci	ks	1	125,00	125,00
spolu				**2036,31**

3. Zemné práce STL plynovod

Hlbenie rýh š. 100 cm v hor.3 (1,0 x 1,5 x 198) P + V	m^3	297	8,55	2539,35
Hlbenie mont. jám v hor.4 (1 x 1,5 x 1,5m)	m^3	2,3	30,91	71,09
Hlbenie rýh š. 40 cm v hor.3 (0,4 x 1,5 x 205) V	m^3	123	20,23	2488,29
Príplatok za lepivosť	m^3	422,3	0,33	139,36
spolu				**5238,09**

4. Dodávka STL prípojky 1 ks

Rúra plastová D 32 PE 100 SDR 11	m	8	0,98	7,84
DAA (KIT) D 50/32	m	1	36,61	36,61
Koleno W 90 - 32	ks	1	9,57	9,57
Guľový uzáver so zátkou IVR 100 DN 25	ks	1	12,36	12,36
Presuvná objímka UB 32	ks	5	3,17	15,85
Prechodka USTN 32/1"	ks	1	32,73	32,73
Výstražná fólia žltá š 30 cm	m	6	0,06	0,36
Signál vodič medený 4 mm2 s izol. HMPE	m	8	0,69	5,52
Teplom zmršťteľné odbočky SVCZ 4 Y	ks	2	0,9	1,80
Autozásuvka	ks	1	1,23	1,23

spolu				**123,87**

5. Montáž STL prípojky

Montáž plynového potrubia z PE D 32	m	8	2,03	16,24
Montáž trubných dielov PE 32	ks	9	8,97	80,73
Montáž výstražnej fólie	m	6	0,23	1,38
Montáž signál. vodiča na plyn. prípojky	m	8	0,55	4,40
Hlavná tlaková skúška vzduchom do 0,6 MPa	m	8	0,25	2,00
Montáž GU IVR 100 DN 25	ks	1	2,2	2,20
Montáž autozásuviek	ks	1	5,15	5,15
spolu				**112,10**

3. Zemné práce STL prípojky

Hlbenie rýh š. 60 cm v hor.3 (0,6 x 1,4 x 6)	m^3	5,04	15,23	76,76
Príplatok za lepivosť	m^3	5,04	0,33	1,66
Obsyp potrubia pieskom	m^3	1,26	5,22	6,58
Príplatok za prehodenie zeminy	m^3	1,26	2,06	2,60
spolu				**87,60**

Spolu **8360,39**

GRUPER - Plyn, s.r.o.
Móricova 5, 054 01 Levoča
IČO: 45 324 808
DIČ: SK 2022973315 Signed