55/25

Dodatok č. 1

uzatvorený podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov k Zmluve o dielo na stavebné práce „Jamník – obnova vodovodu, vetva KUA-ZUA-ZUC“

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	**Obec Jamník**
Sídlo	Obecný úrad Jamník, Jamník 101, 053 22 Odorín
Štatutárny orgán	Ing. František Pavol, starosta obce
IČO	00329215
DIČ	2020717721
Telefón	+421 918 836 517
e-mail	obec@jamnik-spis.sk
Bankové spojenie	**Prima banka, a.s.**
IBAN	SK3256000000003401909016
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
- zmluvných	Ing. František Pavol, starosta obce
- ekonomických	Ing. František Pavol Ľudmila Bendíková
- realizačných	Ing. František Pavol Ing. Edita Baginová
- technických	Ing. František Pavol Ing. Edita Baginová

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:	
Obchodné meno:	**EUROVIA SK, a.s.**
Sídlo:	Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
IČO:	31 651 518
DIČ:	2020490274
IČ pre DPH:	SK2020490274
Zapísaný:	v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, odd. Sa. Vložka č. 248/V
Štatutárny zástupca:	Ing. Róbert Šinály – podpredseda predstavenstva a.s. Ing. Daniel Hanko – člen predstavenstva a.s. Mgr. Lenka Šimková – člen predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:	Ing. Marek Reisinger – riaditeľ závodu Prešov
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických:	Ing. Patrik Kokavec – PON závodu Prešov
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu (IBAN):	SK23 09000 0000 0050 2528 4700
Tel.:	051/77 33 433
E-mail:	svk-ponuky.po@vinci-construction.com
Webová stránka:	www.eurovia.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Účastníci pôvodnej zmluvy sa dohodli na zmene nižšie uvedeného článku pôvodnej zmluvy a to z dôvodu zvýšenia zákonnej sadzby DPH v súlade s novelizáciou zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších zmien a doplnení.

PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa dohodli na nahradení textu článku V. v bode 5.2 pôvodnej zmluvy a to nasledovne:

Zmluvná cena bez DPH v zmysle ZOD	170 054,49 EUR
Zmluvná cena bez DPH (doteraz fakturovaná)	147 656,46 EUR
Zmluvná cena s 20 % DPH (doteraz fakturovaná)	177 187,75 EUR
Zmluvná cena bez DPH (zatiaľ nezrealizované práce)	22 398,03 EUR
Zmluvná cena s 23 % DPH (zatiaľ nezrealizované práce)	27 549,58 EUR
Celková cena diela v zmysle Dodatku č.1 (20% a 23% DPH)	**204 737,33 EUR**

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 1 upravené platia v dohodnutom rozsahu v súlade s hospodárskym záujmom zmluvných strán.
2. Tento Dodatok č.1 a jej prílohy sú vyhotovené len v elektronickej podobe. Dodatok a všetky jeho prílohy tvoria jeden celok a sú vyhotovené v elektronickej podobe ako jeden elektronický súbor. Zmluvné strany zmluvu a všetky jej prílohy podpisujú výlučne elektronicky a to kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP). Zmluvné strany dodatok a jej prílohy podpisujú kvalifikovaným elektronickým podpisom ako celok. Pre platnosť dodatku a jeho príloh sa nevyžaduje vlastnoručný podpis zmluvných strán. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok a jeho prílohy považujú za platné, záväzné ich podpísaním kvalifikovaným elektronickým podpisom.
3. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy, pričom zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ je v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnou osobou a preto je tento Dodatok č. 1 v zmysle § 5a tohto zákona v spojení s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, povinne zverejňovanou zmenou pôvodnej zmluvy.
4. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu kvalifikovaným elektronickým podpisom obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že tento Dodatok č. 1 neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah tohto Dodatku č. 1 dôkladne prečítali a že tento im jasný zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu a na znak súhlasu tento Dodatok č. 1 podpisujú kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Objednávateľ:
Obec Jamník
Jamník, dňa .....

František Pavol
09.07.2025 10:42:13
starosta

Ing. František Pavol
starosta obec

Zhotoviteľ:
EUROVIA SK, a.s.
Košice, dňa .....

Robert Sinaly
09.07.2025 09:37:11
podpredseda predstavenstva

Ing. Róbert Šinály
podpredseda predstavenstva a.s.

Daniel Hanko
09.07.2025 08:31:49
člen predstavenstva

Ing. Daniel Hanko
člen predstavenstva a.s.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: ZOD-FIN-VODOV-JAMNIK
Stavba: JAMNÍK - OBNOVA VODOVODU

JKSO:
Miesto: Jamník

KS:
Dátum: 16.4.2025

Objednávateľ:
Obec Jamník

IČO: 00329215
IČ DPH: 2020717721

Zhotoviteľ:
EUROVIA SK, a.s.,

IČO: 31651518
IČ DPH: SK2020490274

Projektant:
Ing. Šimon Stupák, autorizovaný stavebný inžinier

IČO: 50898001
IČ DPH: 1082892778

Spracovateľ:
Ľ. Matfiak

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**22 398,03**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH			
základná	23,00%	**22 398,03**	**5 151,55**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**27 549,58**

Projektant | **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ | **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	ZOD-FIN-VODOV-JAMNIK		
Stavba:	**JAMNÍK - OBNOVA VODOVODU**		
Miesto:	**Jamník**	Dátum:	16.04.2025
Objednávateľ:	Obec Jamník	Projektant:	Ing. Šimon Stupák, autorizovaný stavebný inžinier
Zhotoviteľ:	EUROVIA SK, a.s.,	Spracovateľ:	Ľ. Matfiak

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**22 398,03**	**27 549,58**
VODOVOD	**Vetva KUA-ZUA-ZUC**	22 398,03	27 549,58

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
JAMNÍK - OBNOVA VODOVODU
Objekt:
VODOVOD - Vetva KUA-ZUA-ZUC

JKSO:
Miesto: Jamník

KS:
Dátum: 16.04.2025

Objednávateľ:
Obec Jamník
IČO: 00329215
IČ DPH: 2020717721

Zhotoviteľ:
EUROVIA SK, a.s.,
IČO: 31651518
IČ DPH: SK2020490274

Projektant:
Ing. Šimon Stupák, autorizovaný stavebný inžinier
IČO: 50898001
IČ DPH: 1082892778

Spracovateľ:
Ľ. Matfiak
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**22 398,03**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			
základná	22 398,03	23,00%	5 151,55
Cena s DPH	**v EUR**		**27 549,58**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
JAMNÍK - OBNOVA VODOVODU
Objekt:
VODOVOD - Vetva KUA-ZUA-ZUC

Miesto:	Jamník	Dátum:	16.04.2025
Objednávateľ:	Obec Jamník	Projektant:	Ing. Šimon Stupák, autorizovaný stavebný inžinier
Zhotoviteľ:	EUROVIA SK, a.s.,	Spracovateľ:	Ľ. Matfiak

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**22 398,03**
HSV - Práce a dodávky HSV	21 648,02
1 - Zemné práce	1 857,60
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	7 171,57
8 - Rúrové vedenie	11 592,77
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 026,08
99 - Presun hmôt HSV	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
23-M - Montáže potrubia	0,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	750,00

ROZPOČET

Stavba:
JAMNÍK - OBNOVA VODOVODU
Objekt:
VODOVOD - Vetva KUA-ZUA-ZUC

Miesto: Jamník
Dátum: 16.04.2025

Objednávateľ: Obec Jamník
Projektant: Ing. Šimon Stupák, autorizovaný stavebný inžinier

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.,
Spracovateľ: Ľ. Matfiak

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**22 398,03**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				21 648,02
	D	1	Zemné práce				1 857,60
1	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	0,000	3,12	0,00
2	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	0,000	7,32	0,00
3	K	113205111.S	Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých, -0,23000t	m	0,000	4,32	0,00
4	K	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	0,000	7,20	0,00
5	K	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	0,000	4,44	0,00
6	K	115101202.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 l do 1000 l	hod	0,000	9,36	0,00
7	K	115101302.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 l	den	0,000	3,48	0,00
8	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušbnín - pre všetky triedy	m3	0,000	10,00	0,00
9	K	131201202.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	0,000	14,45	0,00
10	K	131201209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,000	1,20	0,00
11	K	131301201.S	Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3	m3	26,668	18,06	481,62
12	K	131301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 4	m3	8,000	1,20	9,60
13	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	0,000	14,45	0,00
14	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,000	1,20	0,00
15	K	132301202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	0,000	18,06	0,00
16	K	132301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	0,000	1,20	0,00
17	K	141721114.S	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 110 do 125mm	m	0,000	97,50	0,00
18	K	141721116.S	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 160 do 225mm	m	0,000	135,20	0,00
19	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	0,000	5,16	0,00
20	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	0,000	5,16	0,00
21	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	0,000	1,08	0,00
22	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	0,000	1,08	0,00
23	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	26,668	5,26	140,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	26,668	0,35	9,33
25	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	0,000	4,44	0,00
26	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	0,000	0,84	0,00
27	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	337,995	3,60	1 216,78
28	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	0,000	4,68	0,00
29	K	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	0,000	8,53	0,00
30	*M*	*583310002700.S*	*Štrkopiesok frakcia 0-8 mm*	*t*	*0,000*	*20,88*	*0,00*
31	K	175101202.SVZ	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny (vykopaná zemina)	m3	0,000	8,53	0,00
	D	4	Vodorovné konštrukcie				0,00
32	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,000	59,16	0,00
33	K	451573111A	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 8 mm	m3	0,000	52,44	0,00
34	K	451577777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	0,000	3,84	0,00
35	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	0,000	125,52	0,00
36	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	0,000	14,88	0,00
	D	5	Komunikácie				7 171,57
37	K	564750111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	280,000	6,79	1 901,20
38	K	564782111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm	m2	13,200	17,37	229,28
39	K	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	13,200	0,46	6,07
40	K	576141111.S	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 50 mm	m2	13,200	17,25	227,70
41	K	577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	13,200	20,13	265,72
42	K	596211002.S	Položenie dlažby po prekopoch, dlaždice betonové zámkové do lôžka z kameniva ťaženého	m2	280,000	16,22	4 541,60
	D	8	Rúrové vedenie				11 592,77
43	K	857242121A	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 50	ks	0,000	15,07	0,00
44	*M*	*5005166*	*Tvarovka liatinová spojka SYNOFLEX Multi-range hrdlo-príruba, DN 50, PN 16 s povrchovou úpravou, na vodu, č. 799405000016, Hawle*	*ks*	*0,000*	*146,05*	*0,00*
45	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	0,000	15,07	0,00
46	*M*	*5005178*	*Tvarovka liatinová spojka SYNOFLEX Multi-range hrdlo-príruba, DN 80, PN 16 s povrchovou úpravou, na vodu, č. 799408000016, HAWLE*	*ks*	*0,000*	*179,98*	*0,00*
47	*M*	*5012600*	*Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 80/500, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, č. 850008050016, HAWLE*	*ks*	*0,000*	*129,95*	*0,00*
48	*M*	*5013270*	*Tvarovka liatinová Q-kus oblúk 90°, DN 80/8 otvorov, PN 10 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, č. 853008000010, HAWLE*	*ks*	*0,000*	*107,53*	*0,00*
49	*M*	*113647*	*Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80, HAWLE*	*ks*	*0,000*	*75,67*	*0,00*
50	K	857262121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	0,000	20,13	0,00
51	*M*	*5005197*	*Tvarovka liatinová spojka SYNOFLEX Multi-range hrdlo-príruba redukovaná, DN 100/80, PN 16 s povrchovou úpravou, na vodu, č. 799408010016, HAWLE*	*ks*	*0,000*	*135,13*	*0,00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	M	5005192	Tvarovka liatinová spojka SYNOFLEX Multi-range hrdlo-príruba, DN 100, PN 10/16 s povrchovou úpravou, na vodu, č. 799410000016, HAWLE	ks	0,000	218,50	0,00
53	M	552520052500	Prechod prírubový liatinový FFR, DN 100/50, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, 8550, HAWLE	ks	0,000	86,25	0,00
54	M	552520055300	Oblúk liatinový prírubový FFK 11°, DN 100, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, 8541, HAWLE	ks	0,000	125,35	0,00
55	M	5004960	Príruba slepá liatinová, DN 100 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, 8000, HAWLE	ks	0,000	40,83	0,00
56	K	857264121.S	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	0,000	29,67	0,00
57	M	552520060100	T-kus prírubový liatinový, DN 100/80, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, 851010008016, HAWLE	ks	0,000	100,63	0,00
58	M	552520060200	T-kus prírubový liatinový, DN 100/100, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, 851010010016, HAWLE	ks	0,000	102,93	0,00
59	K	871171056.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 32x2,0 mm	m	0,000	0,81	0,00
60	M	286130030700	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 32x2x100 m, WAVIN	m	0,000	1,27	0,00
61	M	5018067	Tvarovka ISO2 - spojka, 6320, D 32-32, HAWLE	ks	0,000	11,50	0,00
62	K	871221062.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 63x3,8 mm	m	0,000	2,53	0,00
63	M	286130031000	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 63x3,8x100 m, WAVIN	m	0,000	3,57	0,00
64	K	230203361A	Montáž KH guľového kohúta PE100 SDR11 D32mm	ks	0,000	15,07	0,00
65	M	551140002400A	Guľový kohút KH s dlhými ramenami d 32 mm, uzatvorenie otočením o 90°, SDR 11, PE, FRIALEN	ks	0,000	102,35	0,00
66	M	65316332	ISO T-KUS d63/32, HAWLE	ks	0,000	64,17	0,00
67	M	5018031	Tvarovka ISO2 - koleno 90°, 6420, D 63-63, HAWLE	ks	0,000	35,65	0,00
68	K	871251228.SA	Montáž vodovodného RC potrubia z PE 100 RC SDR17 zváraného elektrotvarovkami D 90x5,4 mm	m	0,000	3,91	0,00
69	M	286130020400	Rúra dvojvrstvová SafeTech RC na pitnú vodu SDR17, 90x5,4x12 m, materiál: PE 100 RC, WAVIN	m	0,000	6,79	0,00
70	K	871271230A	Montáž vodovodného RC potrubia z PE 100 RC SDR17 zváraného elektrotvarovkami D 110x6,6 mm	m	0,000	4,83	0,00
71	M	286130020700	Rúra dvojvrstvová SafeTech RC na pitnú vodu SDR17, 110x6,6x100 m, materiál: PE 100 RC, WAVIN	m	0,000	9,66	0,00
72	K	877271068.S	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 110 mm	ks	0,000	9,66	0,00
73	M	286530184300	Objímka so zarážkou, elektrotvarovka MB PE 100 SDR 11 D 110 mm, FRIALEN	ks	0,000	16,68	0,00
74	M	286530189000	Koleno 11° I/A elektrotvarovkové WS 11° PE 100 SDR 11 D 110 mm, FRIALEN	ks	0,000	76,13	0,00
75	M	286530186200	Koleno 45° elektrotvarovkové W 45° PE 100 SDR 11 D 110 mm, FRIALEN	ks	0,000	61,30	0,00
76	M	286530014700	Koleno 45° s dlhými ramenami BW 45° PE 100 SDR 11 D 110 mm, FRIALEN	ks	0,000	26,34	0,00
77	K	891163111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavný pre prípojky DN 25	ks	0,000	6,79	0,00
78	M	422210017100A	Posúvač ISO pre domové prípojky 1"-32, z POM, PN 16 na vodu, HAWLE	ks	0,000	65,55	0,00
79	M	9601.3A	Zemná súprava teleskopická dom. prípojky RD=1.0 - 1.60 m DN 3/4" - 2", voda a kanál, HAWLE	ks	0,000	49,68	0,00
80	K	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	0,000	25,42	0,00
81	M	422210004200	Posúvač s prírubami krátky, typ E3, z liatiny DN 80, PN 16, na vodu, 4000E382, HAWLE	ks	0,000	308,20	0,00
82	M	9500E3.2	Zemná súprava teleskopická E3 RD=1.30-1.80 m DN 50-100, voda a kanál, HAWLE	ks	0,000	59,23	0,00
83	M	422210022900.S	Podkladová univerzálna doska pre posúvače na vodu, 348100000000, HAWLE	ks	0,000	10,12	0,00
84	K	891247111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	0,000	27,03	0,00
85	M	449160000600	Podzemný hydrant plnoprietokový teleskopický DN 80, krytie potrubia 1,5 m 2B, PN 16, materiál: liatina/nerez, na vodu, HAWLE	ks	0,000	2 731,25	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
86	M	2040001000	Doska podkladová z recyklovaného plastu 530x420 mm pre uličné poklopy podľa: DIN 4055 (pre podzemné hydranty), č. 348200000000, HAWLE	ks	0,000	28,41	0,00
87	K	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	0,000	33,24	0,00
88	M	422210002700	Posúvač s prírubami krátky, typ E3, z liatiny DN 100, PN 16, na vodu, 4000E3100, HAWLE	ks	0,000	343,85	0,00
89	M	422210020500	Posúvač Combi IV, typ E3, DN 100/4, z liatiny, PN 16 na vodu, 4400E3.9, HAWLE	ks	1,000	1 794,00	1 794,00
90	K	892233111.SA	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 25 do 70	m	0,000	3,45	0,00
91	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	0,000	1,50	0,00
92	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	0,000	2,42	0,00
93	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	0,000	5,06	0,00
94	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	0,000	276,00	0,00
95	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	0,000	20,93	0,00
96	M	5007812	Poklop uličný "tuhý" pre posúvače, voda a kanál, HAWLE	ks	0,000	50,03	0,00
97	M	5007816	Uličný poklop "tuhý" Combi III/IV, 4550, DN 100-200, HAWLE	ks	0,000	525,44	0,00
98	M	552410000400	Poklop uličný tuhý pre armatúry domovej prípojky, ťažký, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná, 1650, HAWLE	ks	0,000	45,54	0,00
99	K	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	0,000	41,29	0,00
100	M	552410000700	Poklop uličny tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná, 1950, HAWLE	ks	0,000	130,53	0,00
101	K	893301003.SA	Osadenie redukčnej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 6 do 9 t	ks	1,000	172,50	172,50
102	M	VS205014001800	Redukčná šachta VS 2050x1400x1800 mm, Klartec	ks	1,000	2 668,00	2 668,00
103	M	DOPVYT	Doprava	ks	1,000	862,50	862,50
104	K	452112231.S	Osadenie rámu pod poklopy a mreže, výšky nad 200 mm	ks	1,000	13,92	13,92
105	M	K600600250	Komínik 600x600x250, Klartec	ks	1,000	63,25	63,25
106	K	899101111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	1,000	13,92	13,92
107	M	410002600	Poklop kompozitný 600x600, D400 kN, Klartec	ks	1,000	287,50	287,50
108	M	283750001100	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 120 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER	m2	0,500	34,50	17,25
109	K	891241221.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 80	ks	1,000	18,06	18,06
110	M	422210004200A	Prírubový posúvač F4 séria 06/30 PN10 DN80, variant 06/30-0035, ref.č. 06080300146499, AVK	ks	1,000	308,20	308,20
111	M	551180014900A	Ručné koleso DN80, variant 08/A-004, ref.č.: 0808002000, AVK	ks	1,000	20,13	20,13
112	K	891261221.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 100	ks	1,000	26,22	26,22
113	M	422210002700A	Prírubový posúvač F4 séria 06/30 PN10 DN100, variant 06/30-0035, ref.č. 06100300146499, AVK	ks	1,000	343,85	343,85
114	M	551180015000A	Ručné koleso DN100, variant 08/A-004, ref.č.: 0810002000, AVK	ks	1,000	24,38	24,38
115	K	857262121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	5,000	20,13	100,65
116	M	552520072800A	Prírubový adaptér SUPA PLUS, séria 623 PN10 DN100/110, variant 623/10-004, ref.č.: 623101106141001, AVK	ks	2,000	79,93	159,86
117	M	552520046100A	FF-KUS Prírubová tvarovka-TP PN10 DN100 L=200, variant 712/4210-001, ref.č. 712010042101, AVK	ks	1,000	105,23	105,23
118	M	712010135501061	XR Redukčná príruba PN10 DN100-80, variant 712/3550-002, ref.č.: 712010135501061, AVK	ks	2,000	148,35	296,70
119	K	891269111.S	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom menovitého tlaku 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100	ks	1,000	47,04	47,04
120	M	551180001700A	Navrtavací pás séria 10/14 DN100 závit 2", variant 10/14-001, ref.č.: 10119143104, AVK	ks	1,000	55,43	55,43
121	M	701-050-40-99003	Kombinovaný vzduchový ventil, séria 701/40 PN16 DN50 závit 2", variant 701/40-010, ref.č. 701-050-40-99003, AVK	ks	1,000	189,75	189,75
122	K	722211210.SA	Montáž filtra prírubového DN 80	ks	1,000	18,06	18,06
123	M	422010001200A	Prírubový filter, séria 910/21 PN10 DN80, variant 910/21-001, ref.č.910008021011020004, AVK	ks	1,000	327,75	327,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
124	K	891244121.SA	Montáž redukčného ventila prírubového DN 80	ks	1,000	15,76	15,76
125	*M*	*551110019815A*	*Redukčný ventil, séria 859/000 PN10 DN80, variant 859/000X-001, ref.č. 859-0080-00-1140000, AVK*	*ks*	*1,000*	*3 260,25*	*3 260,25*
126	K	891244121.S	Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vložky DN 80	ks	1,000	15,76	15,76
127	*M*	*552520083100A*	*Montážna vložka PN10 DN80, variant 265/50-001, ref.č. 265-50-0080-11, AVK*	*ks*	*1,000*	*366,85*	*366,85*
128	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	0,000	1,04	0,00
129	*M*	*341110000300.S*	*Kábel medený CYKY-O 2x4 mm2*	*m*	*0,000*	*1,38*	*0,00*
130	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	0,000	0,69	0,00
131	K	899912101A	Montáž PE chráničky D 110x10,0	m	0,000	11,27	0,00
132	*M*	*286130018600*	*Rúra dvojvrstvová SafeTech RC na pitnú vodu SDR11, 110x10,0x100 m, materiál: PE 100 RC, WAVIN*	*m*	*0,000*	*11,85*	*0,00*
133	K	899912102A	Montáž PE chráničky D 225x20,5	m	0,000	15,99	0,00
134	*M*	*286130019600*	*Rúra dvojvrstvová SafeTech RC na pitnú vodu SDR11, 225x20,5x12 m, materiál: PE 100 RC, WAVIN*	*m*	*0,000*	*48,53*	*0,00*
135	K	899912131.S	Montáž kĺznej dištančnej objímky montovanej na potrubie DN 50 - 100	ks	0,000	6,56	0,00
136	*M*	*286710000100*	*Objímka kĺzna dištančná "RACI" A 19, HDPE, typ A, výška 19 mm, GAWAPLAST*	*ks*	*0,000*	*2,76*	*0,00*
137	*M*	*921020*	*Tesniaca manžeta "DU-S" rozmer 112x228mm vhodná pre rúru/chráničku 110/225mm, MIVA*	*ks*	*0,000*	*40,94*	*0,00*
138	K	871319011.SA	Demontáž vodovodného potrubia z plastových rúr od DN 110 do DN 300 -0,01770 t	m	0,000	10,78	0,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 026,08
139	K	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	20,000	11,27	225,40
140	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	1,200	116,61	139,93
141	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	36,200	7,59	274,76
142	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,371	14,15	132,60
143	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	84,339	0,46	38,80
144	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	6,071	21,28	129,19
145	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	3,300	25,88	85,40
	D	99	Presun hmôt HSV				0,00
146	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,000	39,72	0,00
	D	M	Práce a dodávky M				0,00
	D	23-M	Montáže potrubia				0,00
147	K	230200118.S	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 100	m	0,000	62,33	0,00
148	K	230203253	Montáž armatúry DAA prípojkovej navŕtavacej s predĺženou odbočkou PE 100 SDR 11 D 110/32 mm	ks	0,000	12,08	0,00
149	*M*	*286530160000*	*Prípojková navŕtavacia armatúra s predĺženou odbočkou, elektrotvarovka DAA PE 100 SDR 11 D 110/32 mm, FRIALEN*	*ks*	*0,000*	*59,57*	*0,00*
150	K	230220011.S	Montáž orientačného stĺpika	ks	0,000	12,54	0,00
151	*M*	*VK14075*	*Vodárensky orientačný stĺpik - oceľový z PE s ochranou a fóliou bez betónovej pätky rozmery priemer x výška 48x2250mm, MIVA*	*ks*	*0,000*	*66,70*	*0,00*
152	*M*	*VK14076*	*Betónová pätka (s otvorom priemer 70mm) rozmer 290x340mm, MIVA*	*ks*	*0,000*	*8,05*	*0,00*
153	K	230220011.SH	Montáž orientačného stĺpika (hydrant)	ks	0,000	12,54	0,00
154	*M*	*VK844250*	*Hydrantový stĺpik, Miva*	*ks*	*0,000*	*69,35*	*0,00*
155	*M*	*844242*	*Vodárenská orientačná tabuľka veľká - plastová - červená - rozmer 105x150mm na vpisovanie, MIVA*	*ks*	*0,000*	*4,72*	*0,00*
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				750,00
156	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	0,000	3 000,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
157	K	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	500,00	500,00
158	K	DPP	Doplnok prevádzkového poriadku	eur	1,000	250,00	250,00