Dátum zverejnenia 60/24

zmluvy 23.9.2024

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení
(ďalej len zmluva)

uzatvorená medzi:

Objednávateľom:

Obchodné meno	:	**Obec Jamník**
so sídlom	:	Jamník 101, 053 22 Jamník
zastúpený	:	Ing. František Pavol, starosta obce
IČO	:	00329215
DIČ	:	2020717721
bank. spojenie	:	Prima Banka
č. účtu	:	SK90 5600 0000 0034 0190 7002
		/ďalej len objednávateľ/

Zhotoviteľom:

Obchodné meno	:	**PASTEL, spol. s r.o**
so sídlom	:	Pod Kamennou baňou 36, 080 01 Prešov
zastúpený	:	Ing. Kamil Bucko
IČO	:	31732704
DIČ	:	2020521261
IČDPH	:	SK2020521261
bank. spojenie	:	Tatrabanka
č. účtu	:	SK61 1100 0000 0026 2772 9697
Spoločnosť je zapísaná v	:	OR OS v Prešove odd. s.r.o. vl. č. 3253/P
		/ďalej len zhotoviteľ/

PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní".)

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zadávanie zákazky na uskutočnenie stavebných prác podľa §108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

I.
Všeobecné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávateľa dielo podľa čl. II tejto zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť zhotoviteľovi dojednanú cenu podľa článku VI tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu predmetu zmluvy.
4. Záväzok zhotoviť dielo bude splnený odovzdaním diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom.

II.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo, ktorým je:

„Parkovacie plochy pri MŠ a ZŠ v obci Jamník"

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy.

III.
Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo v zmysle čl. II tejto zmluvy v lehote 2 mesiace od odovzdania staveniska najneskôr do 31.5.2025.
2. Prevzatie staveniska je na základe výzvy objednávateľa do 5 dní od jeho doručenia zhotoviteľovi.
3. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ v súlade s pokynmi objednávateľa.
4. Zhotoviteľ pri vykonaní diela postupuje v zmysle stavebného povolenia č.j.: 217/2024/02-SU
5. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú: stavebné povolenie.
6. O prevzatí dokončeného diela musí byť spísaný odovzdávací protokol podpísaný objednávateľom a zhotoviteľom. Deň podpisu protokolu oboma zmluvnými stranami sa považuje za deň odovzdania diela.
7. Vlastníctvo, ako aj nebezpečenstvo škody k zhotovovanej veci, prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu diela.
8. Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú bez prieťahov informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prác a bude pristupovať k svojim povinnostiam tak, aby nevznikli žiadne škody alebo sa znížila hodnota diela.

IV.
Práva a povinnosti zhotoviteľa a objednávateľa

1. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko do 5 dní od výzvy na prevzatie staveniska objednávateľom a následne je povinný začať realizáciu prác najneskôr do 10 dní od prevzatia staveniska.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo v požadovanom rozsahu, kvalite, termíne a za podmienok stanovených touto zmluvou.
3. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi doklady, ktoré sa vzťahujú k odovzdanému dielu a ktoré sú potrebné na jeho užívanie.
4. Zhotoviteľ zhotoví dielo v súlade so zákonmi, predpismi a normami, ktoré sú platné na území Slovenskej republiky, ako aj v súlade s predloženými podkladmi zo strany objednávateľa a s touto zmluvou.
5. Zhotoviteľ pri vykonávaní diela dodrží všeobecné záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy, vyjadrenie verejnoprávnych orgánov a poverených organizácií.
6. Zhotoviteľ dodržuje bezpečnostné predpisy, zabezpečuje bezpečnosť na stavbe a v jej dotknutom území a zabezpečuje ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu na stavenisku v plnom rozsahu.
7. Ak zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy zistí skryté prekážky, ktoré realizáciu znemožňujú vykonať dohodnutým spôsobom, je povinný to bez zbytočného odkladu oznámiť objednávateľovi.
8. Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi súčinnosť a poskytne všetky informácie potrebné na vykonanie diela podľa tejto zmluvy.

V.
Cena diela

1. Cena za vykonanie diela zhotoviteľom je určená na základe položkovitých rozpočtov a vzájomnej dohody zmluvných strán vo výške

Spolu bez DPH	**71 208,25**	**EUR**
DPH (20%)	**14 241,65**	**EUR**
Spolu s DPH	**85 449,90**	**EUR**

2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonané práce na základe faktúry odsúhlasenej objednávateľom.
3. Splatnosť faktúry je do 60 dní od jej doručenia objednávateľovi.
4. Podkladom pre úhradu ceny za dodávky a práce bude faktúra zhotoviteľa s náležitosťami daňového dokladu, v opačnom prípade je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie.

5. Zhotoviteľovi vzniká právo vystaviť faktúru dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Faktúra bude obsahovať rozpis doteraz fakturovaných čiastok, zrážok a celkovú sumu. Faktúra sa považuje za uhradenú pripísaním peňažných prostriedkov na účet zhotoviteľa.
6. V prípade omeškania objednávateľa s finančnou úhradou faktúr za vykonanie diela je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi penále z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

VI.
Odovzdanie a prevzatie diela

1. Po splnení všetkých svojich zmluvných záväzkov zhotoviteľ odovzdá dielo objednávateľovi na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí, ktorý bude podpísaný zástupcami obidvoch zmluvných strán. Podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí sa dielo považuje za dodané a začína plynúť záručná doba.
2. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke. Nedorobky a vady sa uvedú do zápisu o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu na ich odstránenie. Dielo sa bude považovať za odovzdané aj v prípad nečinnosti objednávateľa.
3. Ak zhotoviteľ odovzdá dielo po termíne uvedenom v čl. III tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela podľa čl. VI tejto zmluvy za každý začatý týždeň omeškania, avšak maximálne 1% z celkovej ceny diela.

VII.
Záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy, podľa technických noriem a všeobecne záväzných predpisov, že bude spôsobilý k zmluvnému účelu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.
2. Záručná doba na dielo podľa tejto zmluvy je 60 mesiacov a začína plynúť dňom podpisu odovzdávacieho protokolu.
3. Objednávateľ je povinný reklamovať zjavné vady ihneď pri prevzatí diela pri prehliadke diela, ktorú je povinný uskutočniť.
4. Zmluvné strany sa dohodli pre prípady vady diela počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť oprávnené reklamované vady. Vady zistené a reklamované v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote 30 dní od ich písomného oznámenia objednávateľom.
5. V prípade, že zhotoviteľ reklamované vady neodstráni v dohodnutej lehote, napriek tomu, že ich uznal, má objednávateľ právo dať vady odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

VII.
Odstúpenie od zmluvy

1. Zhotoviteľ rešpektuje právo objednávateľa odstúpiť od zmluvy bez akýchkoľvek sankcií v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
2. Odstúpiť od zmluvy je možné v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy, pričom za podstatné porušenie považujú zmluvné strany omeškania s plnením ich záväzkov (najmä neuhradenie preddavku, neuhradenie faktúry, neposkytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa, nedodržanie termínov zo strany zhotoviteľa), a to napriek písomnej výzve oprávnenej strany s poskytnutím primeranej lehoty na dodatočné splnenie záväzku povinnej strany.
3. Odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného prejavu vôle zhotoviteľa objednávateľovi na adresu jeho sídla uvedeného v záhlaví tejto zmluvy.
4. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie a nárokov na zaplatenie ceny diela resp. časti diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná.

IX.
Záverečné ustanovenia

1. Oprávnení zamestnanci poskytovateľa, MPRV SR, orgánov Európskej únie a ďalšie oprávnené osoby v súlade s právnymi predpismi SR a EÚ môžu vykonávať voči dodávateľovi kontrolu/audit

obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou zákazky a Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť v plnej miere.

2. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s realizovaným/dodaným predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej verejným obstarávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetu zákazky, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
3. Objednávateľ určil vo verejnom obstarávaní vyhlásenom na uskutočnenie stavebných prác osobitné podmienky plnenia zmluvy (tzv. doložka plnenia zmluvy), tykajúce sa sociálnych hľadísk. Súvisí s plnením predmetnej zákazky a je v súlade s legislatívou EÚ a SR. Podmienka je stanovená pri dodržaní podmienky nediskriminácie, rovnakého zaobchádzania a transparentnosti. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto podmienky plniť. Zhotoviteľ sa zaviaže, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky (obec, okres, VÚC). Forma zamestnania týchto osôb nie je určená.
4. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi.
5. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.
6. Zmluva nadobúda platnosť podpisom zmluvných strán.
7. Uzavretá Zmluva nadobudne účinnosť schválením žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
8. Zmluva bola vypracovaná v troch rovnopisoch, jeden obdrží zhotoviteľ a dve objednávateľ.
9. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.
10. Prílohami tejto zmluvy sú:
    Príloha č. 1 – ocenený výkaz výmer/ Rozpočet/ Zadanie
    Príloha č. 2 – zoznam známych subdodávateľov

V Prešove dňa 23.9.2024

Ing. Kamil Bucko
konateľ

SIGNED

PASTEL
PASTEL, spol. s r. o.
Pod Kamennou baňou 36, 080 01 PREŠOV

.....

zhotoviteľ

V Jamníku dňa 23.9.2024

Ing. František Pavol
starosta Jamník

SIGNED

.....

objednávateľ

OBEC
JAMNÍK

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 08_ZS_MS_Jamnik
Stavba: Parkovacie plochy pri ZŠ a MŠ v obci Jamník

JKSO:
Miesto: Jamník

KS:
Dátum: 12.9.2024

Objednávateľ:
Obec Jamník

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
PASTEL, spol. s r.o

IČO: 31732704
IČ DPH: SK2020521261

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**71 208,25**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	20,00%	**71 208,25**	**14 241,65**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**85 449,90**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

SIGNED

OBEC JAMNÍK
053 22 Jamník 101
-4-

Dátum a podpis: 23.9.2024 Pečiatka

Zhotoviteľ
PASTEL, spol. s r.o,

SIGNED

12.9.2024

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 08_ZS_MS_Jamnik

Stavba: **Parkovacie plochy pri ZŠ a MŠ v obci Jamník**

Miesto: **Jamník** Dátum: 12.09.2024

Objednávateľ: Obec Jamník Projektant:

Zhotoviteľ: PASTEL, spol. s r.o Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**71 208,25**	**85 449,90**
bu	**časť Búracie práce**	5 700,91	6 841,09
op	**časť Oplotenie areálu ZŠ**	4 924,79	5 909,75
sp	**časť Spevnené plochy - parkoviská a chodníky**	51 940,02	62 328,02
su	**časť Sadovnícke úpravy**	6 462,00	7 754,40
zdz	**časť Dopravné zabezpečenie počas výstavby (TPV)**	2 180,53	2 616,64

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Parkovacie plochy pri ZŠ a MŠ v obci Jamník
Objekt:
bu - časť Búracie práce

JKSO:
Miesto: Jamník

KS:
Dátum: 12.09.2024

Objednávateľ:
Obec Jamník

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
PASTEL, spol. s r.o

IČO: 31732704
IČ DPH: SK2020521261

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **5 700,91**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	5 700,91	20,00%	1 140,18

Cena s DPH **v EUR** **6 841,09**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

OBEC JAMNÍK
053 22 Jamník 101
-4-

SIGNED

Dátum a podpis: 23.9.2024 Pečiatka

Zhotoviteľ

PASTEL,spol. s r.o

SIGNED

12.9.2024

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Parkovacie plochy pri ZŠ a MŠ v obci Jamník
Objekt:
bu - časť Búracie práce

Miesto: Jamník
Dátum: 12.09.2024

Objednávateľ: Obec Jamník
Projektant:
Zhotoviteľ: PASTEL, spol. s r.o
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**5 700,91**
HSV - Práce a dodávky HSV	5 700,91
1 - Zemné práce	271,25
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 429,66

ROZPOČET

Stavba:
Parkovacie plochy pri ZŠ a MŠ v obci Jamník
Objekt:
bu - časť Búracie práce

Miesto: Jamník
Dátum: 12.09.2024

Objednávateľ: Obec Jamník
Projektant:

Zhotoviteľ: PASTEL, spol. s r.o
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**5 700,91**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				5 700,91
	D	1	Zemné práce				271,25
1	K	113106111.S	Rozoberanie dlažby s akýmkoľvek lôžkom a výplňou škár, z mozaiky, -0,11800t	m2	51,000	0,99	50,49
2	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	4,500	2,39	10,76
3	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	70,000	3,00	210,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 429,66
4	K	960321271.F	Búranie konštrukcií zo železobetónu -2,85000t	m3	15,120	100,00	1 512,00
5	K	966005111.f	Rozobratie oplotenia s betónovými pätkami, -0,03500t	m	22,000	21,50	473,00
6	K	966075141.S	Odstránenie konštrukcií - kovového zábradlia v celku, -0,01800t	m	42,000	16,31	685,02
7	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	61,407	5,59	343,27
8	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 228,140	0,49	601,79
9	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	61,407	25,00	1 535,18
10	K	979082315.S	Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt bez naloženia ale so zložením do 3000 m	t	61,407	4,55	279,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Parkovacie plochy pri ZŠ a MŠ v obci Jamník
Objekt:
op - časť Oplotenie areálu ZŠ

JKSO:
Miesto: Jamník

KS:
Dátum: 12.09.2024

Objednávateľ:
Obec Jamník

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
PASTEL, spol. s r.o

IČO: 31732704
IČ DPH: SK2020521261

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **4 924,79**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	4 924,79	20,00%	984,96

Cena s DPH **v EUR** **5 909,75**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

SIGNED

OBEC JAMNÍK
053 22 Jamník 101
-4-

Dátum a podpis: 13.9.2024 Pečiatka

Zhotoviteľ

PASTEL,spol. s r.o

SIGNED

12.9.2024

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Parkovacie plochy pri ZŠ a MŠ v obci Jamník
Objekt:
op - časť Oplotenie areálu ZŠ

Miesto:	Jamník	Dátum:	12.09.2024
Objednávateľ:	Obec Jamník	Projektant:	
Zhotoviteľ:	PASTEL, spol. s r.o	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**4 924,79**
HSV - Práce a dodávky HSV	4 924,79
1 - Zemné práce	4,26
2 - Zakladanie	758,13
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	4 162,40

ROZPOČET

Stavba:
Parkovacie plochy pri ZŠ a MŠ v obci Jamník
Objekt:
op - časť Oplotenie areálu ZŠ

Miesto: Jamník
Dátum: 12.09.2024

Objednávateľ: Obec Jamník
Projektant:

Zhotoviteľ: PASTEL, spol. s r.o
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**4 924,79**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				4 924,79
	D	1	Zemné práce				4,26
1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	5,600	0,76	4,26
	D	2	Zakladanie				758,13
2	K	275313821.S	Betónovanie základových pätiek, betón prostý	m3	5,600	13,58	76,05
3	*M*	*589310005800.S*	*Betón STN EN 206-1-C 25/30-XC3 (SK)-Cl 0,4-Dmax 22 - S2 z cementu portlandského*	*m3*	*5,600*	*121,80*	*682,08*
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				4 162,40
4	K	338121123.S	Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0.15 m3	ks	26,000	25,42	660,92
5	K	338171212.S	Osadzovanie stĺpika pre pletivové panelové ploty s výškou do 2 m zabetónovaním do vopred vykopaných dier	ks	28,000	12,52	350,56
6	K	348941111.S	Osadzovanie rámového oplotenia nastĺpiky, výška rámu do 1500 mm	m	50,000	10,97	548,50
7	*M*	*307.F*	*143cm Pozinkovaný panel GAMA 2D, 2,0 x 1,43*	*ks*	*25,000*	*55,36*	*1 384,00*
8	*M*	*314.F*	*143cm Pozinkovaná bránka dvojdielna, prechod 2,0 m*	*ks*	*1,000*	*642,00*	*642,00*
9	*M*	*952.F*	*stĺpik 60/41 výška 200cm pozink, ku panelom 2D*	*za ks*	*26,000*	*14,07*	*365,82*
10	*M*	*1833.F*	*Spojka panelov Gama 2D dlhá pozink*	*ks*	*78,000*	*2,70*	*210,60*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Parkovacie plochy pri ZŠ a MŠ v obci Jamník
Objekt:
sp - časť Spevnené plochy - parkoviská a chodníky

JKSO:
Miesto: Jamník
KS:
Dátum: 12.09.2024

Objednávateľ:
Obec Jamník
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
PASTEL, spol. s r.o
IČO: 31732704
IČ DPH: SK2020521261

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**51 940,02**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	51 940,02	20,00%	10 388,00
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**62 328,02**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**
PASTEL,spol. s r.o

SIGNED

OBEC JAMNÍK
053 22 Jamník 101
-4-

SIGNED

12.9.2024

Dátum a podpis: 23.9.2024 Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Parkovacie plochy pri ZŠ a MŠ v obci Jamník
Objekt:
sp - časť Spevnené plochy - parkoviská a chodníky

Miesto: Jamník
Dátum: 12.09.2024

Objednávateľ: Obec Jamník
Projektant:
Zhotoviteľ: PASTEL, spol. s r.o
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**51 940,02**
HSV - Práce a dodávky HSV	51 497,06
1 - Zemné práce	3 419,97
2 - Zakladanie	5 954,13
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	221,75
4 - Vodorovné konštrukcie	3 090,13
5 - Komunikácie	24 761,22
8 - RÚROVÉ VEDENIA	3 120,59
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	9 387,09
99 - Presun hmôt HSV	1 542,18
PSV - Práce a dodávky PSV	442,96
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	442,96

ROZPOČET

Stavba:
Parkovacie plochy pri ZŠ a MŠ v obci Jamník
Objekt:
sp - časť Spevnené plochy - parkoviská a chodníky

Miesto: Jamník
Dátum: 12.09.2024
Objednávateľ: Obec Jamník
Projektant:
Zhotoviteľ: PASTEL, spol. s r.o
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**51 940,02**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				51 497,06
	D	1	Zemné práce				3 419,97
1	K	113107213.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	141,000	1,67	235,47
2	K	122202203.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m3	m3	253,200	2,86	724,15
3	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	2,600	14,71	38,25
4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,260	1,12	0,29
5	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	38,340	30,06	1 152,50
6	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,486	11,64	40,58
7	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	280,300	2,20	616,66
8	K	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	253,000	0,68	172,04
9	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	862,800	0,51	440,03
	D	2	Zakladanie				5 954,13
10	K	211521111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-32	m3	22,670	23,28	527,76
11	*M*	*286110015000.S*	*Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 100, perforovaná*	*m*	*54,000*	*1,78*	*96,12*
12	K	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	6,300	132,85	836,96
13	K	274321421.S	Betónovanie základových pásov, betón železový (bez výstuže)	m3	6,300	13,52	85,18
14	K	274353004.S	Denný prenájom ručného systémového debnenia základových pásov, pre výšku debniaceho panela 900 mm	m2	231,280	1,26	291,41
15	K	274353006.S	Denný prenájom ručného systémového debnenia základových pásov, pre výšku debniaceho panela 1500 mm	m2	441,000	1,16	511,56
16	K	274353024.S	Montáž rámového systémového debnenia základových pásov ručne, pre výšku debniaceho panela 900 mm	m2	16,520	3,28	54,19
17	K	274353026.S	Montáž rámového systémového debnenia základových pásov ručne, pre výšku debniaceho panela 1500 mm	m2	31,500	2,59	81,59
18	K	274353044.S	Demontáž rámového systémového debnenia základových pásov ručne, pre výšku debniaceho panela 900 mm	m2	16,520	1,42	23,46
19	K	274353046.S	Demontáž rámového systémového debnenia základových pásov ručne, pre výšku debniaceho panela 1500 mm	m2	31,500	1,02	32,13
20	K	274361826.S	Výstuž základových pásov a múrov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,214	1 428,39	305,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	274361831.S	Zhotovenie výstuže základových pásov a oporných múrov z betonárskej ocele	t	0,214	817,53	174,95
22	K	274361931.S	Zhotovenie výstuže základových pásov zo zváraných sietí a KARI sietí	t	0,125	313,11	39,14
23	K	274362021.S	Výstuž základových pásov zo zvár. sietí KARI	t	0,125	1 563,97	195,50
24	K	275313821.S	Betónovanie základových pätiek, betón prostý	m3	0,800	13,17	10,54
25	*M*	*589310005800.S*	*Betón STN EN 206-1-C 25/30-XC3 (SK)-Cl 0,4-Dmax 22 - S2 z cementu portlandského*	*m3*	*0,800*	*118,15*	*94,52*
26	K	279321411.S	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	2,000	132,95	265,90
27	K	279321521.S	Betónovanie základových múrov, betón železový (bez výstuže)	m3	2,000	13,64	27,28
28	K	289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	234,000	0,54	126,36
29	*M*	*693110003502*	*Geotextília polypropylénová PP 150, šxl 2x50 m, netkaná,*	*m2*	*238,680*	*0,75*	*179,01*
30	*M*	*286110016460*	*Flexibilná drenážna rúra ACO Flex PVC-U, DN 100, SN4, s geotextíliou, žltá, dĺ. 25 m*	*m*	*54,000*	*2,66*	*143,64*
31	K	289971212.S.1	Zhotovenie vrstvy z geotextílie a geomreže na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	694,000	0,50	347,00
32	*M*	*693110003502*	*Geotextília polypropylénová PP 150, šxl 2x50 m, netkaná,*	*m2*	*353,940*	*0,75*	*265,46*
33	*M*	*693210001200*	*Geomreža polypropylénová geomreža výstužná 4040 SX, šxl 3,9x30,8 m, tuhá trojosá*	*m2*	*353,940*	*3,50*	*1 238,79*
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				221,75
34	K	311321823.S	Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy SB 3	m2	8,700	20,50	178,35
35	K	334353763.D	Debnenie betónových konštrukcií- príplatok k debneniu , za lišty do debnenia 20/20 mm	m	21,700	2,00	43,40
	D	4	Vodorovné konštrukcie				3 090,13
36	K	451561111	Lôžko pod dlažby z kameniva drveného drobného hr.vrstvy do 100 mm	m2	690,500	4,42	3 052,01
37	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,762	50,02	38,12
	D	5	Komunikácie				24 761,22
38	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	706,000	5,90	4 165,40
39	K	564851113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 170 mm	m2	141,000	6,80	958,80
40	K	596111111	Kladenie dlažby z mozaiky pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	153,000	13,00	1 989,00
41	*M*	*592460010600*	*Dlažba betónová rozmer 200x100x60 mm, sivá*	*m2*	*153,000*	*11,00*	*1 683,00*
42	K	596811313.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy nad 300 m2	m2	461,000	12,59	5 803,99
43	*M*	*6682 3053*	*EKO green, ekologická dlažba 8 cm sivá (20/20 cm) 4 cm škára*	*m2*	*310,407*	*18,59*	*5 770,47*
44	*M*	*592460019800*	*Dlažba betónová CITYTOP PLUS hrúbka 100 mm, rozmery 300x200 mm, sivá*	*m2*	*153,667*	*27,61*	*4 242,75*
45	K	596141111.S	Kladenie dlažby z mozaiky jednofarebnej pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	3,000	26,90	80,70
46	*M*	*592460011900*	*Dlažba betónová rozmer 200x100x80 mm, grafit-nevidiaci nopky*	*m2*	*3,030*	*22,15*	*67,11*
	D	8	RÚROVÉ VEDENIA				3 120,59
47	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	m	5,000	0,77	3,85
48	*M*	*273223130*	*Krúžok gumový tesniaci JS150 150x212x3mm*	*kus*	*3,000*	*2,74*	*8,22*
49	*M*	*286110009600*	*Rúra kanalizačná , hladká SN8 , DN 160, dĺ. 1 m,*	*ks*	*5,000*	*10,79*	*53,95*
50	*M*	*286506610*	*Koleno kanalizačné PVC d160/45°*	*kus*	*2,000*	*3,96*	*7,92*
51	K	877313123	Montáž tvaroviek jednoosových na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 150	kus	2,000	1,91	3,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	*M*	*592240009400.S*	*Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 600 až 1000*	*ks*	*4,000*	*72,90*	*291,60*
53	K	894810003.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	3,000	58,00	174,00
54	*M*	*286610032100.S*	*Šachtové dno prietočné DN 110x0°, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP*	*ks*	*3,000*	*200,59*	*601,77*
55	*M*	*286610044600.S*	*Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 425 mm, dĺžka 2 m, PP*	*ks*	*3,000*	*137,23*	*411,69*
56	*M*	*286610044900.S*	*Teleskopická rúra s tesnením, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, dĺžka 375 mm, PVC-U*	*ks*	*3,000*	*45,69*	*137,07*
57	*M*	*286710035800.S*	*Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm*	*ks*	*6,000*	*14,13*	*84,78*
58	*M*	*552410001300.S*	*Poklop liatinový štvorcový na teleskopickú rúru DN 425, tr. zaťaženia B125*	*ks*	*3,000*	*143,06*	*429,18*
59	K	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	2,000	93,90	187,80
60	*M*	*592230000600.S*	*Bodový uličný vpust pre vysokú záťaž so svetlou šírkou 300 mm, vrchný diel, rozmer 394x500x560 mm, betónový*	*ks*	*2,000*	*116,62*	*233,24*
61	*M*	*22218*	*BG - Bodový vpust NW 300, spodný diel 550/500/450 s presuvkou DN 200*	*ks*	*2,000*	*131,14*	*262,28*
62	*M*	*592230000400*	*Liatinový rošt, lxšxhr 500x267x25 mm, trieda D 400, pre 2-dielny bodový uličný vpust BGZ-S NW 200, BG-GRASPOINTNER (HYDRO BG)*	*ks*	*2,000*	*52,22*	*104,44*
63	*M*	*592230000500*	*Matica M 12, DIN 934, pozinkovaná, pre bodový uličný vpust BGZ-S NW 200 HYDRO BG*	*ks*	*4,000*	*0,95*	*3,80*
64	*M*	*592230001100*	*Kalový kôš k bodovým uličným vpustom BGZ S NW 400, sklolaminát biely, BG-GRASPOINTNER (HYDRO BG)*	*ks*	*2,000*	*60,59*	*121,18*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				9 387,09
65	K	911332211	Osadenie a montáž zábradlia na bet. podklad	m	10,000	56,45	564,50
66	*M*	*5539153200*	*Zábradlie atyp- pozink.oblý rám s výplňou - sieť pozink.*	*m*	*10,000*	*271,91*	*2 719,10*
67	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	5,000	25,16	125,80
68	*M*	*404440000100.S*	*Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn*	*ks*	*5,000*	*3,78*	*18,90*
69	*M*	*404490008400.S*	*Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky*	*m*	*14,000*	*5,98*	*83,72*
70	*M*	*404490008600.S*	*Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová*	*ks*	*4,000*	*0,78*	*3,12*
71	K	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	4,000	15,36	61,44
72	*M*	*404410033920.1*	*Zvislá dopravná značka , Zn lisovaná, špecifikácia podľa návrhu*	*ks*	*5,000*	*41,48*	*207,40*
73	K	917862112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	275,000	10,00	2 750,00
74	*M*	*592170003800*	*Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, sivá*	*ks*	*139,000*	*7,50*	*1 042,50*
75	*M*	*592170000900.f*	*Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x250 mm*	*ks*	*43,000*	*6,50*	*279,50*
76	*M*	*592170002901.D*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x80x200 mm, sivá*	*ks*	*93,000*	*2,40*	*223,20*
77	*M*	*592170004000*	*Obrubník cestný, oblúkový, vonkajší polomer 1 m, lxšxv 520x150x250 mm, sivá*	*ks*	*4,000*	*11,81*	*47,24*
78	*M*	*592170000301.d*	*Obrubník cestný oblúkový, vonkajší polomer 3 m, lxšxv 780x150(110)x250 mm*	*ks*	*4,000*	*18,31*	*73,24*
79	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	8,250	120,00	990,00
80	K	919794441.S.1	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	3,000	65,81	197,43
	D	99	Presun hmôt HSV				1 542,18
81	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	700,990	2,20	1 542,18
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				442,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				442,96
82	K	289971231.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu sklon nad 1 : 2,5 do 1 : 1 , šírky od 0 do 3 m	m2	15,000	1,19	17,85
83	*M*	*693110001500*	*Geotextília polypropylénová GTX N PP 600, šírka 3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 4,3 mm, netkaná,*	*m2*	*15,300*	*2,48*	*37,94*
84	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	45,000	0,38	17,10
85	*M*	*246170000950*	*Lak asfaltový penetračný DenBit BR-ALP organický, balenie 19 kg,1x náter*	*kg*	*4,500*	*3,44*	*15,48*
86	*M*	*246170001300.S*	*2xALN 0,3 kg/m2*	*kg*	*9,000*	*8,01*	*72,09*
87	K	711170190.S	Zvislý hydroakumulačný a drenážny pás	m2	25,000	11,30	282,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Parkovacie plochy pri ZŠ a MŠ v obci Jamník
Objekt:
su - časť Sadovnícke úpravy

JKSO:
Miesto: Jamník

KS:
Dátum: 12.09.2024

Objednávateľ:
Obec Jamník

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
PASTEL, spol. s r.o

IČO: 31732704
IČ DPH: SK2020521261

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **6 462,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	6 462,00	20,00%	1 292,40

Cena s DPH **v EUR** **7 754,40**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ
PASTEL,spol. s r.o

SIGNED

OBEC JAMNÍK
053 22 Jamník 101
-4-

SIGNED

12.9.2024

Dátum a podpis: 23.9.2024 Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Parkovacie plochy pri ZŠ a MŠ v obci Jamník
Objekt:
su - časť Sadovnícke úpravy

Miesto: Jamník
Dátum: 12.09.2024

Objednávateľ: Obec Jamník
Projektant:

Zhotoviteľ: PASTEL, spol. s r.o
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**6 462,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	6 462,00
1 - Zemné práce	3 461,28
111 - Výsadba stromov a kríkov	450,72
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 550,00

ROZPOČET

Stavba:
Parkovacie plochy pri ZŠ a MŠ v obci Jamník
Objekt:
su - časť Sadovnícke úpravy

Miesto: Jamník
Dátum: 12.09.2024

Objednávateľ: Obec Jamník
Projektant:

Zhotoviteľ: PASTEL, spol. s r.o
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**6 462,00**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				6 462,00
	D	1	Zemné práce				3 461,28
1	K	180402111.S	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	201,000	1,04	209,04
2	M	*005720001400.S*	*Osivá tráv - semená parkovej zmesi*	*kg*	*10,000*	*6,50*	*65,00*
3	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	201,000	0,44	88,44
4	K	183101113.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3	ks	88,000	1,70	149,60
5	K	184004512.S	Výsadba trvaliek a kríkov v košíčkoch priemeru nad 110 do 150 mm	ks	88,000	1,00	88,00
6	M	*026530002000.S*	*Krik listnatý Kalina obyčajná - Viburnum opulus, dekoratívny kvetom*	*ks*	*8,000*	*12,00*	*96,00*
7	M	*026530002800.S*	*trávy a echinacea*	*ks*	*80,000*	*10,80*	*864,00*
8	K	184004614.S	Výsadba stromov alebo kríkov v jutovom obale priemeru nad 400-500 mm	ks	10,000	3,14	31,40
9	K	183101115.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	10,000	22,98	229,80
10	M	*026510003200*	*listnatý strom - odporúčanie OUŽP 1,8 - 2,0 výška koruny*	*ks*	*9,000*	*164,00*	*1 476,00*
11	M	*026510003201*	*listnatý strom - acer platanoides Columnaris 1,8 - 2,0 výška koruny*	*ks*	*1,000*	*164,00*	*164,00*
	D	111	Výsadba stromov a kríkov				450,72
12	K	184202112.S	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	27,000	10,00	270,00
13	M	*605410000102*	*Drevený kôl opracovany, dĺžka do 3,5 m*	*ks*	*27,000*	*4,25*	*114,75*
14	M	*605410000103*	*Drevené polovičky opracované, šírka 8 cm dĺžka do 3,0 m*	*ks*	*27,000*	*2,11*	*56,97*
15	M	*247710007500.S*	*Páska textilná šedá, š. 48 mm, dl. 50 m*	*ks*	*1,000*	*9,00*	*9,00*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 550,00
16	K	936124121.F	spodná stavba a osadenie parkových lavičiek	ks	1,000	500,00	500,00
17	M	*P1.D*	*ochranná mreža ku stromu s2 sedákmi- oceľ. konštrukcia sedadlo bez operadla, perfor. plech komaxit , typový výrobok*	*ks*	*1,000*	*2 050,00*	*2 050,00*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Parkovacie plochy pri ZŠ a MŠ v obci Jamník
Objekt:
zdz - časť Dopravné zabezpečenie počas výstavby (TPV)

JKSO:
Miesto: Jamník

KS:
Dátum: 12.09.2024

Objednávateľ:
Obec Jamník

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
PASTEL, spol. s r.o

IČO: 31732704
IČ DPH: SK2020521261

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**2 180,53**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	2 180,53	20,00%	436,11
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**2 616,64**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ
PASTEL,spol. s r.o

SIGNED

OBEC JAMNÍK
053 22 Jamník 101
-4-

SIGNED

12.9.2024

Dátum a podpis: 23.9.2024 Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Parkovacie plochy pri ZŠ a MŠ v obci Jamník

Objekt:

zdz - časť Dopravné zabezpečenie počas výstavby (TPV)

Miesto:	Jamník	Dátum:	12.09.2024
Objednávateľ:	Obec Jamník	Projektant:	
Zhotoviteľ:	PASTEL, spol. s r.o	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**2 180,53**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 180,53
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 180,53

ROZPOČET

Stavba:
Parkovacie plochy pri ZŠ a MŠ v obci Jamník
Objekt:
zdz - časť Dopravné zabezpečenie počas výstavby (TPV)

Miesto: Jamník
Dátum: 12.09.2024

Objednávateľ: Obec Jamník
Projektant:

Zhotoviteľ: PASTEL, spol. s r.o
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**2 180,53**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 180,53
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 180,53
1	K	914811112.S	Montáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej značky	ks	36,000	0,25	9,00
2	M	404490008900.S	Podstavec gumený, dxš 750x375 mm, pre stĺpiky dopravného značenia	ks	36,000	15,50	558,00
3	K	914811113.S	Montáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky	ks	24,000	0,51	12,24
4	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	24,000	9,94	238,56
5	M	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn	ks	24,000	3,32	79,68
6	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	24,000	0,68	16,32
7	K	914812111.S	Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	15,000	0,92	13,80
8	M	404410211400.F	Kompletná dopravná značka základného rozmeru bez podstavca a stĺpa	ks	15,000	29,38	440,70
9	K	915911111.S	Montáž dočasnej dopravnej zábrany č. 701 reflexnej šírky 1 m	ks	8,000	2,29	18,32
10	M	404450003500	Zariadenie dopravné (Zábrana na označenie uzávierky) reflexná, rozmer 1000x2000 mm, pre dočasné dopravné značenie	ks	8,000	68,39	547,12
11	K	915912211.S	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej č. 702	ks	2,000	0,77	1,54
12	M	404450006000	Zariadenie dopravné č.702 štandard vodiaca doska , rozmer 300x1225 mm, obojstranná, plastová	ks	2,000	19,20	38,40
13	K	915912222.S	Montáž dočasnej súpravy smerových dosiek č.702 s výstražným svetlom 5 dosiek	ks	2,000	7,78	15,56
14	M	404450001700.f	Dopravná smerová doska č. 702,súprava 5 dosiek obojstranná s výstražným svetlom bez podstavca	ks	2,000	63,50	127,00
15	M	404430000200.S	Batéria 4R25 do výstražného svetla 6V	ks	10,000	3,29	32,90
16	K	966811112.S	Demontáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej značky	ks	36,000	0,11	3,96
17	K	966811113.S	Demontáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky	ks	24,000	0,23	5,52
18	K	966812111.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	15,000	0,41	6,15
19	K	966821111.S	Demontáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m	ks	8,000	1,02	8,16
20	K	966822211.S	Demontáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	2,000	0,34	0,68
21	K	966822222.S	Demontáž dočasnej súpravy smerových dosiek Z4 s výstražným svetlom 5 dosky	ks	2,000	3,46	6,92

Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov

INFORMÁCIE O SUBDODÁVATEĽOCH[1]

Obchodné meno alebo názov (meno a priezvisko) a adresa pobytu alebo sídlo subdodávateľa	IČO alebo dátum narodenia subdodávateľa	Predmet subdodávok	Podiel predpokladaných subdodávok v %	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)
Bez subdodávateľov				
SPOLU				

V Prešove, dňa 12.9.2024

SIGNED

Ing. Kamil Bucko konateľ

pečiatka, meno a podpis uchádzača[3]

[1] Príloha bude súčasťou Zmluvy o dielo
[2] Pokiaľ uchádzač k podpisu zmluvy nemá subdodávateľov tabuľka bude prázdna
[3] Vyhlásenie podpíše štatutárny orgán alebo ním splnomocnený zástupca