Dodatok č. 2

uzatvorený podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov k Zmluve o dielo na stavebné práce „Splašková kanalizácia a ČOV Jamník“

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	**Obec Jamník**
Sídlo	Obecný úrad Jamník, Jamník 101, 053 22 Odorín
Štatutárny orgán	Ing. František Pavol, starosta obce
IČO	00329215
DIČ	2020717721
Telefón	+421 918 836 517
e-mail	obec@jamnik-spis.sk
Bankové spojenie	**Prima banka, a.s.**
IBAN	SK3256000000003401909016
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
- zmluvných	Ing. František Pavol, starosta obce
- ekonomických	Ing. František Pavol Ľudmila Bendíková
- realizačných	Ing. František Pavol Ing. Edita Baginová
- technických	Ing. František Pavol Ing. Edita Baginová

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:	
Obchodné meno:	**EUROVIA SK, a.s.**
Sídlo:	Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
IČO:	31 651 518
DIČ:	2020490274
IČ pre DPH:	SK2020490274
Zapísaný:	v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, odd. Sa. Vložka č. 248/V
Štatutárny zástupca:	Ing. Róbert Šinály – podpredseda predstavenstva a.s. Ing. Daniel Hanko – člen predstavenstva a.s. Mgr. Lenka Šimková – člen predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:	Ing. Marek Reisinger – riaditeľ závodu Prešov
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických:	Ing. Patrik Kokavec – PON závodu Prešov
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu (IBAN):	SK23 09000 0000 0050 2528 4700
Tel.:	051/77 33 433
E-mail:	svk-ponuky.po@vinci-construction.com
Webová stránka:	www.eurovia.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Účastníci pôvodnej zmluvy sa dohodli na zmene nižšie uvedeného článku pôvodnej zmluvy a to z dôvodu zvýšenia zákonnej sadzby DPH v súlade s novelizáciou zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších zmien a doplnení, zmenou rozsahu realizácie diela, ktorou sa navyšuje rozpočet o dodávku materiálu na realizáciu chodníkov a vypúšťa z realizácie objekt SO 06 a to z dôvodu vyjadrenia Správcu toku a Okresného úradu odboru Životného prostredia, ktoré sú prílohou tohto Dodatku a objekt SO 07 – NN prípojka z dôvodu, že predmetný objekt už bol zrealizovaný iným zhotoviteľom v rámci iného projektu.

PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa dohodli na nahradení textu článku VII. v bode 7.6 pôvodnej zmluvy a to nasledovne:

Zmluvná cena bez DPH v zmysle ZOD	592 486,36 EUR
Zmluvná cena bez DPH (doteraz fakturovaná)	246 307,90 EUR
Zmluvná cena s 20% DPH (doteraz fakturovaná)	295 569,48 EUR
Zmluvná cena bez DPH (zatiaľ nezrealizované práce)	**346 178,46 EUR**
Prace naviac – materiál na chodníky bez DPH	+ 22 515,27 EUR
Prace menej – SO 06 Úprava potoka bez DPH	- 53 027,97 EUR
Prace menej – SO 07 NN prípojka bez DPH	- 4 794,09 EUR
Prace menej – poplatok za skladovanie, presun hmôt bez DPH	- 55,70 EUR
Zmluvná cena diela bez DPH v zmysle Dodatku č.2	**557 123,87 EUR**
Zmluvná cena diela v zmysle dodatku č.2 (20% a 23 % DPH)	**677 873,12 EUR**

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 2 upravené platia v dohodnutom rozsahu v súlade s hospodárskym záujmom zmluvných strán.

2. Tento dodatok a jej prílohy sú vyhotovené len v elektronickej podobe. Dodatok a všetky jeho prílohy tvoria jeden celok a sú vyhotovené v elektronickej podobe ako jeden elektronický súbor. Zmluvné strany zmluvu a všetky jej prílohy podpisujú výlučne elektronicky a to kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP). Zmluvné strany dodatok a jej prílohy podpisujú kvalifikovaným elektronickým podpisom ako celok. Pre platnosť dodatku a jeho príloh sa nevyžaduje vlastnoručný podpis zmluvných strán. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok a jeho prílohy považujú za platné, záväzné ich podpísaním kvalifikovaným elektronickým podpisom.

3. Tento Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy, pričom zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ je v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnou osobou a preto je tento Dodatok č. 1 v zmysle § 5a tohto zákona v spojení s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, povinne zverejňovanou zmenou pôvodnej zmluvy.

4. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu kvalifikovaným elektronickým podpisom obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že tento Dodatok č. 2 neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah tohto Dodatku č. 2 dôkladne prečítali a že tento im jasný zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu a na znak súhlasu tento Dodatok č. 2 podpisujú kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Objednávateľ:
Obec Jamník
Jamník, dňa .....

František Pavol
04.08.2025 11:30:44
starosta

_____
Ing. František Pavol
starosta obec
podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom

Zhotoviteľ:
EUROVIA SK, a.s.
Košice, dňa .....

Robert Sinaly
01.08.2025 10:32:55
podpredseda predstavenstva

_____
Ing. Róbert Šinály
podpredseda predstavenstva a.s.
podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom

Daniel Hanko
01.08.2025 09:31:20
člen predstavenstva

_____
Ing. Daniel Hanko
člen predstavenstva a.s.
podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: dodatok2
Stavba: Splašková kanalizácia Jamník - dodatok č.2

JKSO:
Miesto: Jamník

KS:
Dátum: 28. 5. 2025

Objednávateľ:
Obec Jamník

IČO: 00329215
IČ DPH: 2020717721

Zhotoviteľ:
EUROVIA SK, a.s.,

IČO: 31651518
IČ DPH: SK2020490274

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**310 815,93**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	23,00%	**310 815,93**	**71 487,66**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**382 303,59**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: dodatok2

Stavba: **Splašková kanalizácia Jamník - dodatok č.2**

Miesto: **Jamník** Dátum: 28. 5. 2025

Objednávateľ: Obec Jamník Projektant:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s., Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**310 815,93**	**382 303,59**
03	**SO 04 Cesta k ČOV + spevnená plocha**	57 167,27	70 315,74
1	**Vetva A - F**	774,75	952,94
2	**Vetva A-G1-1**	1 176,57	1 447,18
3	**Vetva A-G4_E1_E**	113 582,42	139 706,38
4	**Vetva A-G7**	11 978,72	14 733,83
5	**Vetva A-G12_G13**	101 871,72	125 302,22
6	**Vetva A-G14**	816,25	1 003,99
7	**Vetva A-G14a**	932,96	1 147,54
8	**Jamník - chodník na Domaňovce**	11 103,99	13 657,91
9	**Jamník - chodník smer Spišské Vlachy**	11 411,28	14 035,87
9.1	**Materiál**	4 149,12	5 103,42
9.2	**Materiál**	2 946,72	3 624,47
9.3	**Materiál**	4 315,44	5 307,99

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Splašková kanalizácia Jamník - dodatok č.2
Objekt:
03 - SO 04 Cesta k ČOV + spevnená plocha

JKSO:
KS:
Miesto: Jamník
Dátum: 28. 5. 2025

Objednávateľ:
Obec Jamník
IČO: 00329215
IČ DPH: 2020717721

Zhotoviteľ:
EUROVIA SK, a.s.,
IČO: 31651518
IČ DPH: SK2020490274

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**57 167,27**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	57 167,27	23,00%	13 148,47

Cena s DPH	**v EUR**	**70 315,74**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Splašková kanalizácia Jamník - dodatok č.2
Objekt:
03 - SO 04 Cesta k ČOV + spevnená plocha

Miesto:	Jamník	Dátum:	28. 5. 2025
Objednávateľ:	Obec Jamník	Projektant:	
Zhotoviteľ:	EUROVIA SK, a.s.,	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**57 167,27**
HSV - Práce a dodávky HSV	57 167,27
1 - Zemné práce	6 756,31
5 - Komunikácie	50 410,96

ROZPOČET

Stavba:
Splašková kanalizácia Jamník - dodatok č.2
Objekt:
03 - SO 04 Cesta k ČOV + spevnená plocha

Miesto: Jamník
Dátum: 28. 5. 2025

Objednávateľ: Obec Jamník
Projektant:
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.,
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**57 167,27**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				57 167,27
	D	1	Zemné práce				6 756,31
1	K	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	171,200	9,05	1 549,36
2	K	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	25,680	1,20	30,82
	P		*Poznámka k položke:* *Poznámka k položke: Poznámka k položke: 15% lepivosť*				
3	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	150,000	26,26	3 939,00
4	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	22,500	1,45	32,63
5	K	162303113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	321,200	2,48	796,58
6	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	321,200	1,27	407,92
	P		*Poznámka k položke:* *Poznámka k položke: Poznámka k položke: skládka investora na druhotné využitie - poplatok = 0*				
	D	5	Komunikácie				50 410,96
7	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	400,000	5,26	2 104,00
8	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	567,800	11,86	6 734,11
9	K	567122111.F	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 100 mm	m2	967,800	11,93	11 545,85
10	K	573131102.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	670,000	0,94	629,80
11	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	670,000	15,00	10 050,00
12	K	577164411.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	670,000	14,00	9 380,00
13	K	596912213.S	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 100 do 300 m2	m2	80,000	14,39	1 151,20
14	*M*	*592460020100.S*	*Dlažba betónová zatrávňovacia, rozmer 400x400x80 mm, prírodná*	*m2*	*80,000*	*15,00*	*1 200,00*
	P		*Poznámka k položke:* *Poznámka k položke: Poznámka k položke: melioračná tvárnica vo vzorovom reze sa zamieňa za zatrávňovaciu dlažbu - spevnenie krajnice*				
15	K	597961111.S	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 z prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm	m	200,000	38,08	7 616,00
	P		*Poznámka k položke:* *Poznámka k položke: Poznámka k položke: oceňuje sa vrátane materiálu - 4 ks TBM 50/50/ 1 m2*				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Splašková kanalizácia Jamník - dodatok č.2
Objekt:
1 - Vetva A - F

JKSO:
KS:
Miesto: Jamník
Dátum: 28. 5. 2025

Objednávateľ:
Obec Jamník
IČO: 00329215
IČ DPH: 2020717721

Zhotoviteľ:
EUROVIA SK, a.s.,
IČO: 31651518
IČ DPH: SK2020490274

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**774,75**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	774,75	23,00%	178,19

Cena s DPH	**v EUR**	**952,94**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Splašková kanalizácia Jamník - dodatok č.2
Objekt:
1 - Vetva A - F

Miesto:	Jamník	Dátum:	28. 5. 2025
Objednávateľ:	Obec Jamník	Projektant:	
Zhotoviteľ:	EUROVIA SK, a.s.,	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**774,75**
HSV - Práce a dodávky HSV	774,75
1 - Zemné práce	474,39
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,36
99 - Presun hmôt HSV	0,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	300,00

ROZPOČET

Stavba:
Splašková kanalizácia Jamník - dodatok č.2
Objekt:
1 - Vetva A - F

Miesto: Jamník Dátum: 28. 5. 2025

Objednávateľ: Obec Jamník Projektant:
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s., Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**774,75**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				774,75
	D	1	Zemné práce				474,39
1	K	115101203.S1	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 1000 l do 2000 l č.1	hod	0,000	12,00	0,00
2	K	115101203.S2	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 1000 l do 2000 l č.2	hod	0,000	12,00	0,00
3	K	115101303.S1	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 1000 do 2000 l č.1	deň	0,000	6,00	0,00
4	K	115101303.S2	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 1000 do 2000 l č.2	deň	0,000	6,00	0,00
5	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	0,000	1,54	0,00
6	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušbnín - pre všetky triedy	m3	0,000	12,00	0,00
7	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	0,000	14,45	0,00
8	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,000	1,20	0,00
9	K	132301201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	0,000	18,06	0,00
10	K	132301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	0,000	1,20	0,00
11	K	132401291.S	Príplatok k cene za hĺbenie rýh v tečúcej vode horn.5	m3	0,000	6,00	0,00
12	K	138401201.S	Dolamovanie ryhy a šachty hr. do 500 mm horn. 5	m3	0,000	24,08	0,00
13	K	151831053.S	Zriadenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hĺ. do 6 m pažiacimi boxami 3x2,25m (obojstranné) horn. silno tlačivá	m2	0,000	12,00	0,00
14	K	151831153.S	Odstránenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hĺ. do 6 m pažiacimi boxami 3x2,25m (obojstranné) horn. silno tlačivá	m2	0,000	2,40	0,00
15	K	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,000	5,26	0,00
16	K	162501113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	0,000	0,35	0,00
17	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	0,000	2,53	0,00
18	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,000	1,27	0,00
19	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	131,775	3,60	474,39
20	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,000	9,97	0,00
21	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	0,000	8,53	0,00
22	*M*	*583310002700.S*	*Štrkopiesok frakcia 0-8 mm*	*t*	*0,000*	*12,72*	*0,00*
23	K	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	0,000	1,26	0,00
	D	4	Vodorovné konštrukcie				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	451573111A	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 8 mm	m3	0,000	47,04	0,00
	D	8	Rúrové vedenie				0,00
25	K	871324004.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 150	m	0,000	4,32	0,00
26	*M*	*286140001000*	*Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dĺ. 1 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu*	*ks*	*0,000*	*13,20*	*0,00*
27	K	871354006.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 200	m	0,000	5,40	0,00
28	*M*	*286140001400*	*Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 200 dĺ. 1 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu*	*ks*	*0,000*	*21,60*	*0,00*
29	K	871374010.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 300	m	0,000	7,20	0,00
30	*M*	*286140002200*	*Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 315 dĺ. 6 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu*	*ks*	*0,000*	*252,00*	*0,00*
31	*M*	*286540148000*	*Zátka vnútorná KG 2000 PP, DN 315 hladká pre gravitačnú kanalizáciu*	*ks*	*0,000*	*30,00*	*0,00*
32	*M*	*HSRSM300K*	*Šachtová vložka DN/OD 315 mm, 135 mm*	*ks*	*0,000*	*90,00*	*0,00*
33	K	877324004.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 150	ks	0,000	7,20	0,00
34	*M*	*286540069700*	*Koleno KG 2000 PP, DN 160x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu*	*ks*	*0,000*	*7,20*	*0,00*
35	K	877354054.S	Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 200/150	ks	0,000	21,60	0,00
36	*M*	*286540083600*	*Redukcia KG 2000 PP, DN 200/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu*	*ks*	*0,000*	*12,00*	*0,00*
37	K	877364056.S	Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 250/200	ks	0,000	21,60	0,00
38	*M*	*286540083700*	*Redukcia KG 2000 PP, DN 250/200 hladká pre gravitačnú kanalizáciu*	*ks*	*0,000*	*12,00*	*0,00*
39	K	877374034.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 300	ks	0,000	10,80	0,00
40	*M*	*286540118700*	*Odbočka 45° KG 2000 PP, DN 315/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu*	*ks*	*0,000*	*72,00*	*0,00*
41	K	877374058.S	Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 300/250	ks	0,000	21,60	0,00
42	*M*	*286540083800*	*Redukcia KG 2000 PP, DN 315/250 hladká pre gravitačnú kanalizáciu*	*ks*	*0,000*	*48,00*	*0,00*
43	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	0,000	2,40	0,00
44	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	0,000	4,80	0,00
45	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	0,000	6,00	0,00
46	K	894810012	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty TEGRA, priemeru 1000 mm, výška šachty 2 m, s roznášacím prstencom a poklopom	ks	0,000	108,00	0,00
47	*M*	*286610041100*	*Šachtové dno prietočné DN 315x0° s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, pre hladké potrubia KG, PP,*	*ks*	*0,000*	*690,00*	*0,00*
48	*M*	*286610045200*	*Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 1000, dĺžka 1,2 m, PP,*	*ks*	*0,000*	*300,00*	*0,00*
49	*M*	*286610046100*	*Prechodový kónus 600/1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, PP*	*ks*	*0,000*	*264,00*	*0,00*
50	*M*	*286610047200*	*Rebrík s 6 nášľapnými stupňami, dĺžky 1,63 m, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, sklolaminát*	*ks*	*0,000*	*300,00*	*0,00*
51	*M*	*286610047300*	*Set príslušenstva k rebríku (obruč + 2 úchyty) ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG*	*ks*	*0,000*	*60,00*	*0,00*
52	*M*	*286710035900*	*Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte 600*	*ks*	*0,000*	*30,00*	*0,00*
53	*M*	*286710036000*	*Gumové tesnenie šachtovej rúry 1000 ku kanalizačnej revíznej šachte 1000*	*ks*	*0,000*	*60,00*	*0,00*
54	*M*	*286610045900*	*Teleskopický adaptér DN 400 ku kanalizačnej revíznej šachte 600, PVC-U*	*ks*	*0,000*	*300,00*	*0,00*
55	*M*	*592240009400*	*Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte 600/1000 NG*	*ks*	*0,000*	*66,00*	*0,00*
56	*M*	*552410002300*	*Poklop liatinový T 600 D 400*	*ks*	*0,000*	*150,00*	*0,00*
57	K	894810018	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty TEGRA, priemeru 1000 mm, výška šachty 3 m, s roznášacím prstencom a poklopom	ks	0,000	144,00	0,00
58	*M*	*286610042500*	*Šachtové dno zberné DN 315-Y s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, pre hladké potrubia KG, PP*	*ks*	*0,000*	*690,00*	*0,00*
59	*M*	*286610045300*	*Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 1000, dĺžka 2,4 m, PP,*	*ks*	*0,000*	*540,00*	*0,00*
60	*M*	*286610046100*	*Prechodový kónus 600/1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, PP*	*ks*	*0,000*	*264,00*	*0,00*
61	*M*	*286610047100*	*Rebrík s 10 nášľapnými stupňami, dĺžky 2,83 m, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, sklolaminát*	*ks*	*0,000*	*420,00*	*0,00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	*M*	*286610047300*	*Set príslušenstva k rebríku (obruč + 2 úchyty) ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG*	*ks*	*0,000*	*60,00*	*0,00*
63	*M*	*286710035900*	*Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte 600*	*ks*	*0,000*	*30,00*	*0,00*
64	*M*	*286710036000*	*Gumové tesnenie šachtovej rúry 1000 ku kanalizačnej revíznej šachte 1000*	*ks*	*0,000*	*60,00*	*0,00*
65	*M*	*592240009400*	*Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte 600/1000 NG*	*ks*	*0,000*	*66,00*	*0,00*
66	*M*	*552410002300*	*Poklop liatinový T 600 D 400*	*ks*	*0,000*	*150,00*	*0,00*
67	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	0,000	0,68	0,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,36
68	K	971042331.S	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0,09 m2, hr. do 150 mm, -0,03000t	ks	0,000	60,00	0,00
69	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,000	3,84	0,00
70	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,000	0,48	0,00
71	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,030	12,00	0,36
	D	99	Presun hmôt HSV				0,00
72	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,000	1,20	0,00
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				300,00
73	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	0,000	420,00	0,00
74	K	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	300,00	300,00
75	K	DPP	Doplnok prevádzkového poriadku	eur	0,000	180,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Splašková kanalizácia Jamník - dodatok č.2
Objekt:
2 - Vetva A-G1-1

JKSO:
Miesto: Jamník

KS:
Dátum: 28. 5. 2025

Objednávateľ:
Obec Jamník
IČO: 00329215
IČ DPH: 2020717721

Zhotoviteľ:
EUROVIA SK, a.s.,
IČO: 31651518
IČ DPH: SK2020490274

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**1 176,57**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	1 176,57	23,00%	270,61

Cena s DPH	**v EUR**	**1 447,18**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Splašková kanalizácia Jamník - dodatok č.2
Objekt:
2 - Vetva A-G1-1

Miesto:	Jamník	Dátum:	28. 5. 2025
Objednávateľ:	Obec Jamník	Projektant:	
Zhotoviteľ:	EUROVIA SK, a.s.,	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**1 176,57**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 176,57
1 - Zemné práce	598,34
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	238,22
99 - Presun hmôt HSV	40,01
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	300,00

ROZPOČET

Stavba:
Splašková kanalizácia Jamník - dodatok č.2
Objekt:
2 - Vetva A-G1-1

Miesto: Jamník Dátum: 28. 5. 2025

Objednávateľ: Obec Jamník Projektant:
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s., Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**1 176,57**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 176,57
	D	1	Zemné práce				598,34
1	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	0,000	8,50	0,00
2	K	113107113.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	0,000	3,00	0,00
3	K	113205121.S	Vytrhanie obrúb betónových, cestných ležatých, -0,29000t	m	0,000	6,32	0,00
4	K	115101203.S1	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 1000 l do 2000 l č.1	hod	0,000	12,00	0,00
5	K	115101203.S2	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 1000 l do 2000 l č.2	hod	0,000	12,00	0,00
6	K	115101303.S1	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 1000 do 2000 l č.1	deň	0,000	6,00	0,00
7	K	115101303.S2	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 1000 do 2000 l č.2	deň	0,000	6,00	0,00
8	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	0,000	1,54	0,00
9	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušbnín - pre všetky triedy	m3	0,000	12,00	0,00
10	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	0,000	14,45	0,00
11	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,000	1,20	0,00
12	K	132301201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	0,000	18,06	0,00
13	K	132301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	0,000	1,20	0,00
14	K	132401291.S	Príplatok k cene za hĺbenie rýh v tečúcej vode horn.5	m3	0,000	6,00	0,00
15	K	138401201.S	Dolamovanie ryhy a šachty hr. do 500 mm horn. 5	m3	0,000	24,08	0,00
16	K	151831053.S	Zriadenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hĺ. do 6 m pažiacimi boxami 3x2,25m (obojstranné) horn. silno tlačivá	m2	0,000	12,00	0,00
17	K	151831153.S	Odstránenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hĺ. do 6 m pažiacimi boxami 3x2,25m (obojstranné) horn. silno tlačivá	m2	0,000	3,00	0,00
18	K	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,000	5,26	0,00
19	K	162501113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	0,000	0,35	0,00
20	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	0,000	2,53	0,00
21	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,000	1,27	0,00
22	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	166,205	3,60	598,34
23	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,000	9,97	0,00
24	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	0,000	8,53	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	*M*	*583310002700.S*	*Štrkopiesok frakcia 0-8 mm*	*t*	*0,000*	*12,72*	*0,00*
26	K	181301105.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm	m2	0,000	1,26	0,00
	D	4	Vodorovné konštrukcie				0,00
27	K	451573111A	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 8 mm	m3	0,000	47,04	0,00
	D	5	Komunikácie				0,00
28	K	564782111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm	m2	0,000	17,08	0,00
29	K	596211002.S	Položenie dlažby po prekopoch, dlaždice betonové zámkové do lôžka z kameniva ťaženého	m2	0,000	15,65	0,00
	D	8	Rúrové vedenie				0,00
30	K	871324004.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 150	m	0,000	4,32	0,00
31	*M*	*286140001000*	*Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dĺ. 1 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu*	*ks*	*0,000*	*13,20*	*0,00*
32	K	871374010.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 300	m	0,000	7,20	0,00
33	*M*	*286140002200*	*Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 315 dĺ. 6 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu*	*ks*	*0,000*	*252,00*	*0,00*
34	*M*	*286540148000*	*Zátka vnútorná KG 2000 PP, DN 315 hladká pre gravitačnú kanalizáciu*	*ks*	*0,000*	*30,00*	*0,00*
35	*M*	*11024251001*	*AWADUKT FLEX-CONNECT, 315*	*ks*	*0,000*	*660,00*	*0,00*
36	K	877324004.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 150	ks	0,000	7,20	0,00
37	*M*	*286540069700*	*Koleno KG 2000 PP, DN 160x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu,*	*ks*	*0,000*	*8,64*	*0,00*
38	K	877374034.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 300	ks	0,000	10,80	0,00
39	*M*	*286540118700*	*Odbočka 45° KG 2000 PP, DN 315/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu*	*ks*	*0,000*	*72,00*	*0,00*
40	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	0,000	2,40	0,00
41	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	0,000	6,00	0,00
42	K	894810012	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty , priemeru 1000 mm, výška šachty 2 m, s roznášacím prstencom a poklopom	ks	0,000	108,00	0,00
43	*M*	*286610041100*	*Šachtové dno prietočné DN 315x0° s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, pre hladké potrubia KG, PP*	*ks*	*0,000*	*690,00*	*0,00*
44	*M*	*286610045200*	*Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 1000, dĺžka 1,2 m, PP*	*ks*	*0,000*	*300,00*	*0,00*
45	*M*	*286610046100*	*Prechodový kónus 600/1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, PP*	*ks*	*0,000*	*264,00*	*0,00*
46	*M*	*286610047200*	*Rebrík s 6 nášľapnými stupňami, dĺžky 1,63 m, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, sklolaminát*	*ks*	*0,000*	*300,00*	*0,00*
47	*M*	*286610047300*	*Set príslušenstva k rebríku (obruč + 2 úchyty) ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG*	*ks*	*0,000*	*60,00*	*0,00*
48	*M*	*286710035900*	*Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte 600*	*ks*	*0,000*	*30,00*	*0,00*
49	*M*	*286710036000*	*Gumové tesnenie šachtovej rúry 1000 ku kanalizačnej revíznej šachte 1000*	*ks*	*0,000*	*60,00*	*0,00*
50	*M*	*286610045900*	*Teleskopický adaptér DN 400 ku kanalizačnej revíznej šachte 600, PVC-U*	*ks*	*0,000*	*5,46*	*0,00*
51	*M*	*592240009400*	*Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte 600/1000 NG*	*ks*	*0,000*	*66,00*	*0,00*
52	*M*	*552410002300*	*Poklop liatinový T 600 D 400*	*ks*	*0,000*	*150,00*	*0,00*
53	K	894810018	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty , priemeru 1000 mm, výška šachty 3 m, s roznášacím prstencom a poklopom	ks	0,000	144,00	0,00
54	*M*	*286610041100*	*Šachtové dno prietočné DN 315x0° s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, pre hladké potrubia KG, PP*	*ks*	*0,000*	*690,00*	*0,00*
55	*M*	*286610042100*	*Šachtové dno prietočné DN 315x90° s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, pre hladké potrubia KG, PP*	*ks*	*0,000*	*690,00*	*0,00*
56	*M*	*286610042900*	*Šachtové dno zberné DN 315-X s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, pre hladké potrubia KG, PP*	*ks*	*0,000*	*690,00*	*0,00*
57	*M*	*286610045200*	*Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 1000, dĺžka 1,2 m, PP*	*ks*	*0,000*	*300,00*	*0,00*
58	*M*	*286610046100*	*Prechodový kónus 600/1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, PP*	*ks*	*0,000*	*264,00*	*0,00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	*M*	*286610047200*	*Rebrík s 6 nášľapnými stupňami, dĺžky 1,63 m, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, sklolaminát*	*ks*	*0,000*	*300,00*	*0,00*
60	*M*	*286610047300*	*Set príslušenstva k rebríku (obruč + 2 úchyty) ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG*	*ks*	*0,000*	*60,00*	*0,00*
61	*M*	*286710035900*	*Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte 600*	*ks*	*0,000*	*30,00*	*0,00*
62	*M*	*286710036000*	*Gumové tesnenie šachtovej rúry 1000 ku kanalizačnej revíznej šachte 1000*	*ks*	*0,000*	*60,00*	*0,00*
63	*M*	*592240009400*	*Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte 600/1000 NG*	*ks*	*0,000*	*66,00*	*0,00*
64	*M*	*552410002300*	*Poklop liatinový T 600 D 400*	*ks*	*0,000*	*150,00*	*0,00*
65	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	0,000	0,68	0,00
66	K	871379021.S	Demontáž kanalizačného potrubia z plastových rúr od DN 300 do DN 500 -0,028 t	m	0,000	12,00	0,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				238,22
67	K	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	11,400	13,80	157,32
68	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	0,684	118,27	80,90
	D	99	Presun hmôt HSV				40,01
69	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	3,334	12,00	40,01
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				300,00
70	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	0,000	420,00	0,00
71	K	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	300,00	300,00
72	K	DPP	Doplnok prevádzkového poriadku	eur	0,000	180,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Splašková kanalizácia Jamník - dodatok č.2
Objekt:
3 - Vetva A-G4_E1_E

JKSO:
Miesto: Jamník

KS:
Dátum: 28. 5. 2025

Objednávateľ:
Obec Jamník
IČO: 00329215
IČ DPH: 2020717721

Zhotoviteľ:
EUROVIA SK, a.s.,
IČO: 31651518
IČ DPH: SK2020490274

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**113 582,42**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	113 582,42	23,00%	26 123,96

Cena s DPH	**v EUR**	**139 706,38**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Splašková kanalizácia Jamník - dodatok č.2
Objekt:
3 - Vetva A-G4_E1_E

Miesto:	Jamník	Dátum:	28. 5. 2025
Objednávateľ:	Obec Jamník	Projektant:	
Zhotoviteľ:	EUROVIA SK, a.s.,	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**113 582,42**
HSV - Práce a dodávky HSV	113 582,42
1 - Zemné práce	40 539,83
4 - Vodorovné konštrukcie	1 579,56
5 - Komunikácie	6 797,67
8 - Rúrové vedenie	53 913,65
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	10 047,48
99 - Presun hmôt HSV	14,23
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	690,00

ROZPOČET

Stavba:
Splašková kanalizácia Jamník - dodatok č.2
Objekt:
3 - Vetva A-G4_E1_E

Miesto: Jamník Dátum: 28. 5. 2025

Objednávateľ: Obec Jamník Projektant:
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s., Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**113 582,42**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				113 582,42
	D	1	Zemné práce				40 539,83
1	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	204,935	8,50	1 741,95
2	K	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	6,116	6,32	38,65
3	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	17,206	3,17	54,54
4	K	113205121.S	Vytrhanie obrúb betónových, cestných ležatých, -0,29000t	m	275,000	6,32	1 738,00
5	K	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	15,600	3,17	49,45
6	K	115101203.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 1000 l do 2000 l	hod	132,000	12,00	1 584,00
7	K	115101303.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 1000 do 2000 l	deň	16,000	6,00	96,00
8	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušbnín - pre všetky triedy	m3	139,731	12,00	1 676,77
9	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	248,828	14,45	3 595,56
10	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	74,646	1,20	89,58
11	K	132301202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	248,828	18,06	4 493,83
12	K	132301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	74,646	1,20	89,58
13	K	132401291.S	Príplatok k cene za hĺbenie rýh v tečúcej vode horn.5	m3	213,276	6,00	1 279,66
14	K	138401201.S	Dolamovanie ryhy a šachty hr. do 500 mm horn. 5	m3	213,276	24,08	5 135,69
15	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	316,447	1,20	379,74
16	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	1 030,604	2,40	2 473,45
17	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	316,447	0,60	189,87
18	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	1 030,604	1,20	1 236,72
19	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	254,589	5,26	1 339,14
20	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	763,766	0,35	267,32
21	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	254,589	2,53	644,11
22	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	254,589	1,27	323,33
23	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	557,110	3,60	2 005,60
24	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	457,548	9,97	4 561,75
25	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	173,600	8,53	1 480,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	*M*	*583310002700.S*	*Štrkopiesok frakcia 0-8 mm*	*t*	*312,479*	*12,72*	*3 974,73*
	D	4	Vodorovné konštrukcie				1 579,56
27	K	451573111A	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 8 mm	m3	33,579	47,04	1 579,56
	D	5	Komunikácie				6 797,67
28	K	564782111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm	m2	34,700	17,08	592,68
29	K	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	34,700	0,96	33,31
30	K	576141111.S	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 50 mm	m2	34,700	20,64	716,21
31	K	577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	34,700	19,69	683,24
32	K	596211002.S	Položenie dlažby po prekopoch, dlaždice betonové zámkové do lôžka z kameniva ťaženého	m2	304,935	15,65	4 772,23
	D	8	Rúrové vedenie				53 913,65
33	K	871324004.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 150	m	5,000	4,32	21,60
34	*M*	*286140001000*	*Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dĺ. 1 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu*	*ks*	*29,000*	*13,20*	*382,80*
35	K	871354006.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 200	m	3,000	5,40	16,20
36	*M*	*286140001400*	*Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 200 dĺ. 1 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu*	*ks*	*3,000*	*21,60*	*64,80*
37	K	871374010.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 300	m	329,500	7,20	2 372,40
38	*M*	*286140002200*	*Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 315 dĺ. 6 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu*	*ks*	*76,830*	*252,00*	*19 361,16*
39	*M*	*286540148000*	*Zátka vnútorná KG 2000 PP, DN 315 hladká pre gravitačnú kanalizáciu*	*ks*	*2,000*	*30,00*	*60,00*
40	K	877324004.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 150	ks	9,000	7,20	64,80
41	*M*	*286540069700*	*Koleno KG 2000 PP, DN 160x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu*	*ks*	*19,000*	*7,20*	*136,80*
42	K	877354006.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 200	ks	0,000	8,64	0,00
43	*M*	*286540070200*	*Koleno KG 2000 PP, DN 200x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu*	*ks*	*1,000*	*14,40*	*14,40*
44	K	877364056.S	Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 250/200	ks	1,000	21,60	21,60
45	*M*	*286540083700*	*Redukcia KG 2000 PP, DN 250/200 hladká pre gravitačnú kanalizáciu*	*ks*	*1,000*	*12,00*	*12,00*
46	K	877374010.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 300	ks	1,000	10,80	10,80
47	*M*	*286540070600*	*Koleno KG 2000 PP, DN 315x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu*	*ks*	*1,000*	*54,00*	*54,00*
48	K	877374034.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 300	ks	10,000	10,80	108,00
49	*M*	*286540118700*	*Odbočka 45° KG 2000 PP, DN 315/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu*	*ks*	*19,000*	*72,00*	*1 368,00*
50	*M*	*286540118800*	*Odbočka 45° KG 2000 PP, DN 315/200 hladká pre gravitačnú kanalizáciu*	*ks*	*1,000*	*180,00*	*180,00*
51	K	877374058.S	Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 300/250	ks	1,000	21,60	21,60
52	*M*	*286540083800*	*Redukcia KG 2000 PP, DN 315/250 hladká pre gravitačnú kanalizáciu*	*ks*	*1,000*	*48,00*	*48,00*
53	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	0,000	2,40	0,00
54	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	2,000	4,80	9,60
55	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	315,278	6,00	1 891,67
56	K	894810012	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty , priemeru 1000 mm, výška šachty 2 m, s roznášacím prstencom a poklopom	ks	4,000	108,00	432,00
57	*M*	*286610041100*	*Šachtové dno prietočné DN 315x0° s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, pre hladké potrubia KG, PP*	*ks*	*4,000*	*690,00*	*2 760,00*
58	*M*	*286610041400*	*Šachtové dno prietočné DN 315x30° s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, pre hladké potrubia KG, PP*	*ks*	*2,000*	*690,00*	*1 380,00*
59	*M*	*286610045200*	*Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 1000, dĺžka 1,2 m, PP*	*ks*	*8,000*	*300,00*	*2 400,00*
60	*M*	*286610046100*	*Prechodový kónus 600/1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, PP*	*ks*	*8,000*	*264,00*	*2 112,00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	*M*	*286610047200*	*Rebrík s 6 nášľapnými stupňami, dĺžky 1,63 m, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, sklolaminát*	*ks*	*8,000*	*300,00*	*2 400,00*
62	*M*	*286610047300*	*Set príslušenstva k rebríku (obruč + 2 úchyty) ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG*	*ks*	*8,000*	*60,00*	*480,00*
63	*M*	*286710035900*	*Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte 600*	*ks*	*7,000*	*30,00*	*210,00*
64	*M*	*286710036000*	*Gumové tesnenie šachtovej rúry 1000 ku kanalizačnej revíznej šachte 1000*	*ks*	*16,000*	*60,00*	*960,00*
65	*M*	*286610045900*	*Teleskopický adaptér DN 400 ku kanalizačnej revíznej šachte 600, PVC-U*	*ks*	*1,000*	*300,00*	*300,00*
66	*M*	*592240009400*	*Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte 600/1000 NG*	*ks*	*7,000*	*66,00*	*462,00*
67	*M*	*552410002300*	*Poklop liatinový T 600 D 400*	*ks*	*8,000*	*150,00*	*1 200,00*
68	K	894810015	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty , priemeru 1000 mm, výška šachty 2,5 m, s roznášacím prstencom a poklopom	ks	3,000	144,00	432,00
69	*M*	*286610041100*	*Šachtové dno prietočné DN 315x0° s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, pre hladké potrubia KG, PP*	*ks*	*3,000*	*690,00*	*2 070,00*
70	*M*	*286610041400*	*Šachtové dno prietočné DN 315x30° s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, pre hladké potrubia KG, PP*	*ks*	*1,000*	*690,00*	*690,00*
71	*M*	*286610042900*	*Šachtové dno zberné DN 315-X s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, pre hladké potrubia KG, PP*	*ks*	*2,000*	*690,00*	*1 380,00*
72	*M*	*286610045200*	*Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 1000, dĺžka 1,2 m, PP*	*ks*	*6,000*	*300,00*	*1 800,00*
73	*M*	*286610046100*	*Prechodový kónus 600/1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, PP*	*ks*	*6,000*	*264,00*	*1 584,00*
74	*M*	*286610047200*	*Rebrík s 6 nášľapnými stupňami, dĺžky 1,63 m, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, sklolaminát*	*ks*	*6,000*	*300,00*	*1 800,00*
75	*M*	*286610047300*	*Set príslušenstva k rebríku (obruč + 2 úchyty) ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG*	*ks*	*6,000*	*60,00*	*360,00*
76	*M*	*286710035900*	*Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte 600*	*ks*	*6,000*	*30,00*	*180,00*
77	*M*	*286710036000*	*Gumové tesnenie šachtovej rúry 1000 ku kanalizačnej revíznej šachte 1000*	*ks*	*12,000*	*60,00*	*720,00*
78	*M*	*592240009400*	*Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte 600/1000 NG*	*ks*	*6,000*	*66,00*	*396,00*
79	*M*	*552410002300*	*Poklop liatinový T 600 D 400*	*ks*	*6,000*	*150,00*	*900,00*
80	*M*	*286710750A*	*IN SITU spojka PL 200*	*ks*	*1,000*	*60,00*	*60,00*
81	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	331,500	0,68	225,42
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				10 047,48
82	K	914812111	Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	0,000	36,00	0,00
83	*M*	*404410034745*	*Regulačná značka ZDZ 212-10 "Prikázaný smer obchádzania (vľavo)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1 (prenájom 30 dní)*	*ks*	*0,150*	*96,00*	*14,40*
84	*M*	*404410001190*	*Výstražná značka ZDZ 131 "Práca", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA2, P3, E2, SP1*	*ks*	*0,450*	*96,00*	*43,20*
85	*M*	*404410036220*	*Regulačná značka ZDZ 253 -xx "Najvyššia dovolená rýchlosť (xx km/h)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1*	*ks*	*0,450*	*96,00*	*43,20*
86	K	914812211	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej 254, 114-10, 114-20	ks	2,000	36,00	72,00
87	*M*	*404410211400.SA*	*Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stĺpa (30 dní)*	*ks*	*0,600*	*96,00*	*57,60*
88	K	915912211	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej	ks	5,000	36,00	180,00
89	*M*	*404450006000*	*Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska ľavá), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová*	*ks*	*1,500*	*96,00*	*144,00*
90	K	915912411	Montáž dočasného dopravného signálneho svetla vrátane akumulátora	ks	5,000	36,00	180,00
91	*M*	*404430000100.S*	*Výstražné svetlo na upozornenie výkopov či dočasných pracovísk za zníženej viditeľnosti (prenájom 30 dní)*	*ks*	*1,500*	*60,00*	*90,00*
92	*M*	*404430000200.S*	*Batéria 4R25 do výstražného svetla 6V*	*ks*	*1,500*	*30,00*	*45,00*
93	K	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	395,000	13,80	5 451,00
94	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	23,700	119,03	2 821,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
95	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	45,137	3,49	157,53
96	K	919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	42,000	5,48	230,16
97	K	966812111	Demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	7,000	12,00	84,00
98	K	966812211	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	4,000	12,00	48,00
99	K	966822211	Demontáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej	ks	10,000	12,00	120,00
100	K	966822411	Demontáž dočasného dopravného signálneho svetla	ks	10,000	12,00	120,00
101	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,950	3,84	42,05
102	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	87,600	0,48	42,05
103	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	4,550	12,00	54,60
104	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	6,400	1,20	7,68
	D	99	Presun hmôt HSV				14,23
105	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	11,860	1,20	14,23
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				690,00
106	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	0,500	420,00	210,00
107	K	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	300,00	300,00
108	K	DPP	Doplnok prevádzkového poriadku	eur	1,000	180,00	180,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Splašková kanalizácia Jamník - dodatok č.2
Objekt:
4 - Vetva A-G7

JKSO:
Miesto: Jamník

KS:
Dátum: 28. 5. 2025

Objednávateľ:
Obec Jamník
IČO: 00329215
IČ DPH: 2020717721

Zhotoviteľ:
EUROVIA SK, a.s.,
IČO: 31651518
IČ DPH: SK2020490274

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**11 978,72**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	11 978,72	23,00%	2 755,11

Cena s DPH	**v EUR**	**14 733,83**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Splašková kanalizácia Jamník - dodatok č.2
Objekt:
4 - Vetva A-G7

Miesto:	Jamník	Dátum:	28. 5. 2025
Objednávateľ:	Obec Jamník	Projektant:	
Zhotoviteľ:	EUROVIA SK, a.s.,	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**11 978,72**
HSV - Práce a dodávky HSV	11 978,72
1 - Zemné práce	1 099,49
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	4 737,93
8 - Rúrové vedenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 443,89
99 - Presun hmôt HSV	7,41
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	690,00

ROZPOČET

Stavba:
Splašková kanalizácia Jamník - dodatok č.2
Objekt:
4 - Vetva A-G7

Miesto: Jamník Dátum: 28. 5. 2025

Objednávateľ: Obec Jamník Projektant:
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s., Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**11 978,72**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				11 978,72
	D	1	Zemné práce				1 099,49
1	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	0,000	8,50	0,00
2	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	0,000	6,32	0,00
3	K	113205121.S	Vytrhanie obrúb betónových, cestných ležatých, -0,29000t	m	0,000	6,32	0,00
4	K	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	0,000	3,17	0,00
5	K	115101203.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 1000 l do 2000 l	hod	0,000	12,00	0,00
6	K	115101303.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 1000 do 2000 l	deň	0,000	6,00	0,00
7	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušbnín - pre všetky triedy	m3	0,000	12,00	0,00
8	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	0,000	14,45	0,00
9	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,000	1,20	0,00
10	K	132301202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	0,000	18,06	0,00
11	K	132301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	0,000	1,20	0,00
12	K	132401291.S	Príplatok k cene za hĺbenie rýh v tečúcej vode horn.5	m3	0,000	6,00	0,00
13	K	138401201.S	Dolamovanie ryhy a šachty hr. do 500 mm horn. 5	m3	0,000	24,08	0,00
14	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	0,000	1,20	0,00
15	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	0,000	2,40	0,00
16	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	0,000	0,60	0,00
17	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	0,000	1,20	0,00
18	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,000	5,26	0,00
19	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	0,000	0,35	0,00
20	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	0,000	2,53	0,00
21	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	0,000	1,27	0,00
22	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	305,415	3,60	1 099,49
23	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	0,000	9,97	0,00
24	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	0,000	8,53	0,00
25	*M*	*583310002700.S*	*Štrkopiesok frakcia 0-8 mm*	*t*	*0,000*	*12,72*	*0,00*
	D	4	Vodorovné konštrukcie				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	451573111A	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 8 mm	m3	0,000	47,04	0,00
	D	5	Komunikácie				4 737,93
27	K	564782111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm	m2	52,800	17,08	901,82
28	K	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	52,800	0,96	50,69
29	K	576141111.S	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 50 mm	m2	52,800	20,64	1 089,79
30	K	577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	52,800	19,69	1 039,63
31	K	596211002.S	Položenie dlažby po prekopoch, dlaždice betonové zámkové do lôžka z kameniva ťaženého	m2	138,000	12,00	1 656,00
	D	8	Rúrové vedenie				0,00
32	K	871324004.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 150	m	0,000	4,32	0,00
33	*M*	*286140001000*	*Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dĺ. 1 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu*	*ks*	*0,000*	*13,20*	*0,00*
34	K	871354006.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 200	m	0,000	5,40	0,00
35	*M*	*286140001400*	*Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 200 dĺ. 1 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu*	*ks*	*0,000*	*21,60*	*0,00*
36	K	871374010.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 300	m	0,000	7,20	0,00
37	*M*	*286140002200*	*Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 315 dĺ. 6 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu*	*ks*	*0,000*	*252,00*	*0,00*
38	*M*	*286540148000*	*Zátka vnútorná KG 2000 PP, DN 315 hladká pre gravitačnú kanalizáciu*	*ks*	*0,000*	*30,00*	*0,00*
39	K	877324004.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 150	ks	0,000	7,20	0,00
40	*M*	*286540069700*	*Koleno KG 2000 PP, DN 160x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu*	*ks*	*0,000*	*7,20*	*0,00*
41	K	877354006.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 200	ks	0,000	8,64	0,00
42	*M*	*286540070200*	*Koleno KG 2000 PP, DN 200x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu*	*ks*	*0,000*	*14,40*	*0,00*
43	K	877374034.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 300	ks	0,000	10,80	0,00
44	*M*	*286540118700*	*Odbočka 45° KG 2000 PP, DN 315/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu*	*ks*	*0,000*	*72,00*	*0,00*
45	*M*	*286540118800*	*Odbočka 45° KG 2000 PP, DN 315/200 hladká pre gravitačnú kanalizáciu*	*ks*	*0,000*	*180,00*	*0,00*
46	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	0,000	2,40	0,00
47	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	0,000	4,80	0,00
48	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	0,000	6,00	0,00
49	K	894810012	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty , priemeru 1000 mm, výška šachty 2 m, s roznášacím prstencom a poklopom	ks	0,000	108,00	0,00
50	*M*	*286610041100*	*Šachtové dno prietočné DN 315x0° s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, pre hladké potrubia KG, PP*	*ks*	*0,000*	*690,00*	*0,00*
51	*M*	*286610045200*	*Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 1000, dĺžka 1,2 m, PP*	*ks*	*0,000*	*300,00*	*0,00*
52	*M*	*286610046100*	*Prechodový kónus 600/1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, PP*	*ks*	*0,000*	*264,00*	*0,00*
53	*M*	*286610047200*	*Rebrík s 6 nášľapnými stupňami, dĺžky 1,63 m, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, sklolaminát*	*ks*	*0,000*	*300,00*	*0,00*
54	*M*	*286610047300*	*Set príslušenstva k rebríku (obruč + 2 úchyty) ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG*	*ks*	*0,000*	*60,00*	*0,00*
55	*M*	*286710035900*	*Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte 600*	*ks*	*0,000*	*30,00*	*0,00*
56	*M*	*286710036000*	*Gumové tesnenie šachtovej rúry 1000 ku kanalizačnej revíznej šachte 1000*	*ks*	*0,000*	*60,00*	*0,00*
57	*M*	*286610045900*	*Teleskopický adaptér DN 400 ku kanalizačnej revíznej šachte 600, PVC-U*	*ks*	*0,000*	*300,00*	*0,00*
58	*M*	*592240009400*	*Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte 600/1000 NG*	*ks*	*0,000*	*66,00*	*0,00*
59	*M*	*552410002300*	*Poklop liatinový T 600 D 400*	*ks*	*0,000*	*150,00*	*0,00*
60	K	894810015	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty , priemeru 1000 mm, výška šachty 2,5 m, s roznášacím prstencom a poklopom	ks	0,000	144,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	*M*	*286610041100*	*Šachtové dno prietočné DN 315x0° s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, pre hladké potrubia KG, PP*	*ks*	*0,000*	*690,00*	*0,00*
62	*M*	*286610045200*	*Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 1000, dĺžka 1,2 m, PP*	*ks*	*0,000*	*300,00*	*0,00*
63	*M*	*286610046100*	*Prechodový kónus 600/1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, PP*	*ks*	*0,000*	*264,00*	*0,00*
64	*M*	*286610047200*	*Rebrík s 6 nášľapnými stupňami, dĺžky 1,63 m, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, sklolaminát*	*ks*	*0,000*	*300,00*	*0,00*
65	*M*	*286610047300*	*Set príslušenstva k rebríku (obruč + 2 úchyty) ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG*	*ks*	*0,000*	*60,65*	*0,00*
66	*M*	*286710035900*	*Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte 600*	*ks*	*0,000*	*30,00*	*0,00*
67	*M*	*286710036000*	*Gumové tesnenie šachtovej rúry 1000 ku kanalizačnej revíznej šachte 1000*	*ks*	*0,000*	*60,00*	*0,00*
68	*M*	*592240009400*	*Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte 600/1000 NG*	*ks*	*0,000*	*66,00*	*0,00*
69	*M*	*552410002300*	*Poklop liatinový T 600 D 400*	*ks*	*0,000*	*150,00*	*0,00*
70	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	0,000	0,68	0,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 443,89
71	K	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	230,000	13,80	3 174,00
72	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	13,800	118,27	1 632,13
73	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	178,200	3,49	621,92
74	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,000	3,84	0,00
75	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,000	0,48	0,00
76	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	13,200	1,20	15,84
	D	99	Presun hmôt HSV				7,41
77	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	6,173	1,20	7,41
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				690,00
78	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	0,500	420,00	210,00
79	K	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	300,00	300,00
80	K	DPP	Doplnok prevádzkového poriadku	eur	1,000	180,00	180,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Splašková kanalizácia Jamník - dodatok č.2
Objekt:
5 - Vetva A-G12_G13

JKSO:
Miesto: Jamník

KS:
Dátum: 28. 5. 2025

Objednávateľ:
Obec Jamník

IČO: 00329215
IČ DPH: 2020717721

Zhotoviteľ:
EUROVIA SK, a.s.,

IČO: 31651518
IČ DPH: SK2020490274

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**101 871,72**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	101 871,72	23,00%	23 430,50

Cena s DPH	**v EUR**	**125 302,22**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Splašková kanalizácia Jamník - dodatok č.2
Objekt:
5 - Vetva A-G12_G13

Miesto:	Jamník	Dátum:	28. 5. 2025
Objednávateľ:	Obec Jamník	Projektant:	
Zhotoviteľ:	EUROVIA SK, a.s.,	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**101 871,72**
HSV - Práce a dodávky HSV	100 971,72
1 - Zemné práce	44 246,70
4 - Vodorovné konštrukcie	1 585,25
5 - Komunikácie	17 609,39
8 - Rúrové vedenie	34 562,18
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 959,75
99 - Presun hmôt HSV	8,45
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	900,00

ROZPOČET

Stavba:
Splašková kanalizácia Jamník - dodatok č.2
Objekt:
5 - Vetva A-G12_G13

Miesto: Jamník Dátum: 28. 5. 2025

Objednávateľ: Obec Jamník Projektant:
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s., Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**101 871,72**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				100 971,72
	D	1	Zemné práce				44 246,70
1	K	113106211.S	Rozoberanie dlažby vozoviek v ploche do 200 m2 z veľkých kociek kameniva, -0,41700t	m2	58,300	8,50	495,55
2	K	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	2,000	6,32	12,64
3	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	287,700	3,17	912,01
4	K	113307223.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m2	287,700	3,17	912,01
5	K	115101203.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 1000 l do 2000 l	hod	120,000	12,00	1 440,00
6	K	115101303.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 1000 do 2000 l	deň	15,000	6,00	90,00
7	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušbnín - pre všetky triedy	m3	167,620	12,00	2 011,44
8	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	293,335	14,45	4 238,69
9	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	88,001	1,20	105,60
10	K	132301202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	293,335	18,06	5 297,63
11	K	132301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	88,001	1,20	105,60
12	K	132401291.S	Príplatok k cene za hĺbenie rýh v tečúcej vode horn.5	m3	251,430	6,00	1 508,58
13	K	138401201.S	Dolamovanie ryhy a šachty hr. do 500 mm horn. 5	m3	251,430	24,08	6 054,43
14	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	189,600	1,20	227,52
15	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	1 486,600	2,40	3 567,84
16	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	189,600	0,60	113,76
17	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	1 486,600	1,20	1 783,92
18	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	333,550	5,26	1 754,47
19	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 000,650	0,35	350,23
20	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	333,550	2,53	843,88
21	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	333,550	1,27	423,61
22	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	485,940	3,60	1 749,38
23	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	476,035	9,97	4 746,07
24	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	175,073	8,53	1 493,37
25	*M*	*583310002700.S*	*Štrkopiesok frakcia 0-8 mm*	*t*	*315,131*	*12,72*	*4 008,47*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	4	Vodorovné konštrukcie				1 585,25
26	K	451573111A	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 8 mm	m3	33,700	47,04	1 585,25
	D	5	Komunikácie				17 609,39
27	K	564782111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm	m2	289,700	17,08	4 948,08
28	K	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	289,700	0,96	278,11
29	K	576141111.S	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 50 mm	m2	289,700	20,64	5 979,41
30	K	577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	289,700	19,69	5 704,19
31	K	596211001.S	Položenie dlažby po prekopoch dlaždice betonové štvorhranné do lôžka z kameniva ťaženého	m2	58,300	12,00	699,60
	D	8	Rúrové vedenie				34 562,18
32	K	871324004.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 150	m	27,000	4,32	116,64
33	*M*	*286140001000*	*Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dĺ. 1 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu*	*ks*	*27,000*	*13,20*	*356,40*
34	K	871374010.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 300	m	310,000	7,20	2 232,00
35	*M*	*286140002200*	*Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 315 dĺ. 6 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu*	*ks*	*51,665*	*252,00*	*13 019,58*
36	*M*	*286540148000*	*Zátka vnútorná KG 2000 PP, DN 315 hladká pre gravitačnú kanalizáciu*	*ks*	*1,000*	*30,00*	*30,00*
37	K	877324004.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 150	ks	18,000	7,20	129,60
38	*M*	*286540069700*	*Koleno KG 2000 PP, DN 160x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu*	*ks*	*18,000*	*7,20*	*129,60*
39	K	877374034.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 300	ks	18,000	10,80	194,40
40	*M*	*286540118700*	*Odbočka 45° KG 2000 PP, DN 315/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu*	*ks*	*18,000*	*72,00*	*1 296,00*
41	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	27,000	2,40	64,80
42	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	310,000	4,80	1 488,00
43	K	894810012	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty , priemeru 1000 mm, výška šachty 2 m, s roznášacím prstencom a poklopom	ks	2,000	108,00	216,00
44	*M*	*286610041100*	*Šachtové dno prietočné DN 315x0° s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, pre hladké potrubia KG, PP*	*ks*	*2,000*	*690,00*	*1 380,00*
45	*M*	*286610045200*	*Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 1000, dĺžka 1,2 m, PP*	*ks*	*2,000*	*300,00*	*600,00*
46	*M*	*286610046100*	*Prechodový kónus 600/1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, PP*	*ks*	*2,000*	*264,00*	*528,00*
47	*M*	*286610047200*	*Rebrík s 6 nášľapnými stupňami, dĺžky 1,63 m, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, sklolaminát*	*ks*	*2,000*	*300,00*	*600,00*
48	*M*	*286610047300*	*Set príslušenstva k rebríku (obruč + 2 úchyty) ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG*	*ks*	*2,000*	*60,00*	*120,00*
49	*M*	*286710035900*	*Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte 600*	*ks*	*2,000*	*30,00*	*60,00*
50	*M*	*286710036000*	*Gumové tesnenie šachtovej rúry 1000 ku kanalizačnej revíznej šachte 1000*	*ks*	*4,000*	*60,00*	*240,00*
51	*M*	*592240009400*	*Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte 600/1000 NG*	*ks*	*2,000*	*66,00*	*132,00*
52	*M*	*552410002300*	*Poklop liatinový T 600 D 400*	*ks*	*2,000*	*150,00*	*300,00*
53	K	894810015	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty , priemeru 1000 mm, výška šachty 2,5 m, s roznášacím prstencom a poklopom	ks	3,000	144,00	432,00
54	*M*	*286610041100*	*Šachtové dno prietočné DN 315x0° s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, pre hladké potrubia KG, PP*	*ks*	*3,000*	*690,00*	*2 070,00*
55	*M*	*286610045200*	*Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 1000, dĺžka 1,2 m, PP*	*ks*	*3,000*	*300,00*	*900,00*
56	*M*	*286610046100*	*Prechodový kónus 600/1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, PP*	*ks*	*3,000*	*264,00*	*792,00*
57	*M*	*286610047200*	*Rebrík s 6 nášľapnými stupňami, dĺžky 1,63 m, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, sklolaminát*	*ks*	*3,000*	*300,00*	*900,00*
58	*M*	*286610047300*	*Set príslušenstva k rebríku (obruč + 2 úchyty) ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG*	*ks*	*3,000*	*60,00*	*180,00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	*M*	*286710035900*	*Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte 600*	*ks*	*3,000*	*30,00*	*90,00*
60	*M*	*286710036000*	*Gumové tesnenie šachtovej rúry 1000 ku kanalizačnej revíznej šachte 1000*	*ks*	*6,000*	*60,00*	*360,00*
61	*M*	*592240009400*	*Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte 600/1000 NG*	*ks*	*3,000*	*66,00*	*198,00*
62	*M*	*552410002300*	*Poklop liatinový T 600 D 400*	*ks*	*3,000*	*150,00*	*450,00*
63	K	894810018	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty , priemeru 1000 mm, výška šachty 3 m, s roznášacím prstencom a poklopom	ks	2,000	144,00	288,00
64	*M*	*286610041100*	*Šachtové dno prietočné DN 315x0° s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, pre hladké potrubia KG, PP*	*ks*	*2,000*	*690,00*	*1 380,00*
65	*M*	*286610045300*	*Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 1000, dĺžka 2,4 m, PP,*	*ks*	*2,000*	*420,00*	*840,00*
66	*M*	*286610046100*	*Prechodový kónus 600/1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, PP*	*ks*	*2,000*	*264,00*	*528,00*
67	*M*	*286610047100*	*Rebrík s 10 nášľapnými stupňami, dĺžky 2,83 m, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, sklolaminát*	*ks*	*2,000*	*420,00*	*840,00*
68	*M*	*286610047300*	*Set príslušenstva k rebríku (obruč + 2 úchyty) ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG*	*ks*	*2,000*	*60,00*	*120,00*
69	*M*	*286710035900*	*Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte 600*	*ks*	*2,000*	*30,00*	*60,00*
70	*M*	*286710036000*	*Gumové tesnenie šachtovej rúry 1000 ku kanalizačnej revíznej šachte 1000*	*ks*	*4,000*	*60,00*	*240,00*
71	*M*	*592240009400*	*Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte 600/1000 NG*	*ks*	*2,000*	*66,00*	*132,00*
72	*M*	*552410002300*	*Poklop liatinový T 600 D 400*	*ks*	*2,000*	*150,00*	*300,00*
73	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	337,000	0,68	229,16
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 959,75
74	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	650,000	3,49	2 268,50
75	K	919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	6,000	5,48	32,88
76	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	72,925	3,84	280,03
77	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	583,400	0,48	280,03
78	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,000	12,00	12,00
79	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	71,925	1,20	86,31
	D	99	Presun hmôt HSV				8,45
80	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	7,040	1,20	8,45
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				900,00
81	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	420,00	420,00
82	K	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	300,00	300,00
83	K	DPP	Doplnok prevádzkového poriadku	eur	1,000	180,00	180,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Splašková kanalizácia Jamník - dodatok č.2
Objekt:
6 - Vetva A-G14

JKSO:
Miesto: Jamník

KS:
Dátum: 28. 5. 2025

Objednávateľ:
Obec Jamník
IČO: 00329215
IČ DPH: 2020717721

Zhotoviteľ:
EUROVIA SK, a.s.,
IČO: 31651518
IČ DPH: SK2020490274

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**816,25**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	816,25	23,00%	187,74

Cena s DPH	**v EUR**	**1 003,99**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Splašková kanalizácia Jamník - dodatok č.2
Objekt:
6 - Vetva A-G14

Miesto:	Jamník	Dátum:	28. 5. 2025
Objednávateľ:	Obec Jamník	Projektant:	
Zhotoviteľ:	EUROVIA SK, a.s.,	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**816,25**
HSV - Práce a dodávky HSV	516,25
1 - Zemné práce	286,34
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	164,42
8 - Rúrové vedenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	65,49
99 - Presun hmôt HSV	0,00
M - Práce a dodávky M	300,00
23-M - Montáže potrubia	0,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	300,00

ROZPOČET

Stavba:
Splašková kanalizácia Jamník - dodatok č.2
Objekt:
6 - Vetva A-G14

Miesto: Jamník Dátum: 28. 5. 2025

Objednávateľ: Obec Jamník Projektant:
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s., Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**816,25**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				516,25
	D	1	Zemné práce				286,34
1	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	0,000	8,50	0,00
2	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	0,000	3,17	0,00
3	K	113205121.S	Vytrhanie obrúb betónových, cestných ležatých, -0,29000t	m	0,000	6,32	0,00
4	K	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	0,000	3,17	0,00
5	K	115101203.S1	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 1000 l do 2000 l č.1	hod	0,000	12,00	0,00
6	K	115101203.S2	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 1000 l do 2000 l č.2	hod	0,000	12,00	0,00
7	K	115101303.S1	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 1000 do 2000 l č.1	deň	0,000	6,00	0,00
8	K	115101303.S2	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 1000 do 2000 l č.2	deň	0,000	6,00	0,00
9	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušbnín - pre všetky triedy	m3	0,000	12,00	0,00
10	K	131201201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	0,000	14,45	0,00
11	K	131201209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,000	1,20	0,00
12	K	131301201.S	Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3	m3	0,000	18,06	0,00
13	K	131301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 4	m3	0,000	1,20	0,00
14	K	131401201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 5, do 100 m3	m3	0,000	24,08	0,00
15	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	0,000	14,45	0,00
16	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,000	1,20	0,00
17	K	132301201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	0,000	18,06	0,00
18	K	132301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	0,000	1,20	0,00
19	K	132401291.S	Príplatok k cene za hĺbenie rýh v tečúcej vode horn.5	m3	0,000	6,00	0,00
20	K	138401201.S	Dolamovanie ryhy a šachty hr. do 500 mm horn. 5	m3	0,000	24,08	0,00
21	K	141701103.S	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 500 do 800 mm	m	0,000	780,00	0,00
22	K	151831053.S	Zriadenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hĺ. do 6 m pažiacimi boxami 3x2,25m (obojstranné) horn. silno tlačivá	m2	0,000	12,00	0,00
23	K	151831153.S	Odstránenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hĺ. do 6 m pažiacimi boxami 3x2,25m (obojstranné) horn. silno tlačivá	m2	0,000	3,00	0,00
24	K	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,000	5,26	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	162501113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	0,000	0,35	0,00
26	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	0,000	2,53	0,00
27	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,000	1,27	0,00
28	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	79,540	3,60	286,34
29	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,000	9,97	0,00
30	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	0,000	8,53	0,00
31	*M*	*583310002700.S*	*Štrkopiesok frakcia 0-8 mm*	*t*	*0,000*	*12,72*	*0,00*
	D	4	Vodorovné konštrukcie				0,00
32	K	451573111A	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 8 mm	m3	0,000	47,04	0,00
	D	5	Komunikácie				164,42
33	K	564782111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm	m2	2,200	17,08	37,58
34	K	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	2,200	0,96	2,11
35	K	576141111.S	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 50 mm	m2	2,200	20,64	45,41
36	K	577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	2,200	19,69	43,32
37	K	596211002.S	Položenie dlažby po prekopoch, dlaždice betonové zámkové do lôžka z kameniva ťaženého	m2	3,000	12,00	36,00
	D	8	Rúrové vedenie				0,00
38	K	871324004.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 150	m	0,000	4,32	0,00
39	*M*	*286140001000*	*Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dĺ. 1 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu*	*ks*	*0,000*	*13,20*	*0,00*
40	K	871354006.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 200	m	0,000	5,40	0,00
41	*M*	*286140001400*	*Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 200 dĺ. 1 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu*	*ks*	*0,000*	*21,60*	*0,00*
42	K	871374010.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 300	m	0,000	7,20	0,00
43	*M*	*286140002200*	*Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 315 dĺ. 6 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu*	*ks*	*0,000*	*252,00*	*0,00*
44	*M*	*286540148000*	*Zátka vnútorná KG 2000 PP, DN 315 hladká pre gravitačnú kanalizáciu*	*ks*	*0,000*	*30,00*	*0,00*
45	*M*	*HSRSM300K*	*Šachtová vložka DN/OD 315 mm, 135 mm*	*ks*	*0,000*	*300,00*	*0,00*
46	K	877324004.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 150	ks	0,000	7,20	0,00
47	*M*	*286540069700*	*Koleno KG 2000 PP, DN 160x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu*	*ks*	*0,000*	*7,20*	*0,00*
48	K	877364056.S	Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 250/200	ks	0,000	21,60	0,00
49	*M*	*286540083700*	*Redukcia KG 2000 PP, DN 250/200 hladká pre gravitačnú kanalizáciu*	*ks*	*0,000*	*12,00*	*0,00*
50	K	877374010.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 300	ks	0,000	10,80	0,00
51	*M*	*286540070600*	*Koleno KG 2000 PP, DN 315x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu*	*ks*	*0,000*	*54,00*	*0,00*
52	K	877374034.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 300	ks	0,000	10,80	0,00
53	*M*	*286540118700*	*Odbočka 45° KG 2000 PP, DN 315/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu*	*ks*	*0,000*	*72,00*	*0,00*
54	*M*	*286540118900*	*Odbočka 45° KG 2000 PP, DN 315/315 hladká pre gravitačnú kanalizáciu*	*ks*	*0,000*	*180,00*	*0,00*
55	K	877374058.S	Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 300/250	ks	0,000	21,60	0,00
56	*M*	*286540083800*	*Redukcia KG 2000 PP, DN 315/250 hladká pre gravitačnú kanalizáciu*	*ks*	*0,000*	*48,00*	*0,00*
57	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	0,000	2,40	0,00
58	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	0,000	4,80	0,00
59	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	0,000	6,00	0,00
60	K	894810012	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty TEGRA, priemeru 1000 mm, výška šachty 2 m, s roznášacím prstencom a poklopom	ks	0,000	108,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	*M*	*286610041100*	*Šachtové dno prietočné DN 315x0° s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, pre hladké potrubia KG, PP*	*ks*	*0,000*	*690,00*	*0,00*
62	*M*	*286610045200*	*Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 1000, dĺžka 1,2 m, PP*	*ks*	*0,000*	*300,00*	*0,00*
63	*M*	*286610046100*	*Prechodový kónus 600/1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, PP*	*ks*	*0,000*	*264,00*	*0,00*
64	*M*	*286610047200*	*Rebrík s 6 nášľapnými stupňami, dĺžky 1,63 m, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, sklolaminát*	*ks*	*0,000*	*300,00*	*0,00*
65	*M*	*286610047300*	*Set príslušenstva k rebríku (obruč + 2 úchyty) ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG*	*ks*	*0,000*	*60,00*	*0,00*
66	*M*	*286710035900*	*Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte 600*	*ks*	*0,000*	*30,00*	*0,00*
67	*M*	*286710036000*	*Gumové tesnenie šachtovej rúry 1000 ku kanalizačnej revíznej šachte 1000*	*ks*	*0,000*	*60,00*	*0,00*
68	*M*	*592240009400*	*Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte 600/1000 NG*	*ks*	*0,000*	*66,00*	*0,00*
69	*M*	*552410002300*	*Poklop liatinový T 600 D 400*	*ks*	*0,000*	*150,00*	*0,00*
70	K	894810018	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty , priemeru 1000 mm, výška šachty 3 m, s roznášacím prstencom a poklopom	ks	0,000	144,00	0,00
71	*M*	*286610041100*	*Šachtové dno prietočné DN 315x0° s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, pre hladké potrubia KG, PP*	*ks*	*0,000*	*690,00*	*0,00*
72	*M*	*286610042900*	*Šachtové dno zberné DN 315-X s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, pre hladké potrubia KG, PP*	*ks*	*0,000*	*690,00*	*0,00*
73	*M*	*286610045200*	*Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 1000, dĺžka 1,2 m, PP*	*ks*	*0,000*	*300,00*	*0,00*
74	*M*	*286610045300*	*Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 1000, dĺžka 2,4 m, PP*	*ks*	*0,000*	*420,00*	*0,00*
75	*M*	*286610046100*	*Prechodový kónus 600/1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, PP*	*ks*	*0,000*	*264,00*	*0,00*
76	*M*	*286610047200*	*Rebrík s 6 nášľapnými stupňami, dĺžky 1,63 m, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, sklolaminát*	*ks*	*0,000*	*300,00*	*0,00*
77	*M*	*286610047100*	*Rebrík s 10 nášľapnými stupňami, dĺžky 2,83 m, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, sklolaminát*	*ks*	*0,000*	*420,00*	*0,00*
78	*M*	*286610047300*	*Set príslušenstva k rebríku (obruč + 2 úchyty) ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG*	*ks*	*0,000*	*60,00*	*0,00*
79	*M*	*286710035900*	*Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte 600*	*ks*	*0,000*	*30,00*	*0,00*
80	*M*	*286710036000*	*Gumové tesnenie šachtovej rúry 1000 ku kanalizačnej revíznej šachte 1000*	*ks*	*0,000*	*60,00*	*0,00*
81	*M*	*592240009400*	*Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte 600/1000 NG*	*ks*	*0,000*	*66,00*	*0,00*
82	*M*	*552410002300*	*Poklop liatinový T 600 D 400*	*ks*	*0,000*	*150,00*	*0,00*
83	*M*	*286710750A*	*IN SITU spojka PL 200*	*ks*	*0,000*	*660,00*	*0,00*
84	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	0,000	0,68	0,00
85	K	899912106	Montáž oceľových chráničiek D 580x10	m	0,000	62,53	0,00
86	*M*	*143110001000A*	*Rúra oceľová d 580 mm, hr. steny 10 mm*	*m*	*0,000*	*906,00*	*0,00*
87	K	899912135.S	Montáž kĺznej dištančnej objímky montovanej na potrubie DN 300	ks	0,000	15,79	0,00
88	*M*	*286710002300*	*Objímka kĺzna dištančná M 90, HDPE, typ M, výška 90 mm*	*ks*	*0,000*	*30,60*	*0,00*
89	*M*	*286710002800*	*Objímka kĺzna dištančná N 90, HDPE, typ N, výška 90 mm*	*ks*	*0,000*	*30,60*	*0,00*
90	*M*	*903060*	*Tesniaca manžeta "C" rozmer 300-315x600mm*	*ks*	*0,000*	*15,12*	*0,00*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				65,49
91	K	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	2,000	13,80	27,60
92	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	0,120	118,18	14,18
93	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	6,500	3,49	22,69
94	K	971042331.S	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0,09 m2, hr. do 150 mm, -0,03000t	ks	0,000	60,00	0,00
95	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,000	3,84	0,00
96	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,000	0,48	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
97	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,030	12,00	0,36
98	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	0,550	1,20	0,66
	D	99	Presun hmôt HSV				0,00
99	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,000	1,20	0,00
	D	M	Práce a dodávky M				300,00
	D	23-M	Montáže potrubia				0,00
100	K	230200123.S	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 300	m	0,000	68,59	0,00
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				300,00
101	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	0,000	420,00	0,00
102	K	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	300,00	300,00
103	K	DPP	Doplnok prevádzkového poriadku	eur	0,000	180,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Splašková kanalizácia Jamník - dodatok č.2
Objekt:
7 - Vetva A-G14a

JKSO:
Miesto: Jamník

KS:
Dátum: 28. 5. 2025

Objednávateľ:
Obec Jamník
IČO: 00329215
IČ DPH: 2020717721

Zhotoviteľ:
EUROVIA SK, a.s.,
IČO: 31651518
IČ DPH: SK2020490274

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**932,96**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	932,96	23,00%	214,58

Cena s DPH	**v EUR**	**1 147,54**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Splašková kanalizácia Jamník - dodatok č.2
Objekt:
7 - Vetva A-G14a

Miesto:	Jamník	Dátum:	28. 5. 2025
Objednávateľ:	Obec Jamník	Projektant:	
Zhotoviteľ:	EUROVIA SK, a.s.,	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**932,96**
HSV - Práce a dodávky HSV	632,96
1 - Zemné práce	432,05
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	200,91
99 - Presun hmôt HSV	0,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	300,00

ROZPOČET

Stavba:
Splašková kanalizácia Jamník - dodatok č.2
Objekt:
7 - Vetva A-G14a

Miesto: Jamník Dátum: 28. 5. 2025

Objednávateľ: Obec Jamník Projektant:
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s., Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**932,96**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				632,96
	D	1	Zemné práce				432,05
1	K	111201101.S	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	0,000	2,52	0,00
2	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	0,000	8,50	0,00
3	K	113205121.S	Vytrhanie obrúb betónových, cestných ležatých, -0,29000t	m	0,000	6,32	0,00
4	K	115101203.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 1000 l do 2000 l	hod	0,000	12,00	0,00
5	K	115101303.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 1000 do 2000 l	deň	0,000	6,00	0,00
6	K	121101111.SA	Odstránenie ornice (trávnatý porast) s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	0,000	60,00	0,00
7	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušbnín - pre všetky triedy	m3	0,000	12,00	0,00
8	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	0,000	14,45	0,00
9	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,000	1,20	0,00
10	K	132301201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	0,000	18,06	0,00
11	K	132301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	0,000	1,20	0,00
12	K	132401291.S	Príplatok k cene za hĺbenie rýh v tečúcej vode horn.5	m3	0,000	6,00	0,00
13	K	138401201.S	Dolamovanie ryhy a šachty hr. do 500 mm horn. 5	m3	0,000	24,08	0,00
14	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	0,000	1,20	0,00
15	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	0,000	2,40	0,00
16	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	0,000	0,60	0,00
17	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	0,000	2,40	0,00
18	K	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,000	5,26	0,00
19	K	162501113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	0,000	0,35	0,00
20	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	0,000	2,53	0,00
21	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,000	1,27	0,00
22	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	120,015	3,60	432,05
23	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,000	9,97	0,00
24	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	0,000	8,53	0,00
25	*M*	*583310002700.S*	*Štrkopiesok frakcia 0-8 mm*	*t*	*0,000*	*12,72*	*0,00*
26	K	181301103.SA	Rozprestretie ornice (trávnatý porast) v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	0,000	1,26	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	4	Vodorovné konštrukcie				0,00
27	K	451573111A	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 8 mm	m3	0,000	47,16	0,00
	D	5	Komunikácie				0,00
28	K	596211002.S	Položenie dlažby po prekopoch, dlaždice betonové zámkové do lôžka z kameniva ťaženého	m2	0,000	15,65	0,00
	D	8	Rúrové vedenie				0,00
29	K	871324004.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 150	m	0,000	4,32	0,00
30	*M*	*286140001000*	*Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dĺ. 1 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu*	*ks*	*0,000*	*13,20*	*0,00*
31	K	871374010.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 300	m	0,000	7,20	0,00
32	*M*	*286140002200*	*Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 315 dĺ. 6 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu*	*ks*	*0,000*	*252,00*	*0,00*
33	*M*	*HSRSM300K*	*Šachtová vložka DN/OD 315 mm, 135 mm*	*ks*	*0,000*	*300,00*	*0,00*
34	K	877324004.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 150	ks	0,000	7,20	0,00
35	*M*	*286540069700*	*Koleno KG 2000 PP, DN 160x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu*	*ks*	*0,000*	*7,20*	*0,00*
36	K	877374034.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 300	ks	0,000	10,80	0,00
37	*M*	*286540118700*	*Odbočka 45° KG 2000 PP, DN 315/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu*	*ks*	*0,000*	*72,00*	*0,00*
38	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	0,000	2,40	0,00
39	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	0,000	4,80	0,00
40	K	894810012	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty, priemeru 1000 mm, výška šachty 2 m, s roznášacím prstencom a poklopom	ks	0,000	6,00	0,00
41	*M*	*286610041100*	*Šachtové dno prietočné DN 315x0° s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, pre hladké potrubia KG, PP*	*ks*	*0,000*	*690,00*	*0,00*
42	*M*	*286610042100*	*Šachtové dno prietočné DN 315x90° s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, pre hladké potrubia KG, PP*	*ks*	*0,000*	*690,00*	*0,00*
43	*M*	*286610042900*	*Šachtové dno zberné DN 315-X s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, pre hladké potrubia KG, PP*	*ks*	*0,000*	*690,00*	*0,00*
44	*M*	*286610045200*	*Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 1000, dĺžka 1,2 m, PP*	*ks*	*0,000*	*300,00*	*0,00*
45	*M*	*286610046100*	*Prechodový kónus 600/1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, PP*	*ks*	*0,000*	*264,00*	*0,00*
46	*M*	*286610047200*	*Rebrík s 6 nášľapnými stupňami, dĺžky 1,63 m, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, sklolaminát*	*ks*	*0,000*	*300,00*	*0,00*
47	*M*	*286610047300*	*Set príslušenstva k rebríku (obruč + 2 úchyty) ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG*	*ks*	*0,000*	*60,00*	*0,00*
48	*M*	*286710035900*	*Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte 600*	*ks*	*0,000*	*30,00*	*0,00*
49	*M*	*286710036000*	*Gumové tesnenie šachtovej rúry 1000 ku kanalizačnej revíznej šachte 1000*	*ks*	*0,000*	*60,00*	*0,00*
50	*M*	*592240009400*	*Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte 600/1000 NG*	*ks*	*0,000*	*66,00*	*0,00*
51	*M*	*552410002300*	*Poklop liatinový T 600 D 400*	*ks*	*0,000*	*150,00*	*0,00*
52	*M*	*286510011400*	*Zátka vnútorná PVC-U, DN 315 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia*	*ks*	*0,000*	*30,00*	*0,00*
53	K	894810018	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty , priemeru 1000 mm, výška šachty 3 m, s roznášacím prstencom a poklopom	ks	0,000	144,00	0,00
54	*M*	*286610042100*	*Šachtové dno prietočné DN 315x90° s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, pre hladké potrubia KG, PP*	*ks*	*0,000*	*690,00*	*0,00*
55	*M*	*286610045200*	*Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 1000, dĺžka 1,2 m, PP*	*ks*	*0,000*	*300,00*	*0,00*
56	*M*	*286610046100*	*Prechodový kónus 600/1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, PP*	*ks*	*0,000*	*264,00*	*0,00*
57	*M*	*286610047200*	*Rebrík s 6 nášľapnými stupňami, dĺžky 1,63 m, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG, sklolaminát*	*ks*	*0,000*	*300,00*	*0,00*
58	*M*	*286610047300*	*Set príslušenstva k rebríku (obruč + 2 úchyty) ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 NG*	*ks*	*0,000*	*60,00*	*0,00*
59	*M*	*286710035900*	*Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte 600*	*ks*	*0,000*	*30,00*	*0,00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	*M*	*286710036000*	*Gumové tesnenie šachtovej rúry 1000 ku kanalizačnej revíznej šachte 1000*	*ks*	*0,000*	*60,00*	*0,00*
61	*M*	*592240009400*	*Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte 600/1000 NG*	*ks*	*0,000*	*66,00*	*0,00*
62	*M*	*552410002300*	*Poklop liatinový T 600 D 400*	*ks*	*0,000*	*150,00*	*0,00*
63	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	0,000	0,68	0,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				200,91
64	K	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	9,600	13,80	132,48
65	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	0,576	118,18	68,07
66	K	971042331.S	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0,09 m2, hr. do 150 mm, -0,03000t	ks	0,000	60,00	0,00
67	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,000	3,84	0,00
68	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,000	0,48	0,00
69	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,030	12,00	0,36
	D	99	Presun hmôt HSV				0,00
70	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,000	1,20	0,00
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				300,00
71	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	0,000	420,00	0,00
72	K	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	300,00	300,00
73	K	DPP	Doplnok prevádzkového poriadku	eur	0,000	180,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Splašková kanalizácia Jamník - dodatok č.2
Objekt:
8 - Jamník - chodník na Domaňovce

JKSO:
Miesto: Jamník

KS:
Dátum: 28. 5. 2025

Objednávateľ:
Obec Jamník
IČO: 00329215
IČ DPH: 2020717721

Zhotoviteľ:
EUROVIA SK, a.s.,
IČO: 31651518
IČ DPH: SK2020490274

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**11 103,99**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	11 103,99	23,00%	2 553,92

Cena s DPH	**v EUR**	**13 657,91**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Splašková kanalizácia Jamník - dodatok č.2
Objekt:
8 - Jamník - chodník na Domaňovce

Miesto:	Jamník	Dátum:	28. 5. 2025
Objednávateľ:	Obec Jamník	Projektant:	
Zhotoviteľ:	EUROVIA SK, a.s.,	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**11 103,99**

ROZPOČET

Stavba:
Splašková kanalizácia Jamník - dodatok č.2
Objekt:
8 - Jamník - chodník na Domaňovce

Miesto: Jamník
Dátum: 28. 5. 2025

Objednávateľ: Obec Jamník
Projektant:
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.,
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**11 103,99**
11	*M*	*592460010600*	*Dlažba betónová PREMAC KLASIKO, rozmer 200x100x60 mm, sivá*	*m2*	*625,968*	*12,00*	*7 511,62*
	P		*Poznámka k položke:* *Poznámka k položke: Spotreba 50 ks/m2*				
9	*M*	*592170001800*	*Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá - zmen na hrubku 80mm 2,61*	*ks*	*193,920*	*3,00*	*581,76*
	P		*Poznámka k položke:* *Poznámka k položke: Spotreba 1 ks/bm.*				
7	*M*	*592170001000.S*	*Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm*	*ks*	*418,140*	*7,20*	*3 010,61*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Splašková kanalizácia Jamník - dodatok č.2
Objekt:
9 - Jamník - chodník smer Spišské Vlachy
Časť:
9.1 - Materiál

JKSO:
Miesto: Jamník

KS:
Dátum: 28. 5. 2025

Objednávateľ:
Obec Jamník

IČO: 00329215
IČ DPH: 2020717721

Zhotoviteľ:
EUROVIA SK, a.s.,

IČO: 31651518
IČ DPH: SK2020490274

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**4 149,12**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	4 149,12	23,00%	954,30

Cena s DPH	**v EUR**	**5 103,42**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Splašková kanalizácia Jamník - dodatok č.2
Objekt:
9 - Jamník - chodník smer Spišské Vlachy
Časť:
9.1 - Materiál

Miesto:	Jamník	Dátum:	28. 5. 2025
Objednávateľ:	Obec Jamník	Projektant:	
Zhotoviteľ:	EUROVIA SK, a.s.,	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**4 149,12**

ROZPOČET

Stavba:
Splašková kanalizácia Jamník - dodatok č.2
Objekt:
9 - Jamník - chodník smer Spišské Vlachy
Časť:
9.1 - Materiál

Miesto: Jamník Dátum: 28. 5. 2025

Objednávateľ: Obec Jamník Projektant:
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s., Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**4 149,12**
22	*M*	*592460019800*	*Dlažba betónová hrúbka 60 mm, rozmery rôzne100x200, 200x200, 300x200, 300x100 mm, sivá*	*m2*	*192,000*	*12,00*	*2 304,00*
24	*M*	*592460019900*	*Dlažba betónová pre nevidiacich s drážkami, rozmer 400x400x80 mm, sivá*	*m2*	*1,200*	*26,40*	*31,68*
25	*M*	*592460020000*	*Dlažba betónová pre nevidiacich s výstupkami, rozmer 400x400x80, 400/200x80 mm, červená*	*m2*	*6,600*	*26,40*	*174,24*
27	*M*	*4400038550*	*Cestný nábehový obrubník(100x20x15 cm) sivý*	*ks*	*38,000*	*7,20*	*273,60*
	P		*Poznámka k položke:* *Poznámka k položke: výška: 20 cm , rozmery: 100x20x15 cm , typ: obrubník cestný , farba: sivá , výrobca: Premac*				
28	*M*	*4400038506*	*Ľavý prechodový obrubník*	*ks*	*3,000*	*21,60*	*64,80*
	P		*Poznámka k položke:* *Poznámka k položke: výška: 15 (26) cm , hmotnosť: 84,8 kg/ks , rozmery: 100x20x26/15 cm , typ: obrubník prechodový , farba: sivá , výrobca: Premac , množstvo na palete: 6 ks*				
29	*M*	*4400038505*	*Pravý prechodový obrubník*	*ks*	*3,000*	*21,60*	*64,80*
	P		*Poznámka k položke:* *Poznámka k položke: výška: 15 (26) cm , hmotnosť: 84,8 kg/ks , rozmery: 100x20x26/15 cm , typ: obrubník prechodový , farba: sivá , výrobca: Premac , množstvo na palete: 12 ks*				
31	*M*	*4400038510*	*Cestný obrubník so skosením sivý*	*m*	*110,000*	*4,80*	*528,00*
	P		*Poznámka k položke:* *Poznámka k položke: počet ks na palete: 18 ks , dĺžka: 1000 mm , šírka: 150 mm , výška: 26 cm , spotreba: 1 ks/m , hmotnosť: 85 kg/ks , rozmery: 100x26x15 cm , typ: obrubník cestný , farba: sivá , výrobca: Premac , poznámka: so skosením , množstvo na palete: 18 ks*				
32	*M*	*5922903030*	*Obrubník betónový rovný 100/25/8 cm, sivá*	*m*	*118,000*	*6,00*	*708,00*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Splašková kanalizácia Jamník - dodatok č.2
Objekt:
9 - Jamník - chodník smer Spišské Vlachy
Časť:
9.2 - Materiál

JKSO:
Miesto: Jamník

KS:
Dátum: 28. 5. 2025

Objednávateľ:
Obec Jamník

IČO: 00329215
IČ DPH: 2020717721

Zhotoviteľ:
EUROVIA SK, a.s.,

IČO: 31651518
IČ DPH: SK2020490274

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**2 946,72**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	2 946,72	23,00%	677,75

Cena s DPH	**v EUR**	**3 624,47**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Splašková kanalizácia Jamník - dodatok č.2
Objekt:
9 - Jamník - chodník smer Spišské Vlachy
Časť:
9.2 - Materiál

Miesto:	Jamník	Dátum:	28. 5. 2025
Objednávateľ:	Obec Jamník	Projektant:	
Zhotoviteľ:	EUROVIA SK, a.s.,	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**2 946,72**

ROZPOČET

Stavba:
Splašková kanalizácia Jamník - dodatok č.2
Objekt:
9 - Jamník - chodník smer Spišské Vlachy
Časť:
9.2 - Materiál

Miesto: Jamník
Dátum: 28. 5. 2025

Objednávateľ: Obec Jamník
Projektant:
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.,
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**2 946,72**
22	*M*	*592460019800*	*Dlažba betónová hrúbka 60 mm, rozmery rôzne100x200, 200x200, 300x200, 300x100 mm, sivá*	*m2*	*140,000*	*12,00*	*1 680,00*
24	*M*	*592460020000*	*Dlažba betónová pre nevidiacich s výstupkami, rozmer 400x400x80, 400/200x80 mm, červená*	*m2*	*2,300*	*26,40*	*60,72*
26	*M*	*4400038550*	*Cestný nábehový obrubník PREMAC (100x20x15 cm) sivý*	*ks*	*28,000*	*7,20*	*201,60*
	P		*Poznámka k položke:* *Poznámka k položke: výška: 20 cm , rozmery: 100x20x15 cm , typ: obrubník cestný , farba: sivá , výrobca: Premac*				
27	*M*	*4400038506*	*Ľavý prechodový obrubník*	*ks*	*2,000*	*21,60*	*43,20*
	P		*Poznámka k položke:* *Poznámka k položke: výška: 15 (26) cm , hmotnosť: 84,8 kg/ks , rozmery: 100x20x26/15 cm , typ: obrubník prechodový , farba: sivá , výrobca: Premac , množstvo na palete: 6 ks*				
28	*M*	*4400038505*	*Pravý prechodový obrubník*	*ks*	*2,000*	*21,60*	*43,20*
	P		*Poznámka k položke:* *Poznámka k položke: výška: 15 (26) cm , hmotnosť: 84,8 kg/ks , rozmery: 100x20x26/15 cm , typ: obrubník prechodový , farba: sivá , výrobca: Premac , množstvo na palete: 12 ks*				
30	*M*	*4400038510*	*Cestný obrubník so skosením sivý*	*m*	*90,000*	*4,80*	*432,00*
	P		*Poznámka k položke:* *Poznámka k položke: počet ks na palete: 18 ks , dĺžka: 1000 mm , šírka: 150 mm , výška: 26 cm , spotreba: 1 ks/m , hmotnosť: 85 kg/ks , rozmery: 100x26x15 cm , typ: obrubník cestný , farba: sivá , výrobca: Premac , poznámka: so skosením , množstvo na palete: 18 ks*				
31	*M*	*5922903030*	*Obrubník betónový rovný 100/25/8 cm, sivá*	*m*	*81,000*	*6,00*	*486,00*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Splašková kanalizácia Jamník - dodatok č.2
Objekt:
9 - Jamník - chodník smer Spišské Vlachy
Časť:
9.3 - Materiál

JKSO:
Miesto: Jamník

KS:
Dátum: 28. 5. 2025

Objednávateľ:
Obec Jamník

IČO: 00329215
IČ DPH: 2020717721

Zhotoviteľ:
EUROVIA SK, a.s.,

IČO: 31651518
IČ DPH: SK2020490274

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**4 315,44**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	4 315,44	23,00%	992,55
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**5 307,99**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Splašková kanalizácia Jamník - dodatok č.2
Objekt:
9 - Jamník - chodník smer Spišské Vlachy
Časť:
9.3 - Materiál

Miesto:	Jamník	Dátum:	28. 5. 2025
Objednávateľ:	Obec Jamník	Projektant:	
Zhotoviteľ:	EUROVIA SK, a.s.,	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**4 315,44**

ROZPOČET

Stavba:
Splašková kanalizácia Jamník - dodatok č.2
Objekt:
9 - Jamník - chodník smer Spišské Vlachy
Časť:
9.3 - Materiál

Miesto: Jamník Dátum: 28. 5. 2025

Objednávateľ: Obec Jamník Projektant:
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s., Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**4 315,44**
22	M	592460019800	Dlažba betónová hrúbka 60 mm, rozmery rôzne100x200, 200x200, 300x200, 300x100 mm, sivá	m2	215,000	12,00	2 580,00
24	M	592460019900	Dlažba betónová pre nevidiacich s drážkami, rozmer 400x400x80 mm, sivá	m2	1,200	26,40	31,68
25	M	592460020000	Dlažba betónová pre nevidiacich s výstupkami, rozmer 400x400x80, 400/200x80 mm, červená	m2	4,400	26,40	116,16
27	M	592170003801	Obrubník cestný nájazdový, lxšxv 1000x150x250 mm, sivá	ks	18,000	7,20	129,60
28	M	4400038550	Cestný nábehový obrubník PREMAC (100x20x15 cm) sivý	ks	18,000	7,20	129,60
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: výška: 20 cm , rozmery: 100x20x15 cm , typ: obrubník cestný , farba: sivá , výrobca: Premac				
29	M	4400038506	Ľavý prechodový obrubník	ks	2,000	21,60	43,20
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: výška: 15 (26) cm , hmotnosť: 84,8 kg/ks , rozmery: 100x20x26/15 cm , typ: obrubník prechodový , farba: sivá , výrobca: Premac , množstvo na palete: 6 ks				
30	M	4400038505	Pravý prechodový obrubník	ks	2,000	21,60	43,20
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: výška: 15 (26) cm , hmotnosť: 84,8 kg/ks , rozmery: 100x20x26/15 cm , typ: obrubník prechodový , farba: sivá , výrobca: Premac , množstvo na palete: 12 ks				
32	M	4400038510	Cestný obrubník so skosením sivý	m	115,000	4,80	552,00
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: počet ks na palete: 18 ks , dĺžka: 1000 mm , šírka: 150 mm , výška: 26 cm , spotreba: 1 ks/m , hmotnosť: 85 kg/ks , rozmery: 100x26x15 cm , typ: obrubník cestný , farba: sivá , výrobca: Premac , poznámka: so skosením , množstvo na palete: 18 ks				
33	M	5922903030	Obrubník betónový rovný 100/25/8 cm, sivá	m	115,000	6,00	690,00