DODATOK Č 2.

K ZMLUVE O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

uzatvorená v nižšie uvedený deň, medzi uvedenými stranami

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ

Názov organizácie:	**Obec Jamník**
Sídlo organizácie:	Jamník 101, 053 22 Odorín
IČO:	00329215
DIČ:	2020717721
Štatutárny zástupca:	Ing. František Pavol - starosta
Osoba oprávnená konať vo veciach technických:	Ing. František Pavol
Bankové spojenie	Prima Banka Slovensko a.s.
IBAN	SK90 5600 0000 0034 0190 7002
Telefón, Email:	+421 907 997 516, obec@jamnik-spis.sk

(ďalej len **„Objednávateľ"**)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno:	**Širila, a.s., Spišská Nová Ves**
Sídlo :	Odborárov 12, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO:	31736912
DIČ:	2020032586
IČ DPH	SK2020032586
Štatutárny zástupca:	Ing. Ľudovít Novotný, člen predstavenstva
Oprávnený konať vo veciach technických	Ing. Viktor Kopecký, člen predstavenstva
Zapísaný v	Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel Sa, Vložka č. 831/V
Bankové spojenie	
IBAN	SK85 0200 0000 0012 3717 7351 SUBASKBX SK15 0900 0000 0001 0137 6955 GIBASKBX
Telefón, Email:	+421903614979, kopecky@sirila.sk

(ďalej len **„Zhotoviteľ"**)

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva")

Táto Zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác na predmete zákazky " Chodník pre peších okolo cesty II/536 v obci Jamník", ktorý je financovaný z prostriedkov EFRR, Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšenia prístupu k TENT-T a cezhraničnej mobility

Článok I

Predmet dodatku

Predmetom tohto dodatku č.2 je zmena špecifikácie položiek uvedených nižšie.

Zmeny špecifikácie na SO 01-01 Chodník 01

Pol. 47 Dlažba betónová bezškárova 200x165x60 mm, prírodná sa nahrádza dlažbou betónovou bezškárovou 200x100x60 mm

Pol. 49 Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x80 mm, prírodná sa nahrádza dlažbou betónovou škárovou 200x100x80 mm

Pol. 80 Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm sa nahrádza Obrubníkom nájazdovým 1000x150x220 mm

Zmeny špecifikácie na SO 01-02 Chodník 02

Pol. 31 Dlažba betónová bezškárova 200x165x60 mm, prírodná sa nahrádza dlažbou betónovou bezškárovou 200x100x60 mm

Pol. 51 Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm sa nahrádza Obrubníkom nájazdovým 1000x150x220 mm

Zmeny špecifikácie na SO 01-03 Chodník 03

Pol. 21 Dlažba betónová bezškárova 200x165x60 mm, prírodná sa nahrádza dlažbou betónovou bezškárovou 200x100x60 mm

Cena sa nemení.

Článok II

Záverečné ustanovenia

2.1 Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich (6)rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží štyri (4) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy.

2.2 Ostatné ustanovenia ZoD sa nemenia a zostávajú v platnosti.

V Jamníku, dňa 14.11.2025

SIGNED

Za Objednávateľa
Ing. František Pavol, starosta obce

OBEC JAMNÍK

V Spišskej Novej Vsi dňa 14.11.2025

Širila, a.s.,
Spišská Nová Ves
Odborárov 12
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 31736912, IČ DPH: SK2020032586

SIGNED SIGNED

Za Zhotoviteľa
Ing. Ľudovít Novotný, člen predstavenstva
Ing. Viktor Kopecký, člen predstavenstva

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: **Chodník pre peších okolo cesty II/536 v obci Jamník**

JKSO:
Miesto: Jamník

ČS:
Dátum:

Objednávateľ: Obec Jamník

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: Širila, a.s., Spišská Nová Ves

IČO:
IČ DPH:

Projektant: ISPO spol.s r.o. , Prešov

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**183 227,68**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	23,00%	**183 227,68**	**42 142,37**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**225 370,05**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Širila, a.s.,
Spišská Nová Ves
Odborárov 12
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 31736912, IČ DPH: SK2020032586

Dátum a podpis: SIGNED Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

19.11.2025

SIGNED

OBEC JAMNÍK

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: **Chodník pre peších okolo cesty II/536 v obci Jamník**

Miesto: **Jamník** Dátum:

Objednávateľ: Obec Jamník Projektant:

Zhotoviteľ: Širila, a.s., Spišská Nová Ves Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**183 227,68**	**225 370,05**
SO 01-01-	**SO 01-01 Chodník CH1**	128 192,58	157 676,87
SO 01-02-	**SO 01-02 Chodník CH2**	28 457,51	35 002,74
SO 01-03-	**SO 01-03 Chodník CH3**	10 195,27	12 540,18
SO 01-08-	**SO 01-08 Osvetlenie priechodu pre chodcov**	16 382,32	20 150,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Chodník pre pešich okolo cesty II/536 v obci Jamník
Objekt:
SO 01-01- - SO 01-01 Chodník CH1

JKSO:
Miesto: Jamník

ČS:
Dátum:

Objednávateľ:
obec Jamník

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Širila, a.s., Spišská Nová Ves

IČO: 31736912
IČ DPH: SK2020032586

Projektant:
ISPO spol.s r.o. , Prešov

IČO: 17085501
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**128 192,58**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	128 192,58	23,00%	29 484,29
Cena s DPH	**v EUR**		**157 676,87**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

OBEC JAMNÍK

SIGNED

Dátum a podpis: 14.11.2025 Pečiatka

Zhotoviteľ

Širila, a.s.,
Spišská Nová Ves
Odborárov 12
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 31736912, IČ DPH: SK2020032586

SIGNED

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Chodník pre peších okolo cesty II/536 v obci Jamník
Objekt:
SO 01-01- - SO 01-01 Chodník CH1

Miesto: Jamník
Dátum:

Objednávateľ: obec Jamník
Projektant:

Zhotoviteľ: Širila, a.s., Spišská Nová Ves
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**128 192,58**
HSV - Práce a dodávky HSV	126 492,58
1 - Zemné práce	23 051,19
2 - Zakladanie	3 132,61
4 - Vodorovné konštrukcie	41,68
5 - Komunikácie	58 117,51
8 - Rúrové vedenie	4 230,25
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	34 578,75
99 - Presun hmôt HSV	3 340,59
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	1 700,00
VRN03 - Geodetické práce	700,00
VRN04 - Projektové práce	1 000,00

ROZPOČET

Stavba:
Chodník pre peších okolo cesty II/536 v obci Jamník
Objekt:
SO 01-01- - SO 01-01 Chodník CH1

Miesto: Jamník Dátum:

Objednávateľ: obec Jamník Projektant: ISPO spol.s r.o., Prešov

Zhotoviteľ: Širila, a.s., Spišská Nová Ves Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**128 192,58**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				126 492,58
	D	1	Zemné práce				23 051,19
1	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	50,000	3,83	191,50
2	K	113107244.S	Odstránenie krytu asfaltového, v ploche nad 200 m2,hr. nad 150 do 200 mm, -0,50000t	m2	330,750	5,03	1 663,67
3	K	113152330.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	91,000	2,75	250,25
4	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	15,000	2,78	41,70
5	K	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	36,000	28,40	1 022,40
6	K	113307226.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kam. hrubého drv. so štetom, hr. 250- 450mm, -0,56000t	m2	362,250	3,39	1 228,03
7	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	120,000	1,96	235,20
8	K	115101301.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	5,000	3,54	17,70
9	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	87,200	1,23	107,26
10	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	431,200	5,03	2 168,94
11	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	129,360	1,33	172,05
12	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	69,770	14,65	1 022,13
13	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	20,930	1,45	30,35
14	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	14,000	5,30	74,20
15	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	14,000	3,40	47,60
16	K	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	174,400	1,70	296,48
17	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	500,970	3,90	1 953,78
18	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	6 054,000	0,37	2 239,98
19	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	87,200	10,12	882,46
20	K	171101105.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard	m3	5,000	3,91	19,55
21	*M*	*583410004400.S*	*Štrkodrva frakcia 0-63 mm*	*t*	*9,500*	*19,65*	*186,68*
22	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	500,970	0,78	390,76
23	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	851,650	6,80	5 791,22
24	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	6,000	22,83	136,98
25	*M*	*583310000300.S*	*Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 mm*	*t*	*10,200*	*22,72*	*231,74*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	180401213.S	Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	386,100	1,15	444,02
27	*M*	*005720001300.S*	*Osivá tráv - trávové semeno*	*kg*	*11,930*	*7,26*	*86,61*
28	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 016,600	0,53	538,80
29	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	386,100	1,93	745,17
30	K	182301133.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm	m2	386,100	2,16	833,98
	D	2	Zakladanie				3 132,61
31	K	211971121.S	Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v zároze pri rozvinutej šírke oplášt. od 0 do 2, 5 m	m2	451,200	2,13	961,06
32	*M*	*693110004500.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2*	*m2*	*460,220*	*1,43*	*658,11*
33	K	212572221.S	Lôžko pre trativod z kameniva drobného ťaženého	m3	8,270	69,34	573,44
34	K	212756121.S	Trativody z flexodrenážnych rúr, DN 160	m	188,000	5,00	940,00
	D	4	Vodorovné konštrukcie				41,68
35	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,600	69,46	41,68
	D	5	Komunikácie				58 117,51
36	K	564782111.S1	Podklad alebo kryt zo ŠD 0/31,5 Gp po zhut.hr. 300 mm	m2	297,150	22,40	6 656,16
37	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	323,820	6,58	2 130,74
38	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	333,500	8,54	2 848,09
39	K	565161211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	304,500	30,40	9 256,80
40	K	567132115.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	319,000	27,52	8 778,88
41	K	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	8,250	17,86	147,35
42	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	319,000	1,57	500,83
43	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	400,050	0,94	376,05
44	K	577134331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	95,550	13,68	1 307,12
45	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	381,000	18,99	7 235,19
46	K	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	325,400	18,96	6 169,58
47	*M*	*592460007500.S*	*Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná*	*m2*	*314,570*	*10,28*	*3 233,78*
48	K	596911163.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre peších hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	283,000	20,12	5 693,96
49	*M*	*592460008500.S*	*Dlažba betónová škárová, rozmer 200x100x80 mm , prírodná*	*m2*	*288,660*	*11,94*	*3 446,60*
50	K	596911331.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	2,600	20,23	52,60
51	*M*	*592460007300.S*	*Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, farebná*	*m2*	*2,650*	*18,67*	*49,48*
52	K	596911391.S	Dopĺňovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	55,000	4,26	234,30
	D	8	Rúrové vedenie				4 230,25
53	K	871355524.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvové SN 8 DN 200	m	5,000	19,07	95,35
54	K	877355122.S	Montáž nalepovacej odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z PVC DN 200	ks	5,000	16,06	80,30
55	*M*	*286520024300.S*	*Odbočka nalepovacia 45° PVC, DN 200/125 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém*	*ks*	*5,000*	*17,62*	*88,10*
56	K	877356006.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200	ks	5,000	5,97	29,85
57	*M*	*286510004800.S*	*Koleno PVC-U, DN 200x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém*	*ks*	*5,000*	*9,83*	*49,15*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	K	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50,UVB-50	ks	5,000	98,58	492,90
59	*M*	*592230001500.S*	*Uličný vpust betónový TBV 6-50, rozmer 600x500x50 mm*	*ks*	*5,000*	*13,54*	*67,70*
60	*M*	*592230001800.S*	*Uličný vpust betónový TBV 11-50, rozmer 600x500x90 mm*	*ks*	*5,000*	*8,35*	*41,75*
61	*M*	*592230001600.S*	*Uličný vpust betónový TBV 9-50, rozmer 600x500x50 mm*	*ks*	*5,000*	*15,46*	*77,30*
62	*M*	*592230002300.S*	*Uličný vpust betónový TBV 5-66, rozmer 180x660x100 mm*	*ks*	*5,000*	*19,78*	*98,90*
63	K	895941111.S1	Odtránenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	3,000	98,58	295,74
64	K	899204111.S	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 150 kg	ks	5,000	49,77	248,85
65	*M*	*5524262000*	*Mreža kanálová vtoková pre vozovku 500X600 mm*	*ks*	*5,000*	*119,52*	*597,60*
66	*M*	*5551791000*	*Koše kovové Trnava na blato a kaly*	*ks*	*5,000*	*32,16*	*160,80*
67	K	899331111.S	Výšková úprava šachty alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	10,000	117,27	1 172,70
68	K	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	10,000	62,58	625,80
69	K	899621113.S	Obetónovanie drenážneho potrubia pr. bet. triedy C 8/10 hr. do 150 mm, rúr DN 160-200	m	0,500	14,92	7,46
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				34 578,75
70	K	914001110	Dočasné dopravné značenie - prenájom	kpl.	1,000	350,00	350,00
71	K	915711612.S1	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar súvislých šírky 120 mm biela retroreflexná	m	778,000	7,15	5 562,70
72	K	915711712.S1	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar prerušovaných šírky 120 mm biela retroreflexná	m	96,000	7,15	686,40
73	K	915711912.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela retroreflexná	m	24,000	13,00	312,00
74	K	915721312.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	38,000	46,80	1 778,40
75	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	813,000	0,52	422,76
76	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	38,000	3,77	143,26
77	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	285,000	17,23	4 910,55
78	*M*	*592170001000.S*	*Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm*	*ks*	*166,650*	*5,62*	*936,57*
79	*M*	*592170000700.S*	*Obrubník cestný prechodový , lxšxv 1000x200x150 mm*	*ks*	*26,260*	*11,98*	*314,59*
80	*M*	*592170002400.S*	*Obrubník nájazdový 1000x150x220 mm*	*ks*	*80,800*	*5,61*	*453,29*
81	*M*	*592170000900.S*	*Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm*	*ks*	*14,140*	*5,54*	*78,34*
82	K	916561112.S	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	306,000	11,58	3 543,48
83	*M*	*592170001800.S*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný*	*ks*	*309,060*	*2,08*	*642,84*
84	K	919726184.S	Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 15 mm, hĺ. 30 mm	m	276,000	4,80	1 324,80
85	K	919726722.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 15 mm hl. 30 mm	m	276,000	3,37	930,12
86	K	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	276,000	10,65	2 939,40
87	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	398,490	12,10	4 821,73
88	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	1 195,470	0,59	705,33
89	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	398,490	1,05	418,41
90	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	221,730	14,90	3 303,78
	D	99	Presun hmôt HSV				3 340,59
91	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 012,300	3,30	3 340,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				1 700,00
	D	VRN03	Geodetické práce				700,00
92	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	200,00	200,00
93	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	500,00	500,00
	D	VRN04	Projektové práce				1 000,00
94	K	000400021.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	1,000	500,00	500,00
95	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	500,00	500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Chodník pre peších okolo cesty II/536 v obci Jamník
Objekt:
SO 01-02- - SO 01-02 Chodník CH2

JKSO:
Miesto: Jamník

ČS:
Dátum:

Objednávateľ:
obec Jamník

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: Širila, a.s., Spišská Nová Ves

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
ISPO spol.s r.o. , Prešov

IČO: 17085501
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**28 457,51**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	28 457,51	23,00%	6 545,23
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**35 002,74**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Širila, a.s.,
Spišská Nová Ves
Odborárov 12
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 31736912, IČ DPH: SK2020032586

Dátum a podpis: SIGNED 14.11.2025 SIGNED

Pečiatka OBEC JAMNÍK

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Chodník pre peších okolo cesty II/536 v obci Jamník
Objekt:
SO 01-02- - SO 01-02 Chodník CH2

Miesto: Jamník
Dátum:

Objednávateľ: obec Jamník
Projektant:

Zhotoviteľ: Širila, a.s., Spišská Nová Ves
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**28 457,51**
HSV - Práce a dodávky HSV	26 739,28
1 - Zemné práce	3 702,38
4 - Vodorovné konštrukcie	336,39
5 - Komunikácie	10 519,36
8 - Rúrové vedenie	1 780,93
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	9 723,13
99 - Presun hmôt HSV	677,09
M - Práce a dodávky M	18,23
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	18,23
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	1 700,00
VRN03 - Geodetické práce	700,00
VRN04 - Projektové práce	1 000,00

ROZPOČET

Stavba:
Chodník pre peších okolo cesty II/536 v obci Jamník
Objekt:
SO 01-02- - SO 01-02 Chodník CH2

Miesto: Jamník Dátum:

Objednávateľ: obec Jamník Projektant:

Zhotoviteľ: Širila, a.s., Spišská Nová Ves Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**28 457,51**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				26 739,28
	D	1	Zemné práce				3 702,38
1	K	113107244.S	Odstránenie krytu asfaltového, v ploche nad 200 m2,hr. nad 150 do 200 mm, -0,50000t	m2	87,150	5,03	438,36
2	K	113307226.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kam. hrubého drv. so štetom, hr. 250- 450mm, -0,56000t	m2	95,450	3,39	323,58
3	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	25,300	8,92	225,68
4	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	7,590	1,33	10,09
5	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	25,720	26,39	678,75
6	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	7,720	1,45	11,19
7	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	6,600	2,01	13,27
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	47,720	5,04	240,51
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	572,640	0,51	292,05
10	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,300	10,12	33,40
11	K	171101105.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard	m3	2,000	3,91	7,82
12	*M*	*583410004400.S*	*Štrkodrva frakcia 0-63 mm*	*t*	*3,800*	*19,65*	*74,67*
13	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	47,720	0,86	41,04
14	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	81,120	6,80	551,62
15	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	10,680	22,83	243,82
16	*M*	*583310000300.S*	*Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 mm*	*t*	*18,160*	*22,72*	*412,60*
17	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	196,100	0,53	103,93
	D	4	Vodorovné konštrukcie				336,39
18	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	4,000	69,46	277,84
19	K	452112111.S	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	1,000	9,75	9,75
20	*M*	*5922470220*	*Vyrovnávací prstenec TBW 625/100*	*ks*	*1,000*	*25,80*	*25,80*
21	K	452386151.S	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod poklopy a mreže, výška do 100 mm	ks	1,000	23,00	23,00
	D	5	Komunikácie				10 519,36
22	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	73,920	6,58	486,39
23	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	95,450	8,54	815,14
24	K	565161211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	87,150	30,40	2 649,36
25	K	567132115.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	91,300	27,52	2 512,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	3,300	17,86	58,94
27	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	91,300	1,57	143,34
28	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	87,150	0,94	81,92
29	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	83,000	18,99	1 576,17
30	K	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	70,400	18,96	1 334,78
31	*M*	*592460007500.S*	*Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x100x60 mm , prírodná*	*m2*	*71,810*	*10,28*	*738,21*
32	K	596911331.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	2,600	20,23	52,60
33	*M*	*592460007300.S*	*Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, farebná*	*m2*	*2,650*	*18,67*	*49,48*
34	K	596911391.S	Dopĺňovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	4,800	4,26	20,45
	D	8	Rúrové vedenie				1 780,93
35	K	817264111.S	Montáž betónoveho útesu s hrdlom na betónovom a železobetónovom potrubí do DN100	ks	1,000	32,65	32,65
36	K	871375530.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvové SN 8 DN 300	m	15,000	52,09	781,35
37	K	877376106.S	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 300	ks	1,000	7,39	7,39
38	*M*	*286510010000*	*Presuvka PVC-U, DN 315 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia*	*ks*	*1,000*	*23,12*	*23,12*
39	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	15,000	3,12	46,80
40	K	894204161.S	Žľaby šachiet armatúrnych z prostého betónu tr. C 25/30 prierezu s polomerom do 500 mm	m3	0,500	307,09	153,55
41	K	894422003.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov dna pre šachty DN 1000	ks	1,000	60,78	60,78
42	*M*	*592240013040.S*	*Dno betónové s kynetou v 1/2 profile TBS-D+ pre kanalizačnú šachtu DN 1000, so zabudovanými stúpadlami, výška 500 mm, hr. steny 150 mm*	*ks*	*1,000*	*217,08*	*217,08*
43	K	894422103.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov prechodových skruží-kónusov pre šachty DN 1000	ks	1,000	40,31	40,31
44	*M*	*592240013950.S*	*Kónus betónový TBS-K+ pre kanalizačnú šachtu DN 1000/625, so zabudovanými stúpadlami, výška 670 mm, hr. steny 120 mm*	*ks*	*1,000*	*82,22*	*82,22*
45	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	30,22	30,22
46	*M*	*5524100009001*	*Poklop liatinový s liatinovým prstencom DN 400 pre revízne šachty, zaťaženie do 40 t, samonivelačný*	*ks*	*1,000*	*298,00*	*298,00*
47	K	899621113.S	Obetónovanie drenážneho potrubia pr. bet. triedy C 8/10 hr. do 150 mm, rúr DN 160-200	m	0,500	14,92	7,46
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				9 723,13
48	K	914001110	Dočasné dopravné značenie - prenájom	kpl.	1,000	350,00	350,00
49	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	55,000	17,23	947,65
50	*M*	*592170001000.S*	*Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm*	*ks*	*30,300*	*5,62*	*170,29*
51	*M*	*592170002400.S*	*Obrubník nájazdový 1000x150x220 mm*	*ks*	*25,250*	*5,10*	*128,78*
52	K	916561112.S	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	35,000	11,58	405,30
53	*M*	*592170001800.S*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný*	*ks*	*35,350*	*2,08*	*73,53*
54	K	919726184.S	Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 15 mm, hĺ. 30 mm	m	60,000	4,80	288,00
55	K	919726722.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 15 mm hl. 30 mm	m	60,000	3,37	202,20
56	K	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	60,000	10,65	639,00
57	K	935114445.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm a s roštom triedy E 600	m	14,000	38,65	541,10
58	*M*	*592270008900.S*	*Čelná koncová stena, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm*	*ks*	*2,000*	*24,54*	*49,08*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	*M*	*592270018900.S*	*Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami, štrbiny 25x14 mm, dĺ. 0,5 m, E 600,s rýchlouzáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm*	*ks*	*28,000*	*75,06*	*2 101,68*
60	*M*	*592270026000.S*	*Odvodňovací žľab betónový univerzálny s ochrannou hranou, svetlá šírka 300 mm, dĺžky 1 m, bez spádu*	*ks*	*14,000*	*80,39*	*1 125,46*
61	K	935114494.S	Osadenie vpustu pre odvodňovací betónový žľab univerzálny s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm	ks	1,000	29,82	29,82
62	*M*	*592270008500.S*	*Vpust betónový s ochrannou hranou, lxšxv 550x565x990 mm, pre žľaby betónové svetlej šírky 300 mm, presuvka DN 200*	*ks*	*1,000*	*218,82*	*218,82*
63	*M*	*592270008800.S*	*Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre vpust betónový svetlej šírky 300 mm*	*ks*	*1,000*	*47,94*	*47,94*
64	*M*	*592270018500.S*	*Mriežkový rošt, štrbiny 30x30 mm, dĺ. 0,5 m, C 250, pozinkovaný s rychlouzáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm*	*ks*	*1,000*	*160,39*	*160,39*
65	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	97,030	12,10	1 174,06
66	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	291,090	0,59	171,74
67	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	97,030	1,05	101,88
68	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	53,450	14,90	796,41
	D	99	Presun hmôt HSV				677,09
69	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	205,180	3,30	677,09
	D	M	Práce a dodávky M				18,23
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				18,23
70	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	15,000	1,05	15,75
71	*M*	*283230008200.S*	*Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre kanalizáciu, farba hnedá*	*m*	*16,500*	*0,15*	*2,48*
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				1 700,00
	D	VRN03	Geodetické práce				700,00
72	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	200,00	200,00
73	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	500,00	500,00
	D	VRN04	Projektové práce				1 000,00
74	K	000400021.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	1,000	500,00	500,00
75	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	500,00	500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Chodník pre peších okolo cesty II/536 v obci Jamník
Objekt:
SO 01-03- - SO 01-03 Chodník CH3

JKSO:
Miesto: Jamník

ČS:
Dátum:

Objednávateľ:
obec Jamník

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: Širila, a.s., Spišská Nová Ves

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
ISPO spol.s r.o. , Prešov

IČO: 17085501
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**10 195,27**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	10 195,27	23,00%	2 344,91
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**12 540,18**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Širila, a.s.,
Spišská Nová Ves
Odborárov 12
052 01 Spišská Nová Ves
CO: 31736912, IČ DPH: SK2020032586

SIGNED

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
14.11.2025

OBEC JAMNÍK

SIGNED

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Chodník pre peších okolo cesty II/536 v obci Jamník
Objekt:
SO 01-03- - SO 01-03 Chodník CH3

Miesto:	Jamník	Dátum:	
Objednávateľ:	obec Jamník	Projektant:	
Zhotoviteľ:	Širila, a.s., Spišská Nová Ves	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**10 195,27**
HSV - Práce a dodávky HSV	8 495,27
1 - Zemné práce	720,81
5 - Komunikácie	4 164,04
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 378,86
99 - Presun hmôt HSV	231,56
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	1 700,00
VRN03 - Geodetické práce	700,00
VRN04 - Projektové práce	1 000,00

ROZPOČET

Stavba:
Chodník pre peších okolo cesty II/536 v obci Jamník
Objekt:
SO 01-03- - SO 01-03 Chodník CH3

Miesto: Jamník Dátum:

Objednávateľ: obec Jamník Projektant:

Zhotoviteľ: Širila, a.s., Spišská Nová Ves Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**10 195,27**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				8 495,27
	D	1	Zemné práce				720,81
1	K	113107244.S	Odstránenie krytu asfaltového, v ploche nad 200 m2,hr. nad 150 do 200 mm, -0,50000t	m2	54,600	5,03	274,64
2	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	22,000	2,78	61,16
3	K	113307226.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kam. hrubého drv. so štetom, hr. 250- 450mm, -0,56000t	m2	59,800	3,39	202,72
4	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	2,200	8,92	19,62
5	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	0,660	1,33	0,88
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,200	5,04	11,09
7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	26,400	0,51	13,46
8	K	171101105.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard	m3	2,000	3,91	7,82
9	*M*	*583410004400.S*	*Štrkodrva frakcia 0-63 mm*	*t*	*3,800*	*19,65*	*74,67*
10	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	2,200	0,86	1,89
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	3,740	6,80	25,43
12	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	51,750	0,53	27,43
	D	5	Komunikácie				4 164,04
13	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	40,110	6,58	263,92
14	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	29,900	8,54	255,35
15	K	565161211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	27,300	30,40	829,92
16	K	567132115.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	28,600	27,52	787,07
17	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	28,600	1,57	44,90
18	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	27,300	0,94	25,66
19	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	26,000	18,99	493,74
20	K	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	38,200	18,96	724,27
21	*M*	*592460007500.S*	*Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x100x60 mm , prírodná*	*m2*	*38,960*	*10,28*	*400,51*
22	K	596911331.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	6,800	20,23	137,56
23	*M*	*592460007300.S*	*Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, farebná*	*m2*	*6,940*	*18,67*	*129,57*
24	K	596911391.S	Dopĺňovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	16,800	4,26	71,57
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 378,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	914001110	Dočasné dopravné značenie - prenájom	kpl.	1,000	350,00	350,00
26	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	31,000	17,23	534,13
27	*M*	*592170001000.S*	*Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm*	*ks*	*31,310*	*5,62*	*175,96*
28	K	916561112.S	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	24,000	11,58	277,92
29	*M*	*592170001800.S*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný*	*ks*	*24,240*	*2,08*	*50,42*
30	K	919726184.S	Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 15 mm, hĺ. 30 mm	m	26,000	4,80	124,80
31	K	919726722.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 15 mm hl. 30 mm	m	26,000	3,37	87,62
32	K	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	26,000	10,65	276,90
33	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	63,980	12,10	774,16
34	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	191,940	0,59	113,24
35	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	63,980	1,05	67,18
36	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	36,680	14,90	546,53
	D	99	Presun hmôt HSV				231,56
37	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	70,170	3,30	231,56
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				1 700,00
	D	VRN03	Geodetické práce				700,00
38	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	200,00	200,00
39	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	500,00	500,00
	D	VRN04	Projektové práce				1 000,00
40	K	000400021.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	1,000	500,00	500,00
41	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	500,00	500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Chodník pre peších okolo cesty II/536 v obci Jamník
Objekt:
SO 01-08- - SO 01-08 Osvetlenie priechodu pre chodcov

JKSO:
Miesto: Jamník

ČS:
Dátum:

Objednávateľ:
obec Jamník

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: Širila, a.s., Spišská Nová Ves

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
ISPO spol.s r.o. , Prešov

IČO: 17085501
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**16 382,32**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	16 382,32	23,00%	3 767,93
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**20 150,25**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Širila, a.s.,
Spišská Nová Ves
Odborárov 12
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 31736912, IČ DPH: SK2020032586

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

14.11.2015

SIGNED

SIGNED

OBEC JAMNÍK

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Chodník pre peších okolo cesty II/536 v obci Jamník
Objekt:
SO 01-08- - SO 01-08 Osvetlenie priechodu pre chodcov

Miesto:	Jamník	Dátum:	
Objednávateľ:	obec Jamník	Projektant:	
Zhotoviteľ:	Širila, a.s., Spišská Nová Ves	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**16 382,32**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 184,38
1 - Zemné práce	1 241,22
2 - Zakladanie	348,44
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	594,72
M - Práce a dodávky M	14 197,94
21-M - Elektromontáže	12 084,11
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	2 113,83

ROZPOČET

Stavba:
Chodník pre peších okolo cesty II/536 v obci Jamník
Objekt:
SO 01-08- - SO 01-08 Osvetlenie priechodu pre chodcov

Miesto: Jamník Dátum:

Objednávateľ: obec Jamník Projektant:

Zhotoviteľ: Širila, a.s., Spišská Nová Ves Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**16 382,32**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 184,38
	D	1	Zemné práce				1 241,22
1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	5,600	16,96	94,98
2	K	141721111.S	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, hĺbky do 6 m, vonk. priem. do 63 mm	m	9,000	96,53	868,77
3	M	*286130072600.S*	*Chránička tuhá dvojplášťová korugovaná DN 63, HDPE*	*m*	*9,000*	*3,63*	*32,67*
4	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	16,800	5,83	97,94
5	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	16,800	3,74	62,83
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,020	0,95	3,82
7	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	6,830	7,48	51,09
8	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	5,600	5,20	29,12
	D	2	Zakladanie				348,44
9	K	275313811.S	Betón základových pätiek, prostý tr. C 30/37	m3	1,930	163,12	314,82
10	K	275351217.S	Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné	m2	0,840	30,09	25,28
11	K	275351218.S	Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-tradičné	m2	0,840	9,93	8,34
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				594,72
12	K	949942101.S	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	4,000	148,68	594,72
	D	M	Práce a dodávky M				14 197,94
	D	21-M	Elektromontáže				12 084,11
13	K	210010091.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená voľne	m	23,000	1,20	27,60
14	K	210010151.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená pevne	m	8,000	1,20	9,60
15	M	*345710005700.S*	*Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 63 mm*	*m*	*31,000*	*4,06*	*125,86*
16	K	210040389.S	Montáž obmedzovača prepätia prevádzkového napätia 440 V pre izolované vedenia	ks	1,000	18,00	18,00
17	M	*354310037200.S*	*Obmedzovač LVA-440B-BLK príchytka ALFE 16-70*	*ks*	*1,000*	*67,08*	*67,08*
18	K	210040392.S	Montáž svorky prepichovacej 5210/3BL, hlavný vodič 6-70 mm2, odbočný vodič 4-35 mm2	ks	2,000	0,60	1,20
19	M	*354310010100.S*	*Svorka odbočovacia prepichovacia 5212/3BL, 16-120/16-120 mm2*	*ks*	*2,000*	*1,20*	*2,40*
20	K	210100631.S	Montáž teplom zmraštiteľnej rozdeľovacej hlavy HCZ4-4/35	ks	5,000	4,80	24,00
21	M	*345850000100.S*	*Teplom zmraštiteľná rozdeľovacia hlava HCZ4-4/35*	*ks*	*5,000*	*13,20*	*66,00*
22	K	210120106.S	Poistka nožová veľkosť 000 do 160A 500 V	ks	1,000	1,20	1,20
23	M	*345290004315.S*	*Poistková vložka nožová PNA000 10A, veľkosť 000*	*ks*	*1,000*	*1,20*	*1,20*
24	K	210193043.S	Skriňa prípojková plastová SPP 2 jeden odberateľ 3 x 100 A	ks	1,000	60,00	60,00
25	M	*357110014700*	*Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP 2C IV P21*	*ks*	*1,000*	*79,20*	*79,20*
26	M	*PC-DRZ-UDPS*	*Držiak skrine SPP2*	*ks*	*2,000*	*15,60*	*31,20*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	141110003100.S	Rúra oceľová ochranna hladká kruhová d 40 mm, hr. steny 2,6 mm	m	3,000	3,60	10,80
28	K	210201810.S	Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	3,000	30,00	90,00
29	M	348370001620.S 1	LED svietidlo uličné 1x137W, 16311 lm, 4000 K	ks	2,000	823,60	1 647,20
30	M	348370001620.S 2	Podsvietená LED dopravná značka priechod pre chodcov	ks	1,000	2 543,99	2 543,99
31	K	210201863.S	Montáž stožiara oceľového výšky 6 m s prírubou pre uličné svietidlá	ks	1,000	480,00	480,00
32	M	Stoziar D114 6m	Rúrový stožiar s prírubou D114 výška 6m	ks	1,000	787,20	787,20
33	K	210201865.S	Montáž stožiara oceľového výšky 8 m s prírubou pre uličné svietidlá	ks	1,000	540,00	540,00
34	M	Stoziar D159 8m	Stožiar rúrový osvetlenia priechodu pre chodcov výška 8m	ks	1,000	1 029,60	1 029,60
35	K	210201871.S	Montáž základového roštu pre uličné svietidlá 5-12m	ks	2,000	48,00	96,00
36	M	348370004600.S 1	Rošt základový ZR pre stožiar výšky 5-12 m	ks	2,000	276,00	552,00
37	K	210201881.S	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 2 poistky	ks	2,000	13,20	26,40
38	M	348370005000.S	Stožiarová svorkovnica NTB-2	ks	2,000	40,40	80,80
39	K	210204103.S	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	2,000	60,00	120,00
40	M	VYL 2m	Výložník jednoramenný, dĺžka 2m	ks	1,000	123,42	123,42
41	M	VYL S 1m	Výložník jednoramenný strmeňový, dĺžka 1m	ks	1,000	118,32	118,32
42	K	210204104.S	Výložník oceľový jednoramenný - nad hmotn. 35 kg	ks	1,000	96,00	96,00
43	M	VYL 5m	Výložník osvetlenia priechodu pre chodcov dĺžka 5m	ks	1,000	499,20	499,20
44	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	4,000	1,20	4,80
45	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	2,500	3,72	9,30
46	K	210220010.S	Náter zemniaceho pásku do 120 mm2 (1x náter vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	m	1,000	12,00	12,00
47	M	246220000400.S	Email syntetický vonkajší	kg	0,020	12,00	0,24
48	M	246420001200.S	Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok	kg	0,010	12,00	0,12
49	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	23,000	1,20	27,60
50	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	21,670	3,76	81,48
51	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	2,000	1,20	2,40
52	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1	ks	2,000	1,80	3,60
53	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	4,000	1,20	4,80
54	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR 03	ks	4,000	1,80	7,20
55	K	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	8,000	3,60	28,80
56	M	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	4,000	19,20	76,80
57	K	210800108.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	28,000	0,72	20,16
58	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	28,000	1,06	29,68
59	K	210901066.S	Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke AYKY 450/750 V 4x16	m	55,000	1,20	66,00
60	M	341110028800.S	Kábel hliníkový AYKY 4x16 mm2	m	55,000	3,35	184,25
61	K	210950202.S	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	32,000	1,20	38,40
62	K	HZS-001	Revízie	hod	4,000	120,00	480,00
63	K	HZS-002	Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete	hod	4,000	26,40	105,60
64	K	HZS-003	Práca montéra pri zapojení do siete	hod	4,000	26,40	105,60
65	K	HZS-004	Nešpecifikované práce	hod	8,000	12,00	96,00
66	K	PM	Podružný materiál	%	4,000	103,37	413,48
67	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	9,000	103,37	930,33
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				2 113,83
68	K	460050703.S	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	m3	1,930	180,00	347,40
69	K	460200173.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	23,000	30,00	690,00
70	K	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	23,000	30,00	690,00
71	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	3,560	36,00	128,16
72	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	23,000	1,26	28,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
73	*M*	*283230008000.S*	*Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená*	*m*	*25,300*	*1,20*	*30,36*
74	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	23,000	4,80	110,40
75	K	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	4,020	1,20	4,82
76	K	460600002.S	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	72,360	1,03	74,53
77	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	8,050	1,14	9,18