ZMLUVA O DIELO

na realizáciu prác, uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka.

1. Zmluvné strany

1.1 Zhotoviteľ: Stars Excavate Works IK&PM s.r.o.,
Jamník 277
053 22
Bankové spojenie: SLSP, a.s., pobočka Spišská Nová Ves
č. účtu:5019518742/0900
IČO: **46312307**
Daňové reg. číslo : 2023339736

1.2 Objednávateľ: Obec Jamník
Jamník 101
053 22 Odorín
Bankové spojenie: Prima banka a.s., pobočka Spišská Nová Ves
Číslo účtu: 3401907002/5600
IČO: 00329215
DIČ: 2020717721

2.Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola vybraná objednávateľom ako najvýhodnejšia v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre. Cenová ponuka je súčasťou zmluvy. Za zameranie akcie je zodpovedný zhotoviteľ.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.

2.3 Predmetom zmluvy je cenová ponuka – **„Revitalizácia verejného priestranstva pri OcÚ Jamník“**

3. Ďalší záväzok zhotoviteľa

3.1 Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy, vyjadrenia verejnoprávnych orgánov a poverených organizácií.

4. Termín realizácie

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia v termíne:

Začiatok realizácii: 07.2013 Ukončenie realizácii: 31.12.2014

4.2 Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dojednaného v tejto zmluve. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne.

4.3 Zhotoviteľ splní predmet diela v mieste plnenia.

5. Spolupôsobenie objednávateľa

5.1 Zhotoviteľ pri rekonštrukčných prácach dodrží Vyhlášku č. 532/2002 Z. z. o všeobecno-technických požiadavkách na výstavbu ako aj všetky bezpečnostné predpisy a nariadenia v dotknutej časti areálu budúcej stavby.

5.2 Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady sú bez právnych a faktických vád.

6. Cena a platobné podmienky

6.1 Cena ponuka je podrobne spracovaná na priloženom ponukovom rozpočte.
Ponuková cena:
Cena bez DPH: **9.642,11 €** DPH 20 %: **0,00€**

Cena celkom s DPH: **9.642,11 €**

6.2 Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, vzniká dodávateľovi nárok na úhradu vzniknutých nákladov. Cena bude stanovená dohodou zmluvných strán. Ak sa nedosiahne dohoda o cene, požiada zhotoviteľ súd o rozhodnutie.

6.3 Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra , vystavená zhotoviteľom na základe potvrdeného súpisu vykonaných prác. Faktúra bude splatná do 14 dní od jej odoslania objednávateľovi.

7. Zodpovednosť za vady, záruka

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy.

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za závady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.

7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za závady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

8. Zmluvné pokuty

8.1 Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať dielo v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.

8.2 Ak objednávateľ je v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň meškania.

9. Záverečné ustanovenia

9.1 Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou.

9.2 Ak dôjde po uzavretí zmluvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola zmluva uzavretá, zmluvné strany sa zaväzujú upraviť zmluvu vo všetkých ustanoveniach dotknutých touto zmenou.

9.3 Na predmet tejto zmluvy sa vzťahujú autorské práva zhotoviteľa.

9.4 Účinnosť zmluvy je dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy.

9.5 Zmluva je vypracovaná v 3 vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a jedno vyhotovenie zhotoviteľ.

V Jamníku: 21.05.2013

STARS EXCAVATE WORKS IK & PM s.r.o.
053 22 Jamník 277
0948 95 43 43
IČO: 46312307 DIČ: 2023339736

Za objednávateľa:

Anton Petruška

Starosta obce Jamník

Za zhotoviteľa:

Imrich Kurilla

konateľ firmy

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Revitalizácia verejného priestranstva pri OcÚ Jamník	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Jamník
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Jamník		
Projektant			
Zhotoviteľ	Stars Excavate Works IK&PM s.r.o., Jamník 277		
	Rozpočet číslo / Spracoval	Dňa	
		10.05.2013	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	4 709	8 Práca nadčas	0	13 Zariad. staveniska	0,00%	0
2	Montáž	4 933	9 Bez pevnej podl.	0	14 Mimostav. doprava	0,00%	0
3 PSV	Dodávky	0	10 Kultúrna pamiatka	0	15 Územné vplyvy	0,00%	0
4	Montáž	0	11	0	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5 "M"	Dodávky	0			17 Ostatné	0,00%	0
6	Montáž	0			18 VRN z rozpočtu		0
7 **ZRN (r. 1-6)**		9 642	12 **DN (r. 8-11)**		19 **VRN (r. 13-18)**		0
20 HZS		0	21 Kompl. činnosť	0	22 Ostatné náklady		0

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

STARS EXCAVATE WORKS IK & PM s.r.o.
053 22 Jamník 277
0948 95 43 43
IČO: 46312307 DIČ: 2023339736

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22		9 642,11
24	0 %	9 642,11 DPH	0,00
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**		**9 642,11**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia verejného priestranstva pri OcÚ Jamník

Objekt: JKSO:

Časť: EČO:

Objednávateľ: Obec Jamník Spracoval:

Zhotoviteľ: Stars Excavate Works IK&PM s.r.o., Jamník 277 Dátum: 10. 5. 2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**9 642,11**	**182,364**
	1	**Zemné práce**				**2 754,80**	**0,273**
1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,do 100	m3	77,000	4,35	334,80	0,000
2	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	77,000	0,78	59,83	0,000
3	130901121	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekladaného kameňom vo vykopávkach	m3	2,400	82,00	196,80	0,000
4	180404111	Založenie parkového trávnika výsevom na vrstve ornice	m2	1 300,000	0,75	975,00	0,000
5	*0057211200*	*Travové semeno - parková zmes*	*kg*	*63,000*	*7,48*	*470,93*	*0,063*
6	181301111	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha nad 500 m2,hr.do 100 m	m2	1 300,000	0,39	500,50	0,000
7	184602213	Výsadba rýchlorastúcej dreviny s vykopaním jamky priem. 0,7 hľ. 0,7m v nezaburinenej zemine tr.3	ks	12,000	6,44	77,29	0,000
8	*0266127700*	*Borovica - Pinus nigra, 175 - 200 cm*	*ks*	*1,000*	*31,20*	*31,20*	*0,120*
9	*0266094900*	*Smrek - Picea pungens, 60 - 80 cm*	*ks*	*1,000*	*24,64*	*24,64*	*0,030*
10	*0266051600*	*Borievka - Juniperus sabina Glaucia, 40 - 60 cm*	*ks*	*5,000*	*8,12*	*40,60*	*0,040*
11	*0266032200*	*Cypruštek - Chamaecyparis nootkatensis Pendula, 40 - 60 cm*	*ks*	*5,000*	*8,65*	*43,23*	*0,020*
	5	**Komunikácie**				**2 524,91**	**134,530**
12	564211111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.50 mm	m2	310,000	1,67	516,46	31,372
13	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm	m2	310,000	2,10	651,00	86,781
14	577141142	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. protišmykový (PAB) hr.50mm	m2	20,000	9,34	186,80	2,640
15	596911114	Kladenie bet. dlaždíc kom. pre peších veľ. dlaždíc do 0,25 m2 do lôžka nad 20 m2	m2	75,000	4,54	340,43	12,600
16	*5959417100*	*Premac DEKA 40 x 40 x 4 cm*	*m2*	*75,750*	*10,96*	*830,22*	*1,136*
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**4 362,41**	**47,561**
17	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	232,000	3,20	742,40	24,504
18	*5921745000*	*Obrubník betónový záhonový ABO 1-15 100x15x30*	*ks*	*234,320*	*2,70*	*632,66*	*22,729*
19	936004112	Zhotovenie detského pieskoviska s rámom dreveným 350/50 mm	m	18,800	18,69	351,33	0,328
20	*23317110001*	*Lavička parková*	*ka*	*6,000*	*120,00*	*720,00*	*0,000*
21	*2331711002*	*Herna súprava so šmýkalkou*	*kpl*	*1,000*	*980,00*	*980,00*	*0,000*
22	*2331711003*	*Váhadlova hojdačka*	*ks*	*1,000*	*310,00*	*310,00*	*0,000*
23	*2331711004*	*Pružinova hojdačka*	*ks*	*1,000*	*140,00*	*140,00*	*0,000*
24	*5482271201*	*Smetný kôš kovový*	*ks*	*3,000*	*90,67*	*272,01*	*0,000*
25	*5482271202*	*Stojan na bicykle kovový atyp.*	*ks*	*1,000*	*214,00*	*214,00*	*0,000*
		Celkom				**9 642,11**	**182,364**

STARS EXCAVATE WORKS IK & PM s.r.o.
053 22 Jamník 277
0948 95 43 43
IČO: 46312307 DIČ: 2023339736

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11