12/2014

Zmluva o dielo č. 12/V/2013
podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Objednávateľ:

Názov:	Obec Jamník
Sídlo:	Jamník 101, 053 22 Odorín
Zastúpený:	Anton Petruška, starosta obce
IČO:	00329215
DIČ:	2020717721
Číslo účtu:	3401907002/5600
Telefón:	053/4492106
E-mail:	obecjamnik@stonline.sk

a

Zhotoviteľ:

Názov:	**Širila, a.s., Spišská Nová Ves**
Sídlo:	Odborárov 12, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO:	31736912
DIČ:	2020032586
V zastúpení:	Ing. Ľudovít Novotný, člen predstavenstva Ing. Štefan Hlaváč, člen predstavenstva
Osoby jednať	
vo veciach zmluvných:	Ing. Ľudovít Novotný, riaditeľ a.s.
vo veciach technických:	Ing. Štefan Hlaváč, OTN
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu:	1237177351/0200
Telefón:	053/4423812

Čl. 1. Predmet plnenia zákazky

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí realizáciu diela na predmet zákazky: „Rekonštrukcia budovy OTJ v obci Jamník“ v rozsahu podľa spracovanej projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Čl. 2. Čas plnenia

1. Zmluva o dielo sa uzatvára do ukončenia zákazky celkom, do jej písomného odovzdania a prevzatia objednávateľom.
2. Lehoty plnenia predmetu zákazky podľa čl. 1, tejto zmluvy sú nasledovné:
   Začiatok realizácie: **do 14 dní po protokolárnom prevzatí staveniska**
   Ukončenie realizácie: ***najneskôr do 1 mesiaca odo dňa odovzdania staveniska.***
3. Ak zhotoviteľ pripraví zákazku na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia, zaväzuje sa objednávateľ túto zákazku prevziať aj v skoršej ponúknutej lehote.

Čl. 3. Cena

1. Cena za zhotovenie predmetu zákazky v rozsahu podľa čl. 1. tejto zmluvy vyjadruje cenovú úroveň v čase predloženia návrhu zmluvy a je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 Z. z. a je doložená zhotoviteľom oceneným výkazom výmer na základe predloženej cenovej ponuky, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.

2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 1. činí:

cena spolu bez DPH za stavebné práce	111 665,85 EUR
DPH 20 %	22 333,17 EUR
Cena spolu vrátane DPH	133 999,02 **EUR**

3. Dohodnutá cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená v zmysle zákona ako maximálna, pevná, t. j. cena, ktorú nie je možné prekročiť, ani z dôvodu zmeny cien vstupných materiálov, palív, energií a pod.

4. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi finančný preddavok.

5. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľom.

6. Na akúkoľvek zmenu zmluvy je potrebný súhlas oboch zmluvných strán formou dodatku k tejto zmluve o dielo.

7. Položky stavebných prác, v ktorých nie sú uvedené jednotkové ceny, sa objednávateľom pri zhotovovaní stavby neuhradia a budú sa považovať za zahrnuté v iných cenách.

8. Dohodnutý rozsah diela môže byť rozšírený o ďalšie požiadavky objednávateľa, ktoré uplatní ako naviac práce. Tieto budú riešené vo forme dodatku k tejto zmluve o dielo.

Čl. 4. Platobné podmienky

1. Cenu za dielo uhradí objednávateľ na základe čiastkových faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi 1 x mesačne a konečnej vyúčtovacej faktúry, ktorú odošle po písomnom odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom.

2. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz vykonaných množstiev – výkaz výmer v cenovom ohodnotení.
3. Výkaz množstva vykonaných prác, ktorého cena je predmetom čiastkových a konečnej faktúry, musí byť potvrdená stavebným dozorom.

4. Zhotoviteľ bude stavebné práce fakturovať na základe súpisu vykonaných prác, odsúhlaseného oprávneným pracovníkom objednávateľa, ktorý súpis potvrdí pečiatkou objednávateľa a svojím podpisom.

5. Faktúra musí byť objednávateľovi vrátane všetkých príloh doručená v 6 originálnych vyhotoveniach.

6. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.

7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

8. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia objednávateľovi. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.

9. Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa. Za zaplatenie faktúry sa považuje pripísanie fakturovanej čiastky na účet zhotoviteľa.

10. Ak je objednávateľ v omeškaní z úhradou faktúry, môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.

Čl. 5. Záručná doba a zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa technického zadania, projektovej dokumentácie, výkazu výmer a podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní zákazky, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

3. Záručná lehota na dielo je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí verejnej práce záručné listy, sa vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných listov.

4. V čase trvania záručnej doby má objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady. Za vadu sa nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku neprimeraného užívania, úmyselného poškodenia alebo v dôsledku chyby v projektovej dokumentácii.

5. Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ bezodkladne po zistení tejto vady písomnou formou u zhotoviteľa.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu zákazky v zmysle bodu 2. tohto článku zmluvy do 7 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou.

7. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní budú zapísané v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí stavby s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný postup, resp. spolupôsobenie objednávateľa pri ich odstraňovaní. O odstránení všetkých závad, resp. nedorobkov sa vyhotoví záznam.

Čl. 6. Podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a pri vlastnom zabezpečení bezpečnosti práce a zabezpečení plnenia všetkých legislatívnych opatrení vzťahujúcich sa na zhotovenie diela.

2. Objednávateľ je povinný odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonávanie stavebných prác zbavené práv tretích osôb v termíne do 30 dní po podpísaní Zmluvy o dielo.

Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.

3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.

4. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných prác zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
5. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technológie výstavby a použitia materiálov podľa predloženej ponuky.

7. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za dodržiavanie predpisov o požiarnej ochrane a BOZP.

8. Za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími osobami súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí.

9. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky zabezpečí a poplatky za ne znáša zhotoviteľ. Po ukončení stavby sa zhotoviteľ zaväzuje zabraté verejné priestranstvá ako aj rozkopávky upraviť do pôvodného stavu.

10. Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorú mu spôsobil svojím konaním vrátane nedbanlivosti a to v skutočnom rozsahu. Nárok na náhradu škody nevylučuje právo objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami zmluvy.

11. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu zmluvy má za následok porušenie predpisov v oblasti BOZP, PO a ŽP a tieto porušenia budú mať za následok udelenie pokuty objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní zhotoviteľ objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.

12. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu zmluvy má za následok poškodenia zdravia ľudí a majetku tretích osôb a títo uplatnia nároky voči objednávateľovi, zhotoviteľ odškodní objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov v plnej výške.
13. Objednávateľ môže uplatniť svoje práva na náhradu škody, ak písomne upovedomí zhotoviteľa o nároku, ktorý bol vznesený voči objednávateľovi. Objednávateľ umožní zhotoviteľovi, ak o to požiada, aby viedol všetky rokovania smerujúce k vybaveniu týchto nárokov, prípadne sa na nich zúčastňoval.

14. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.

15. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

16. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa zistí pri dodatočnej kontrole, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa.

17. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Denné záznamy sa vyhotovujú

minimálne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník zhotoviteľa.

18. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom.

19. Stavebný dozor bude vykonávať osoba, ktorá ma na to potrebnú kvalifikáciu.

20. Objednávateľ sa stáva vlastníkom diela po jej prevzatí a písomnom odovzdaní zhotoviteľom (podpísaním preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní stavby a dodania tovarov).

21. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie zákazky.

22. Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí stavby spíšu zmluvné strany ihneď po skončení stavebných prác na základe písomnej výzvy zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 15 dní pred odovzdaním diela vyzvať objednávateľa zápisom do stavebného denníka na jeho prevzatie.

23. Zákazka bude zhotoviteľom odovzdaná a objednávateľom prevzatá aj v prípade, že v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí stavby so stanovením termínu ich odstránenia.

24. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch zákazky stanovených technickým zadaním, projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

25. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti technickému zadaniu a projektovej dokumentácii.

26. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu so zákazkou odovzdať aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác.

27. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady poistenie zmluvou o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa a stavebnomontážne poistenie na celé obdobie výstavby až do odovzdania diela objednávateľovi, vo výške finančného plnenia diela. Zhotoviteľ bude udržiavať toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo škodu, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ v priebehu akýchkoľvek činností počas realizácie diela.

28. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade nesúladu tejto zmluvy s podmienkami danými poskytovateľom finančných prostriedkov na realizáciu predmetu tejto zmluvy, zosúladiť podmienky tejto zmluvy s podmienkami danými týmto poskytovateľom.

Čl. 7. Zmluvné pokuty

1. Ak zhotoviteľ odovzdá zákazku po termíne uvedenom v čl. 2., zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 1 800 EUR za každý deň omeškania.

2. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa čl. 5. ods. 6., zaplatí zmluvnú pokutu 166,00 EUR za každý deň omeškania a vadu.

Čl. 8. Vyššia moc

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, štrajk, živelné pohromy, atď.

2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej strane.

Čl. 9. Ostatné ustanovenia

1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať objednávateľ, najmenej však raz za jeden mesiac.

2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

3. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť súťažnými podkladmi, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

4. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na zákazke z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.

Čl. 10. Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.

2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami.

3. Práva a povinnosti tejto zmluvy o dielo predchádzajú aj na prípadných právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.

4. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej strane.

5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je ocenený výkaz výmer (rozpočet stavby).

6. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží po jej podpise štyri a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

7. Zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Účinnosť tejto zmluvy nastane deň po dni zverejnenia podľa príslušných predpisov.

V Jamníku, dňa: 03.09.2013

V Sp. Novej Vsi, dňa: 3.9.2013

Za objednávateľa:

Anton Petruška
Starosta obce

signed

Za zhotoviteľa:

signed

Ing. Ľudovít Novotný,
člen predstavenstva

Ing. Štefan Hlaváč
člen predstavenstv

signed

Širila, a.s.,
Spišská Nová Ves
Odborárov 12
052 01 Spišská Nová Ves

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia budovy OTJ v obci Jamník	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
		22.5.2013	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky 2 616,55	8	Práce nadčas		13	Zariad. staveniska	
2		Montáž 46 981,11	9	Bez pevnej podl.		14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky 33 373,74	10	Kultúrna pamiatka		15	Územné vplyvy	
4		Montáž 23 416,97	11			16	Prevádzkové vplyvy	
5	"M"	Dodávky 2 834,44				17	Ostatné	
6		Montáž 2 443,05				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)	111 665,85	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	

		D	Celkové náklady	
Projektant		23	Súčet 7, 12, 19-22	111 665,85
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 111 665,85	22 333,17
Objednávateľ		25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**133 999,02**
signed		E	Prípočty a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa	
Zhotoviteľ	Širila, a.s., Spišská Nová Ves, Odborárov 12, 052 01 Spišská Nová Ves 3	27	Kĺzavá doložka	
signed		28	Zvýhodnenie	
Dátum a podpis	Pečiatka			

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia budovy OTJ v obci Jamník
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Dátum: 22.5.2013
Projektant:
Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
12-V-2013	Rekonštrukcia budovy OTJ v obci Jamník	111 665,85	22 333,17	133 999,02		111 665,85			
01	Elektroištalácia	5 277,49	1 055,50	6 332,99		5 277,49			
02	Solárne zariadenie	9 347,20	1 869,44	11 216,64		9 347,20			
03	Ústredné vykurovanie	15 856,28	3 171,26	19 027,54		15 856,28			
04	Vodovodná prípojka	4 391,00	878,20	5 269,20		4 391,00			
05	Zateplenie objektu, výmena výplní otvorov,doplnk.konštr.	76 793,88	15 358,78	92 152,66		76 793,88			
	Celkom	111 665,85	22 333,17	133 999,02		111 665,85			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia budovy OTJ v obci Jamník	JKSO	
Názov objektu	Elektroištalácia	EČO	
		Miesto	Jamník
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Jamník		
Projektant			
Zhotoviteľ	Širila,a.s.,Spišská Nová Ves		

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
12/V/2013	Ing.Škottová	22.05.2013

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	
4		Montáž	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	
5	"M"	Dodávky 2 834,44				17	Ostatné	
6		Montáž 2 443,05				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)	5 277,49	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	5 277,49
24	DPH 20,00 % z 5 277,49	1 055,50
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**6 332,99**

E	Prípočty a odpočty
26	Dodávky zadávateľa
27	Kĺzavá doložka
28	Zvýhodnenie + -

Projektant

Dátum a podpis Pečiatka

Objednávateľ

signed

Dátum a podpis Pečiatka

Zhotoviteľ

signed

Širila, a.s.,
Spišská Nová Ves
Odborárov 12
052 01 Spišská Nová Ves
3

Dátum a podpis Pečiatka

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy OTJ v obci Jamník
Objekt: Elektroištalácia

JKSO:
EČO:

Objednávateľ: Obec Jamník
Zhotoviteľ: Širila,a.s.,Spišská Nová Ves

Spracoval: Ing.Škottová
Dátum: 22.5.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	M	**Práce a dodávky M**				**5 277,490**	
	21-M	**Elektromontáže**				**5 253,490**	
1	210010105	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ V 43 vkladací	m	80,000	1,380	110,400	
2	*3451307000*	*Žľab 40/40*	*m*	*84,000*	*0,920*	*77,280*	
3	*3451519300*	*Kryt 8721 LV 40x40 koncový 9003*	*ks*	*16,000*	*0,800*	*12,800*	
4	*3451519400*	*Kryt 8722 LV 40x40 spojovací9003*	*ks*	*8,000*	*0,540*	*4,320*	
5	*3451519500*	*Kryt 8723 LV 40x40 ohybový 9003*	*ks*	*16,000*	*0,980*	*15,680*	
6	*3451519600*	*Kryt 8724 LV 40x40 odbočný 9003*	*ks*	*16,000*	*0,810*	*12,960*	
7	*3451519700*	*Kryt 8725 LV 40x40 rohový vnútorný 9003*	*ks*	*8,000*	*0,860*	*6,880*	
8	*3451519800*	*Kryt 8726 LV 40x40 rohový vonkajší 9003*	*ks*	*8,000*	*0,590*	*4,720*	
9	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	30,000	1,450	43,500	
10	*3450906510*	*Krabica KU 68-1901*	*ks*	*30,000*	*0,180*	*5,400*	
11	210110003	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	6,000	2,750	16,500	
12	*3450201480*	*Prepínač 5 do vlhka 3553-05629*	*ks*	*6,000*	*3,540*	*21,240*	
13	210190071	Montáž rozvádzača RP 2	ks	1,000	34,120	34,120	
14	*3570156700*	*Rozvádzač RP 2 s náplňou*	*ks*	*1,000*	*412,000*	*412,000*	
15	210200008	Svietidlo žiarovkové - typ TIGER- 100 + 10 W, stropné,núdzové	ks	2,000	52,120	104,240	
16	*3480214900*	*OZAWTG3SA núdzové TIGER 8W SA 3hod., IP42*	*ks*	*2,000*	*36,110*	*72,220*	
17	210200012	Svietidlo žiarovkové - MASSIIVE CATHERINA AL - mriežka 01 - 100 W	ks	8,000	9,880	79,040	
18	*3470133600*	*Žiarivka MODUS I 4x18W, hliník, el.predhradník*	*ks*	*50,000*	*1,760*	*88,000*	
19	*3480508000*	*Svietidlo žiarivka*	*ks*	*8,000*	*12,000*	*96,000*	
20	210220112	Zvodový vodič bez podpier FeZn lano do D 70 mm	m	350,000	1,890	661,500	
21	*3145291400*	*Lano šesťpramenné pozinkovaný 024320 pevnosť 1570 MPa D 10mm*	*kg*	*108,500*	*3,880*	*420,980*	
22	*3543116500*	*Svorka Universal lano 35-120*	*ks*	*28,000*	*1,420*	*39,760*	
23	210220201	Zachyt.tyč včít.upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dĺžky tyče	ks	5,000	14,310	71,550	
24	*3540200600*	*HR-Držiak DJ 5 d*	*ks*	*5,000*	*3,120*	*15,600*	
25	*3540200700*	*HR-Držiak DJ 5 h*	*ks*	*5,000*	*3,410*	*17,050*	
26	*3540300500*	*HR-Zberná tyč JP30*	*ks*	*5,000*	*8,110*	*40,550*	
27	*3540402000*	*HR-Ochranná strieška OS 02*	*ks*	*5,000*	*3,860*	*19,300*	
28	*3540406000*	*HR-Svorka SJ 02*	*ks*	*5,000*	*1,120*	*5,600*	
29	*3540408600*	*Spodná ochranná strieška OS5*	*ks*	*5,000*	*3,980*	*19,900*	
30	210220321	Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	120,000	2,220	266,400	
31	*3540201700*	*Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm*	*ks*	*120,000*	*1,210*	*145,200*	
32	210220361	Zemniče FeZn ZT2, 0s tyč 2000x26 mm	ks	20,000	3,990	79,800	
33	*3540501500*	*HR-Zemniaca tyč ZT PD 2 m*	*ks*	*20,000*	*14,710*	*294,200*	
34	210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	10,000	2,150	21,500	
35	*3540201200*	*HR-Držiak DUZ*	*ks*	*20,000*	*0,980*	*19,600*	
36	*3540402300*	*HR-Ochranný uholnik OU*	*ks*	*10,000*	*4,110*	*41,100*	
37	210293001	Údržba bleskozvodov demontáž	kpl	1,000	120,000	120,000	

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
38	210800105	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5	m	220,000	0,790	173,800	
39	*3410104300*	*Kábel silový medený CYKY 3Ax01,5*	*m*	*220,000*	*0,440*	*96,800*	
40	210800115	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 1,5	m	300,000	0,790	237,000	
41	*3410109200*	*Kábel silový medený CYKY 5Cx01,5*	*m*	*300,000*	*0,720*	*216,000*	
42	210800117	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 6	m	40,000	0,790	31,600	
43	*3410109400*	*Kábel silový medený CYKY 5Cx04*	*m*	*40,000*	*1,900*	*76,000*	
44	210800507	Vodič a lano nn a vn (v mm2) v rúrkach CY 6	m	60,000	0,360	21,600	
45	*3410403100*	*Vodič medený CY 06 čierny*	*m*	*60,000*	*0,550*	*33,000*	
46	210800510	Vodič a lano nn a vn (v mm2) v rúrkach CY 25	m	50,000	0,610	30,500	
47	*3410405600*	*Vodič medený CY 25 čierny*	*m*	*50,000*	*3,110*	*155,500*	
48	210802157	Šnúra a banský kábel /v mm2/ pevne uložené CMSM	m	160,000	0,790	126,400	
49	*3410547300*	*Šnúra medená CMSM 3Cx0,75*	*m*	*160,000*	*0,550*	*88,000*	
50	210802172	Šnúra a banský kábel /v mm2/ pevne uložené CMSM	m	160,000	0,790	126,400	
51	*3410550100*	*Šnúra medená CMSM 7Dx0,75*	*m*	*160,000*	*0,890*	*142,400*	
52	210803047	Teplovzdorný vodič a kábel pevne uložený COBF 3x1.5	m	80,000	0,790	63,200	
53	*3411405800*	*Teplovzdorné vodiče a káble COBF 3x1,5*	*m*	*80,000*	*1,480*	*118,400*	
	95-M	**Revízie**				**24,000**	
54	950103003	Východzia správa elektického zariadenia a bleskozvodu	kpl	2,000	12,000	24,000	
		Celkom				**5 277,490**	

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia budovy OTJ v obci Jamník	JKSO	
Názov objektu	Solárne zariadenie	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		22.05.2013	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky		8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	
2	Montáž		9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	
3	PSV Dodávky	8 743,50	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	
4	Montáž	603,70	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	
5	"M" Dodávky					17	Ostatné	
6	Montáž					18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)	9 347,20	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	

		D	Celkové náklady	
Projektant		23	Súčet 7, 12, 19-22	9 347,20
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 9 347,20	1 869,44
Objednávateľ		25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**11 216,64**
signed		E	Prípočty a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa	
Zhotoviteľ	Širila, a.s., Spišská Nová Ves, Odborárov 12, 052 01 Spišská Nová Ves	27	Kĺzavá doložka	
signed		28	Zvýhodnenie + -	
Dátum a podpis	Pečiatka			

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy OTJ v obci Jamník

Objekt: Solárne zariadenie

JKSO:

EČO:

Objednávateľ:

Spracoval:

Zhotoviteľ:

Dátum: 22.5.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**9 347,200**	
	732	**Ústredné kúrenie, strojovne**				**9 347,200**	
1	732219315	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojatého kombinovaného do PN 2,5/1,0 objemu 1 000 l	súb	1,000	157,700	157,700	
2	*4843900013*	*Ohrievače TÚV a a kumulačné nádoby Zásobníkový ohrievač Comfort 1000 l vrátane elektrického vyhrevného telesa*	*ks*	*1,000*	*3 463,000*	*3 463,000*	
3	732219451	Montáž solárnych kolektorov plošných KPC, KPS11 na šikmej streche. rovné, do solár. poľa vrátane dod. drobného inšt. materiálu	súb	1,000	446,000	446,000	
4	*4849211210*	*Kolektor CS 100F Herz obj.č.SKS101000 solárne systémy*	*ks*	*6,000*	*552,000*	*3 312,000*	
5	*4849211222*	*Dvojitý stojan 15 - základný Herz solárne systémy*	*ks*	*1,000*	*340,000*	*340,000*	
6	*4849211223*	*Dvojité predĺženie - stojan 15, Herz solárne systémy*	*ks*	*2,000*	*305,000*	*610,000*	
7	*4849211288*	*Solárna stanica CS 15 Herz solárne systémy*	*ks*	*1,000*	*648,000*	*648,000*	
8	*4849211296*	*Expanzomat 25 Herz solárne systémy*	*ks*	*1,000*	*86,000*	*86,000*	
9	*4849211297*	*Pripájacia sada pre expanzomat Herz solárne systémy*	*ks*	*1,000*	*48,000*	*48,000*	
10	*4849211304*	*Solárna kvapalina 25l Herz obj.č.SKS194025 solárne systémy*	*ks*	*2,000*	*103,000*	*206,000*	
11	*4849211323*	*Ochrana proti prepätiu Herz obj.č.SKS192070 solárne systémy*	*ks*	*1,000*	*30,500*	*30,500*	
		Celkom				**9 347,200**	

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia budovy OTJ v obci Jamník	JKSO	
Názov objektu	Ústredné vykurovanie	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
		22.05.2013

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky		8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	
2	Montáž		9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	
3	PSV Dodávky	7 688,60	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	
4	Montáž	8 167,68	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	
5	"M" Dodávky					17	Ostatné	
6	Montáž					18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)	15 856,28	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	15 856,28
24	DPH 20,00 % z 15 856,28	3 171,26
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**19 027,54**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	
27	Kĺzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

Projektant

Dátum a podpis Pečiatka

Objednávateľ

signed

Dátum a podpis Pečiatka

Zhotoviteľ

signed

Širila, a.s.
Spišská Nová Ves
Odbora ov 12
052 01 Spišská Nová Ves
3

Dátum a podpis Pečiatka

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy OTJ v obci Jamník
Objekt: Ústredné vykurovanie

JKSO:
EČO:
Spracoval:
Dátum: 22.5.2013

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**15 856,282**	
	713	**Izolácie tepelné**				**587,640**	
1	713482301	Montaž trubíc MIRELON hr.6 mm,vnút.priemer 18 mm	m	176,000	1,270	223,520	
2	713482302	Montaž trubíc MIRELON hr.6 mm,vnút.priemer 22 mm	m	40,000	1,380	55,200	
3	713482303	Montaž trubíc MIRELON hr.6 mm,vnút.priemer 26 mm	m	23,000	1,520	34,960	
4	713482306	Montaž trubíc MIRELON hr.10 mm,vnút.priemer 52 mm	m	81,000	1,890	153,090	
5	713482307	Montaž trubíc MIRELON hr.10 mm,vnút.priemer 65 mm	m	9,000	2,030	18,270	
6	*2837710100*	*Mirelon izolácia 18/6"*	*m*	*176,000*	*0,150*	*26,400*	
7	*2837710200*	*Mirelon izolácia 22/6"*	*m*	*40,000*	*0,170*	*6,800*	
8	*2837710500*	*Mirelon izolácia 26/6"*	*m*	*23,000*	*0,200*	*4,600*	
9	*2837711300*	*Mirelon izolácia 52/9"*	*m*	*81,000*	*0,700*	*56,700*	
10	*2837711500*	*Mirelon izolácia 65/9"*	*m*	*9,000*	*0,900*	*8,100*	
	723	**Zdravotechnika - plynovod**				**343,173**	
11	723120203	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	m	5,000	9,170	45,850	
12	723120204	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	8,000	10,430	83,440	
13	723150801	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok hladkých do DN 32 0,00254 t	m	13,000	1,550	20,150	
14	723150802	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok hladkých nad 32 do D44,5 0,00473 t	m	46,300	1,640	75,932	
15	723150803	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok hladkých nad 44,5 do D76 0,00553 t	m	39,800	1,730	68,854	
16	723160336	Prípojka k plynomeru zvarená,rozpierka prípojky G 6/4	súb	1,000	11,660	11,660	
17	723160835	Demontáž prípojky k plynomerom spájanej na závit rozpierok G 2 1/2 0,00152 t	ks	2,000	7,110	14,220	
18	723232123	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi,nízkotlakový regulátor tlaku plynu G 3/4	súb	2,000	7,730	15,460	
19	723261913	Montáž plynomera s odvzdušnením a odskúšaním PS-10	ks	1,000	4,330	4,330	
20	998723101	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,193	16,720	3,277	
	731	**Ústredné kúrenie, kotolne**				**3 717,970**	
21	731241082	Montáž kotla oceľ. násten. na plyn kondenzačného vyhotovenie turbo do 28 kW	súb	3,000	83,900	251,700	
22	*4847887460*	*Vykurovacia technika kondenzačný záves. kotol 28KKV*	*ks*	*2,000*	*910,000*	*1 820,000*	
23	*4847887450*	*Vykurovacia technika kondenzačný záves. kotol 24KKV*	*ks*	*1,000*	*983,000*	*983,000*	
24	731321135	Zabezpečovacie zariad. pretlakové veľ. III 500x500 s obsahom 120 l DN 125 s výkonom kotla do 1744 kW	súb	1,000	200,000	200,000	
25	731341160	Hadica napúšťacia polyetylénová	m	4,000	2,690	10,760	
26	*4849100450*	*Vykurovacia technika príslušenstvo zostava komínová priama 80 mm-S4*	*ks*	*3,000*	*98,010*	*294,030*	
27	*4849100510*	*Vykurovacia technika príslušenstvo -izbový regulátor SR300*	*ks*	*2,000*	*79,240*	*158,480*	
	732	**Ústredné kúrenie, strojovne**				**292,513**	
28	732331515	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 50 l	súb	1,000	56,000	56,000	

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
29	732421102	Čerpadlo teplovodné obehové špirálové (do potrubia) 1-NTD-74-5-LH 80	súb	2,000	109,500	219,000	
30	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb	1,000	4,900	4,900	
31	732429113	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 50	súb	1,000	10,980	10,980	
32	998732101	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	0,033	49,470	1,633	
	733	**Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie**				**5 432,944**	
33	733111206	Potrubie z rúrok hladkých Cu v kotolniach a strojovniach DN 28/1,2	m	36,000	15,770	567,720	
34	733161205	Potrubie plastové PVC+PP spoj zvarovaný D 50 mm	m	81,800	15,960	1 305,528	
35	733161206	Potrubie plastové PVC+PP spoj zvarovaný D 63 mm	m	9,000	21,190	190,710	
36	733161501	Potrubie plasthliníkové PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	176,400	11,380	2 007,432	
37	733161503	Potrubie plasthliníkové PE-RT 20x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	39,200	13,630	534,296	
38	733161504	Potrubie plasthliníkové PE-RT 26x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	22,400	19,960	447,104	
39	733161505	Potrubie plasthliníkové PE-RT 32x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	7,000	24,320	170,240	
40	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	326,800	0,520	169,936	
41	733190217	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	9,000	0,600	5,400	
42	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,709	35,560	25,212	
43	998733193	Rozvody potrubia,prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	t	0,709	13,210	9,366	
	734	**Ústredné kúrenie, armatúry.**				**1 665,330**	
44	734163414	Filter s výmennou vložkou D 71-117-616 P1 DN 50	súb	1,000	81,810	81,810	
45	734200823	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do G	ks	20,000	3,930	78,600	
46	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	99,000	0,780	77,220	
47	734209104	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	6,000	0,810	4,860	
48	734209118	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	2,000	5,570	11,140	
49	734211111	Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8	ks	33,000	1,890	62,370	
50	734231214	Ventil uzatvárací závitový Ve 3001 G 3/4	ks	6,000	3,400	20,400	
51	734231218	Ventil uzatvárací závitový Ve 3001 G 2	ks	2,000	16,150	32,300	
52	734231426	Ventil uzatvárací závitový Ve 5083 - šikmý G 5/4	ks	1,000	11,500	11,500	
53	734441117	Regulátor typ 61 238 0.25 až 2.5 kPa	ks	1,000	87,930	87,930	
54	734494214	Ostatné meracie armatúry,návarok s rúrkovým závitom akosť mat. 22 353.0 G 3/4	ks	4,000	5,080	20,320	
55	*4228461204*	*Svorkova prípojka 16 x 1, Herz obj.č.1633011*	*ks*	*66,000*	*6,550*	*432,300*	
56	*4228461177*	*Ventil HERZ-RL-4, s prípojkou na VT Rp 1/2, rohový, vonkajší závit G 3/4 Herz obj.č.1344811*	*ks*	*31,000*	*8,640*	*267,840*	
57	*4228461167*	*Pripáj. diel HERZ-3000, rohový, Rp 1/2"*	*ks*	*2,000*	*16,120*	*32,240*	
58	*4228461159*	*HERZ 18 mm svork.prípojka pe Cu a oceľ. rúry, posuvna matica G3/4*	*ks*	*4,000*	*17,910*	*71,640*	
59	*4228461180*	*HERZ 3/8" spiatočkový ventil RL-5 rohový*	*ks*	*2,000*	*7,080*	*14,160*	
60	*4228461036*	*1/2" termostatický ventil HERZ-TS-90-V, priamy, vonkajší závit*	*ks*	*33,000*	*10,500*	*346,500*	
61	*4228461181*	*Ventil HERZ 1/2" Herz AS-T-, rohový 2 x vonk.závit G 3/4"*	*ks*	*2,000*	*6,100*	*12,200*	
	735	**Ústredné kúrenie, vykurov. telesá**				**3 816,712**	
62	735121810	Demontáž vykurovacích telies oceľových plynových Gamat	ks	19,000	4,820	91,580	
63	735159522	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového bez odvzdušnenia do 2040mm	súb	4,000	17,440	69,760	
64	735159523	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvzdušnením do 1200 mm	súb	27,000	15,540	419,580	
65	735169100	Montáž vykuracieho telesa rúrkového s Al lamelami teplovzdušného	sub	2,000	13,220	26,440	

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
66	*4845410101*	*Vykurovacie teleso rurkove s hlinikovými lamelami GEO SAHARA Max HN 12 UWARAP.AKA*	*sub*	*2,000*	*482,000*	*964,000*	
67	735169311	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového s hliníkovými lamelami Univa stavebnej dĺžky do 2050 mm	súb	2,000	16,680	33,360	
68	*4845289000*	*Vykurovacie telesá doskové KORAD 10S/10VK 400x0500*	*ks*	*2,000*	*32,000*	*64,000*	
69	*4845361000*	*Vykurovacie telesá doskové KORAD 10S/10VK 600x0900*	*ks*	*1,000*	*43,600*	*43,600*	
70	*4845366620*	*Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K/11VK 600x0600*	*ks*	*3,000*	*48,940*	*146,820*	
71	*4845374200*	*Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K/21VK 600x0600*	*ks*	*2,000*	*56,900*	*113,800*	
72	*4845374400*	*Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K/21VK 600x0800*	*ks*	*6,000*	*65,940*	*395,640*	
73	*4845374800*	*Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K/21 VK 600x1200*	*ks*	*7,000*	*84,100*	*588,700*	
74	*4845380450*	*Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K/22VK 600x0800*	*ks*	*1,000*	*73,300*	*73,300*	
75	*4845380500*	*Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K/22VK 600x0900*	*ks*	*2,000*	*78,700*	*157,400*	
76	*4845380550*	*Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K/22VK 600x1000*	*ks*	*1,000*	*84,150*	*84,150*	
77	*4845380750*	*Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K/22VK 600x1400*	*ks*	*4,000*	*105,900*	*423,600*	
78	*4845501550*	*Vykurovacie rebríky KORADO K 600/1450*	*ks*	*2,000*	*49,300*	*98,600*	
79	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,815	27,462	22,382	

Celkom **15 856,282**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia budovy OTJ v obci Jamník	JKSO	
Názov objektu	Vodovodná prípojka	EČO	
		Miesto	

		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
		22.05.2013

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky 1 939,65	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	
2		Montáž 1 694,77	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky 46,26	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	
4		Montáž 710,32	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	
5	"M"	Dodávky				17	Ostatné	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)	4 391,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	

	D	Celkové náklady	
Projektant	23	Súčet 7, 12, 19-22	4 391,00
Dátum a podpis Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 4 391,00	878,20
Objednávateľ signed	25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**5 269,20**
Dátum a podpis Pečiatka	E	Prípočty a odpočty	
Zhotoviteľ signed	26	Dodávky zadávateľa	
Dátum a podpis Pečiatka	27	Kĺzavá doložka	
Širila, a.s., Spišská Nová Ves, Odborá ov 12, 052 01 Spišská Nová Ves 3	28	Zvýhodnenie + -	

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy OTJ v obci Jamník

Objekt: Vodovodná prípojka

JKSO:

EČO:

Objednávateľ:

Spracoval:

Zhotoviteľ:

Dátum: 22.5.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**3 634,418**	
	1	**Zemné práce**				**440,343**	
1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3	m3	51,200	2,100	107,520	
2	131201109	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	35,000	0,369	12,915	
3	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	98,000			
4	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	98,000	1,250	122,500	
5	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	65,000	0,775	50,375	
6	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100	m3	33,320	2,100	69,972	
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	181,320	0,425	77,061	
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**25,587**	
8	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	66,000			
9	452311121	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10	m3	0,500	51,174	25,587	
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**78,798**	
10	611401111	Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch akoukoľvek maltou s plochou jednotlivo do 0,09 m2	ks	4,000	1,913	7,652	
11	611421131	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov,opravovaná plocha 5 %,štuková	m2	45,000	0,868	39,060	
12	612423531	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	2,900	11,064	32,086	
	8	**Rúrové vedenie**				**3 040,423**	
13	857263121	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr hrdlových DN 100	ks	2,000	10,947	21,894	
14	*5525431600*	*Tvarovka hrdlová s prírubou odbočnou s temovaným spojom*	*ks*	*2,020*	*92,103*	*186,048*	
15	871241121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 90 mm	m	110,000	0,625	68,750	
16	*2861124500*	*Rúry pre rozvod vody (1/2) (PE80] PN 6 90 x 4.3 x L*	*m*	*112,200*	*2,185*	*245,157*	
17	879262199	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN od 100 do 150	ks	1,000	4,314	4,314	
18	891181221	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 40	ks	4,000	8,726	34,904	
19	*4229124000*	*Armatúry prírubové posúvače PN 1,0 S-20-118-610 pre studenú vodu DN 100*	*ks*	*4,040*	*77,605*	*313,524*	
20	891181295	Príplatok k cene za montáž v objektoch DN od 40 do 1200	ks	1,000	0,748	0,748	
21	891235321	Montáž vodovodnej spätnej klapky DN 65	ks	1,000	4,903	4,903	
22	*4228350600*	*Klapka spätná L 10-117-616 P1, D 80 mm*	*ks*	*1,010*	*91,524*	*92,439*	
23	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	2,000	11,485	22,970	
24	*4222362900*	*Posúvač S 13-111-606 P 3, PN 6, D 100 mm*	*ks*	*2,020*	*76,208*	*153,940*	
25	891261221	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 100	ks	1,000	8,726	8,726	
26	891267211	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,hydrant nadzemný DN 100	ks	1,000	10,336	10,336	
27	*4227370001*	*Vodárenské armatúry Nadzemny hydrant DUO DN 100 2B/A RD1.00 Hawle s.r.o.*	*ks*	*1,010*	*488,942*	*493,831*	

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
28	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast. DN 100	ks	1,000	17,950	17,950	
29	*3199104070*	*Vodárenské armatúry navrtavaci pas H 5002 DN 100*	*ks*	*1,010*	*88,522*	*89,407*	
30	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	110,000	0,262	28,820	
31	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	110,000	1,749	192,390	
32	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	53,878	107,756	
33	893222111	Šachta armatúrna z prostého betónu so stropom z dielcov vnútor. pôdorys. plochy nad 1,50 do 2,50 m2	ks	1,000	569,299	569,299	
34	*3882213000*	*Vodomer pre vodu do 30 st. C vertikálny DN 65*	*ks*	*1,010*	*201,750*	*203,768*	
35	*4226078200*	*Filter s vložkou*	*ks*	*1,010*	*101,520*	*102,535*	
36	899101111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	2,000	3,509	7,018	
37	*5524218300*	*Poklop hydrantový*	*ks*	*1,000*	*9,477*	*9,477*	
38	*5524218000*	*Poklop ventilový voda*	*ks*	*1,000*	*9,477*	*9,477*	
39	*4229126106*	*Vodárenské armatúry Zemná súprava teleskopická RD=1.30-1.80 m DN 100 Hawle s.r.o.*	*ks*	*2,020*	*19,823*	*40,042*	
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**49,267**	
40	965043320	Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm -2,200 t	m3	0,300	39,813	11,944	
41	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dl., hr.nad 10 mm -0,065 t	m2	8,900	1,246	11,089	
42	972054241	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,09 m2, hr.nad 120 mm -0,032 t	ks	2,000	3,306	6,612	
43	974031154	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺ. 100 mm a š. do 150 mm-0,027 t	m	4,800	1,659	7,963	
44	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,432	4,940	7,074	
45	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,432	3,202	4,585	
	99	**Presun hmôt HSV**					
46	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m	t	143,969			
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**756,577**	
	722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				**756,577**	
47	722130213	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	9,500	6,139	58,321	
48	722130216	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	23,500	10,259	241,087	
49	722229103	Montáž ventilu výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1	ks	6,000	1,510	9,060	
50	*5511083600*	*Ventil priamy priechodný K E 83 E 1"*	*ks*	*6,000*	*3,865*	*23,190*	
51	722229106	Montáž ventilu výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 2	ks	2,000	2,781	5,562	
52	*5511185100*	*Ventil záhradný KE 522 T 2"*	*ks*	*2,000*	*11,535*	*23,070*	
53	722254116	Požiarné príslušenstvo,hydrantová skriňa vnútorná s výzbrojou C 52	súb	3,000	118,795	356,385	
54	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN	m	33,000	0,611	20,163	
55	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN	m	33,000	0,415	13,695	
56	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,726	8,325	6,044	

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

P.Č.	Kód položky		Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2		3	4	5	6	7	8

Celkom **4 390,995**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia budovy OTJ v obci Jamník	JKSO	
Názov objektu	Zateplenie objektu, výmena výplní otvorov,doplnk.konštr.	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		22.05.2013	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	676,90	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	
2	Montáž	45 286,33	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	
3	PSV Dodávky	16 895,38	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	
4	Montáž	13 935,27	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	
5	"M" Dodávky					17	Ostatné	
6	Montáž					18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)	76 793,88	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	

Projektant		**D**	**Celkové náklady**
		23 Súčet 7, 12, 19-22	76 793,88
Dátum a podpis	Pečiatka	24 DPH 20,00 % z 76 793,88	15 358,78
Objednávateľ		25 **Cena s DPH (r. 23-24)**	**92 152,66**
signed		**E**	**Prípočty a odpočty**
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa	
Zhotoviteľ	Širila, o.s., Spišská Nová Ves Odborárov 12 052 01 Spišská Nová Ves	27 Kĺzavá doložka	
signed		28 Zvýhodnenie + -	
Dátum a podpis	Pečiatka		

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy OTJ v obci Jamník

Objekt: Zateplenie objektu, výmena výplní otvorov,doplnk.konštr.

JKSO:

EČO:

Objednávateľ:

Spracoval:

Zhotoviteľ:

Dátum: 22.5.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**45 963,235**	
	1	**Zemné práce**				**390,665**	
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	17,650	15,400	271,810	
2	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	17,650	1,705	30,093	
3	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	17,650	4,094	72,259	
4	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	17,650	0,935	16,503	
	2	**Zakladanie**				**1 182,726**	
5	211531111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-63	m3	27,500	31,900	877,250	
6	212572111	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	4,400	31,900	140,360	
7	212755112	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 65 mm	m	110,000	0,660	72,600	
8	*2861121610*	*Rúrka flexodrenážna PVC D 65 mm*	*m*	*101,000*	*0,916*	*92,516*	
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**364,514**	
9	310235241	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,0225m2 v murive nadzákladného tehlami do 300mm	ks	16,000	3,275	52,400	
10	310235261	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,0225m2 v murive nadzákladného tehlami nad 450 do 600mm	ks	22,000	8,139	179,058	
11	319202333	Vyrovnanie pod parapety maltou š. do 25 cm	m	100,800	1,320	133,056	
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**33 558,891**	
12	612401391	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2	ks	38,000	9,570	363,660	
13	612403399	X Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	68,000	6,380	433,840	
14	612423531	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	68,000	11,770	800,360	
15	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	66,990	11,770	788,472	
16	621421132	Vonkajšia omietka podhľadov vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti I až II	m2	5,500	12,951	71,231	
17	622431175	Vonkajšia omietka stien zo zmesi mozaiková,strednozrnná	m2	44,570	19,360	862,875	
18	625251080	Zateplenie doskami NOBASIL TF 175kg/m3 a omietka silikát, hr. 8cm	m2	47,200	36,190	1 708,168	
19	625251332	SDK kazotový podhľad RIGIPS 600x600 mm hrana A konštrukcia viditeľná GYPTONE Qattro	m2	185,300	27,170	5 034,601	
20	625252304	Zatepľovací systém XPS hr. 80 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	100,900	28,160	2 841,344	
21	625991040	Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1200x500 27.5kg a omietka silikát hr. 2cm /ostenia + nadpražia/	m2	68,450	25,190	1 724,256	
22	625991080	Zateplenie doskami POLYSTYRÉN EpS 70 NEO a omietka silikát hr. 8cm	m2	593,060	31,423	18 635,724	
23	632921411	Dlažba z betónových dlaždíc do cem malty MC-10 hr 40mm	m2	12,000	24,530	294,360	
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**8 667,998**	
24	211571111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom /okapový chodník/	m3	8,000	30,472	243,776	

Spracované systémom GENKROS plus, tel. 041/707 10 11

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
25	941941032	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky 10-30 m	m2	785,000	1,587	1 245,795	
26	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1042	m2	1 570,000	1,070	1 679,900	
27	941941832	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky 10-30m	m2	785,000	0,958	752,030	
28	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	185,300	2,310	428,043	
29	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubomvybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	34,000	4,418	150,212	
30	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2	ks	12,000	0,388	4,656	
31	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla nad 1, 5 m2	ks	25,000	0,652	16,300	
32	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	ks	12,000	0,559	6,708	
33	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t	m2	4,750	12,994	61,722	
34	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t	m2	18,900	5,390	101,871	
35	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	43,140	3,960	170,834	
36	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, plochy do 2 m2 -0,07600t	m2	1,980	5,782	11,448	
37	968063558	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	27,910	3,292	91,880	
38	968072641	Vybúranie a vybratie kovových stien akýchkoľvek, okrem výkladných akejkoľvek plochy -0,02500t	m2	7,200	3,190	22,968	
39	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	100,900	10,531	1 062,578	
40	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	50,000	1,414	70,700	
41	971033441	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 300 mm, -0,14600t	ks	16,000	7,917	126,672	
42	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	66,990	2,407	161,245	
43	978071311	Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. do 50 mm, -0,09300t	m2	244,000	0,660	161,040	
44	979084212	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	44,520	4,620	205,682	
45	979084215	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 3 km	t	44,520	7,480	333,010	
46	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	44,520	4,620	205,682	
47	*5921745000*	*Obrubník betónový záhonový ABO 1-15 100x15x30*	*ks*	*101,000*	*5,786*	*584,386*	
48	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	44,520	17,270	768,860	
	99	**Presun hmôt HSV**				**1 798,441**	
49	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m	t	193,714	9,284	1 798,441	
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**30 830,645**	
	711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**1 220,441**	
50	711131101	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m2	425,000	0,440	187,000	
51	711463301	Zhotovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode š.1 m na ploche zvislej / v základoch	m2	109,000	3,630	395,670	
52	711471053	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou z ľahčeného polyetylénu položenou voľne / strop v	m2	185,300	0,550	101,915	

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
53	*2832901000*	*Folia PVC Dorken parozábrana hrúbka 0,2 mm*	*m2*	*190,000*	*0,440*	*83,600*	
54	*6936700110*	*Fólia DELTA-VENT N PLUS DÖRKEN*	*m2*	*425,000*	*0,990*	*420,750*	
55	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	11,889	2,650	31,506	
	713	**Izolácie tepelné**				**4 586,489**	
56	713111111	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - klad.	m2	640,000	0,972	622,080	
57	*6314150090*	*Nobasil MPN hrúbky 160 mm, doska z minerálnej vlny*	*m2*	*152,000*	*7,601*	*1 155,352*	
58	*6314150520*	*Nobasil PTN hrúbky 30 mm (25 mm po stlačení), doska z minerálnej vlny*	*m2*	*244,000*	*4,136*	*1 009,184*	
59	*6314150080*	*Nobasil MPN hrúbky 150 mm, doska z minerálnej vlny*	*m2*	*244,000*	*7,117*	*1 736,548*	
60	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	45,232	1,400	63,325	
	762	**Konštrukcie tesárske**				**2 034,148**	
61	762526110	Položenie roštu pod podlahy osovej vzdialenosti do 650	m2	244,000	3,076	750,544	
62	*6051212100*	*Rezivo ihličnaté*	*m3*	*0,791*	*236,500*	*187,072*	
63	762595000	Montáž zakrytia záklopu spojovacie a ochranné prostriedky klince, skrutky, impregnácia	m3	0,791	4,775	3,777	
64	762812240	Montáž záklopu z OSB dosiek vrchné na zraz škáry kryté lištami	m2	244,000	2,618	638,792	
65	*6072627200*	*Doska drevoštiepková OSB 3 PD4 2500x675x15 mm*	*m2*	*256,200*	*1,430*	*366,366*	
66	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	19,466	4,500	87,597	
	764	**Konštrukcie klampiarske**				**1 102,411**	
67	764410250	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného Pz plechu vrátane rohov rš 330 mm	m	50,400	11,182	563,573	
68	764421240	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkov. Pz plechu rš 250 mm	m	9,700	8,841	85,758	
69	764454203	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 120 mm	m	27,200	10,407	283,070	
70	764456203	Montáž odpadovej rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s prienerom 120 mm	m	27,200	2,606	70,883	
71	764456213	Montáž odpadového kolena z pozinkovaného Pz plechu horné kruhové s priemerom 120 mm	ks	8,000	2,966	23,728	
72	764456223	Montáž odpadového kolena z pozinkovaného Pz plechu dolné kruhové s priemerom 120 mm	ks	3,000	1,778	5,334	
73	764456233	Montáž obímky pre odpadovú rúru s priemerom 120 mm	ks	24,000	1,282	30,768	
74	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	27,200	0,689	18,741	
75	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,819	1,900	20,556	
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**19 329,810**	
76	953791121	Osadenie rúrkového vetráku s hlavicou typu OK-2 (s dodaním)	ks	1,000	14,703	14,703	
77	767631101	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 600 mm x výšky 600 mm	ks	6,000	9,020	54,120	
78	767631103	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 600 mm x výšky 900 mm	ks	5,000	10,450	52,250	
79	767631111	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 800 mm x výšky 800 mm	ks	1,000	9,933	9,933	
80	767631176	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 1400 mm x výšky 1400 mm	ks	10,000	27,280	272,800	
81	767631315	Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením šírky 1400 mm x výšky 1500 mm	ks	2,000	28,710	57,420	
82	767631325	Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením šírky 1500 mm x výšky 1800 mm	ks	1,000	31,900	31,900	

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
83	767631335	Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením šírky 1500 mm x výšky 2100 mm	ks	12,000	37,422	449,064	
84	767641252	Montáž dverí plastových balkónových dvojdielnych, so zasklením výšky 2400 mm x šírky 1500 mm	ks	2,000	204,897	409,794	
85	767641315	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením výšky 2000 mm x šírky 1500 mm	ks	1,000	173,910	173,910	
86	767641322	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením výšky 2100 mm x šírky 1000 mm	ks	2,000	105,820	211,640	
87	767641331	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením výšky 2200 mm x šírky 900 mm	ks	1,000	102,333	102,333	
88	767641335	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením výšky 2200 mm x šírky 1550 mm	ks	1,000	183,414	183,414	
89	767641345	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením výšky 2300 mm x šírky 1500 mm	ks	1,000	186,230	186,230	
90	767641355	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením výšky 2400 mm x šírky 3000 mm	ks	1,000	301,686	301,686	
91	767162130	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muriva, s hmotnosťou 1 m zábradlia nad 30 do 45 kg	m	9,700	3,749	36,365	
92	767896110	Montáž ostatných doplnkov stavieb, častí z hliníkových a iných zliatin líšt skrutkovaním / prvky odvetrania	ks	3,000	4,686	14,058	
93	767584811	Demontáž mriežky vzduchotechnickej, -0,00100t	ks	3,000	2,163	6,489	
94	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t / zábradlie,mriežky gamat,odvetranie	kg	250,000	1,229	307,250	
95	767996802	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, -0,00100t / demontáž mreží okien a dverí	kg	975,000	0,766	746,850	
96	430862001	Montáž rôznych dielov OK - druhá cenová krivka do 500 kg vrátane / atypické mreže	kg	480,000	0,433	207,840	
97	430862004	Montáž rôznych dielov OK - druhá cenová krivka do 2 500 kg vrátane / požiarny rebrík	kg	920,000	0,305	280,600	
98	PC 001211	Výplne otvorov - mreže z hliníkových zliatin atypické / typ Tubonda a pod. šesťuholníkový plastový tvar/ okono pol.1	m2	11,745	23,100	271,310	
99	PC00005	Zábradlie kovové atypické z nerezovej ocele v.1,25 m /pol OK1	m	9,700	136,400	1 323,080	
100	PC00006	Výustka VZT antikor 560x200 s vonkajším sitkom pol VZT1	kus	1,000	25,850	25,850	
101	PC00006.	Mriežka VZT s proti dažďovou žalúziou 400x400 mm	kus	2,000	42,460	84,920	
102	PC000014	Mriežka VZT s proti dažďovou žalúziou 900x400 mm	kus	1,000	64,130	64,130	
103	PC 001213	Výplne otvorov - mreže z hliníkových zliatin atypické / typ Tubonda a pod. šesťuholníkový plastový tvar/ okono pol.3	m2	1,870	23,100	43,197	
104	PC 001215	Výplne otvorov - mreže z hliníkových zliatin atypické / typ Tubonda a pod. šesťuholníkový plastový tvar/ okono pol.6	m2	24,360	23,100	562,716	
105	PC 001216	Výplne otvorov - mreže z hliníkových zliatin atypické / typ Tubonda a pod. šesťuholníkový plastový tvar/ okono pol.2	m2	4,210	23,100	97,251	
106	*611275710*	*Okno jednokrídlové plastové sklápacie pol.3 0,55x0,85*	*ks*	*5,000*	*49,500*	*247,500*	
107	*611275750*	*Okno jednokrídlové plastové sklápacie pol.4 0,55x0,60*	*ks*	*4,000*	*42,900*	*171,600*	
108	*611275790*	*Okno jednokrídlové plastové sklápacie pol.5 0,80x0,60*	*ks*	*1,000*	*47,300*	*47,300*	
109	*611275830*	*Okno jednokrídlové plastové sklápacie pol.8 0,55x0,55*	*ks*	*2,000*	*41,800*	*83,600*	
110	*611277410*	*Dvojkrídlové otočné otváravé a sklápacie okno plastové pol 1 1,45x1,35*	*ks*	*10,000*	*129,800*	*1 298,000*	
111	*611277450*	*Dvojkrídlové otočné otváravé a sklápacie okno plastové pol 2 1,45x1,45*	*ks*	*2,000*	*136,400*	*272,800*	
112	*611277530*	*Otočné otváravé a sklápacie okno plastové pol 7 1,45x1,75*	*ks*	*1,000*	*151,800*	*151,800*	
113	*611277570*	*Dvojkrídlové otočné otváravé a sklápacie okno plastové pol 6 2,1x1,75*	*ks*	*12,000*	*178,200*	*2 138,400*	
114	*611622110*	*Dvere plastové vonkajšie vchodové 0,9x2,02 pol.7/L*	*ks*	*1,000*	*487,300*	*487,300*	
115	*611627110*	*Dvere plastové vonkajšie vchodové 1,0x2,02 pol.6/L*	*ks*	*1,000*	*503,800*	*503,800*	

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
116	*611627110.*	*Dvere plastové vonkajšie vchodové 1,0x2,02 pol.6/P*	*ks*	*1,000*	*503,800*	*503,800*	
117	*611627210*	*Dvere plastové vonkajšie vchodové 1,5x2,4 pol.5/L*	*ks*	*2,000*	*975,700*	*1 951,400*	
118	*611627310*	*Dvere plastové vonkajšie vchodové 1,5x2,0 pol.4/L*	*ks*	*1,000*	*828,300*	*828,300*	
119	*611640160*	*Dvere plastové vonkajšie vchodové v zasklenej stene 3,0x2,4 pol.1/P*	*ks*	*1,000*	*1 436,600*	*1 436,600*	
120	*611640210*	*Dvere plastové vonkajšie vchodové 1,5x2,3 pol.2/P*	*ks*	*1,000*	*886,600*	*886,600*	
121	*611653420*	*Dvere plastové vonkajšie vchodové 1,55x2,2 pol.3/P*	*ks*	*1,000*	*873,400*	*873,400*	
122	767690101	Dodávka a montáž vnútorných parapetov	m	50,400	12,980	654,192	
123	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	191,195	1,100	210,315	
	771	**Podlahy z dlaždíc**				**150,672**	
124	*5976390000*	*Dlaždice mrazuvzdorné 150x150x8 / balkóny*	*m2*	*6,171*	*8,800*	*54,305*	
125	771415011	Montáž soklíkov z obkladačiek porovinových do tmelu, rovné 108x108 mm	m	5,500	3,177	17,474	
126	771575205	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchové úpravy alebo glaz., reliéf. 150x150 mm	m2	5,500	13,316	73,238	
127	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,450	3,900	5,655	
	783	**Dokončovacie práce - nátery**				**2 040,879**	
128	783522000	Nátery klamp. konštr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. so základného náterom reakt. farbou	m2	516,025	3,955	2 040,879	
	784	**Dokončovacie práce - maľby**				**365,795**	
129	784412301	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	66,990	0,320	21,437	
130	784452951	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex dvoj- a viacfar. s bielym stropom s obrúsením do 3, 80 m	m2	378,000	0,911	344,358	
		Celkom				**76 793,880**	