32/2017

Zmluva o dielo
(dodávka stavebných prác)

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len Obchodný zákonník)

Čl. I
Zmluvné strany

1.1 **Objednávateľ:** **Obec Jamník**

Zastúpený:	Anton Petruška
IČO:	00329215
DIČ:	2020717721
BIC/SWIFT	KOMA SK2X
Číslo účtu:	3401907002/5600
Banka	Prima banka a.s., pobočka Spišská Nová Ves

/ďalej len „objednávateľ"/

a

1.2 **Zhotoviteľ:** **Širila a.s., Spišská Nová Ves**

Obchodné meno:	
Sídlo:	Odborárov 12
Zastúpený:	Ing. Ľudovít Novotný, člen predstavenstva Ing. Viktor Kopecký, člen predstavenstva
IČO:	317 369 12
DIČ:	2020032586
IČ DPH:	SK 2020032586
Bankové spojenie:	SUBA SK BX
IBAN:	SK85 0200 0000 0012 3717 7351
Zapísaný:	v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, vložka 831/V

/ďalej len „zhotoviteľ"/

Čl. II
Východiskové podklady a údaje

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je rozpočet zo dňa ,05.09.2017 ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č.1, ktorý obsahuje krycí list, rekapituláciu a podrobný rozpočet nákladov.

2.2 Dielom podľa tejto zmluvy je: **Chodník pri ceste č.II/536 v Obci Jamník** /ďalej len „ dielo"/.

Čl. III
Predmet plnenia zmluvy

3.1 Predmetom plnenia podľa tejto zmluvy je záväzok:

3.1.1 zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo podľa Čl. II bod 2.2 tejto zmluvy v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve dielo;

3.1.2 zhotoviteľa zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase

3.1.3 objednávateľa riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť za zhotovenie diela cenu podľa článku V. tejto zmluvy.

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na profesionálnej úrovni s odborne spôsobilými osobami vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pričom bude rešpektovať technické špecifikácie a platné právne predpisy a ustanovenia tejto zmluvy.

3.3 Zhotoviteľ bude realizovať svoje práce na diele v súlade s ďalšími pokynmi objednávateľa, v súlade s požiadavkami na prvotriednu kvalitu, stanovenými príslušnými záväznými a smerodajnými STN (alebo DIN, EUROCODE v prípade, že príslušné slovenské normy neexistujú alebo požiadavky na kvalitu neupresňujú) v súlade s technologickými postupmi a technickými listami výrobkov vzťahujúcimi sa k vykonávanému dielu v súlade so všetkými platnými zákonmi Slovenskej republiky, inými nariadeniami, touto zmluvou i s príslušnými prílohami k tejto zmluve.

Čl. IV
Čas plnenia

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa čl. II bod 2.2 tejto zmluvy do 36 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska a podľa finančnej situácie objednávateľa. Po dohode objednávateľa so zhotoviteľom je možné predĺžiť termín odovzdania diela z objektívnych príčin (okolnosti súvisiace s prevádzkou objednávateľa, zmena rozsahu prác) písomným dodatkom, ktorý bude podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Predĺženie termínu odovzdania iným spôsobom je neplatné.

4.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo ako celok na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať aj v skoršom termíne.

4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané a dokončené dielo prevezme podpísaním preberacieho protokolu a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu podľa Čl. V tejto zmluvy.

Čl. V
Cena diela

5.1 Cena diela pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela, ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným dielom.

5.2 Cena diela je určená na základe záväzných jednotkových cien uvedených v predloženej ponuke a to ocenením výkazu výmer jednotlivých položiek pevnými jednotkovými cenami stavebných a montážnych prác.

5.3 V prípade nesúladu výkazu výmer uvedeného v súťažných podmienkach (výkaz výmer realizačnej projektovej dokumentácie) a výkazu výmer skutočne prevedených prác, bude sa táto cena upravovať podľa výmeru skutočne vykonaných a odsúhlasených prác.

5.4 Všetky práce na diele, ktorých sa zmluva dotýka budú uhradené dohodnutými jednotkovými cenami a to podľa skutočne vykonaných a stavebným dozorom potvrdených druhov a množstiev stavebných prác.

5.5 Cena diela v rozsahu čl. II tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacou vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a je doložená rozpočtom zhotoviteľa, ktorý tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa a objednávateľa záväzná a konečná vo výške:

Cena diela bez DPH 142.901,16 EUR
Sadzba DPH 20% 28.580,23 EUR
Cena diela s DPH 171.481,39 EUR

V cene diela sú obsiahnuté aj náklady za materiál, na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa.

Čl. VI
Platobné podmienky, fakturácia a zádržné

6.1 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za zrealizované práce, vždy po ukončení príslušného mesiaca. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz vykonaných množstiev. Zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo faktúre zvýrazniť a na požiadanie uviesť oddelene.

6.2 Lehota splatnosti faktúry za vykonané práce je 60 dní po doručení faktúry objednávateľovi.

6.3 Platba za vykonané práce nemá vplyv na záruky poskytované zhotoviteľom a neplatí ako doklad o prevzatí prác a dodávok.

6.4 Faktúry budú obsahovať náležitosti uvedené v § 71 ods. 2 zákona číslo 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.

6.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. V prípade, že objednávateľ nevráti faktúru zhotoviteľovi na doplnenie do 5 dní odo dňa obdržania, považuje sa faktúra za prevzatú bez pripomienok.

6.6 Za zaplatenú úhradu sa v rámci tejto zmluvy považuje pripísanie platby na účet zhotoviteľa.

Čl. VII
Záručná doba a zodpovednosť za vady

7.1 Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe diela vrátane záruky za akosť v trvaní 60 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa odovzdania diela a prevzatia diela objednávateľovi, podpísaním preberacieho a odovzdávacieho protokolu. Táto záručná doba sa nevzťahuje na zariadenia a inštalovaný materiál, ktorých záručnú dobu stanovuje výrobca, ktorá však nemôže byť kratšia ako 24 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia diela.

7.2 Zhotoviteľ ručí za to, že dielo zodpovedá v dobe prevzatia výsledku určenému v zmluve, že zodpovedá technickým predpisom a normám (§ 47 a nasl. stavebného zákona) a že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania v zmluve predpokladaným alebo obvyklým účelom.

7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

7.4 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.

7.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto zmluvy.

7.6 Zjavné vady, sú vady, ktoré objednávateľ zistil resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela. Tieto vady musia byť reklamované zapísaním v protokole o odovzdávaní a prevzatí diela s uvedením dohodnutých termínov ich

odstránenia.

7.7 Skryté vady, sú vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Tieto vady je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa písomnou formou.

7.8 Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 7 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a dohodnúť spôsob a termín odstránenia vady.

7.9 Havarijné stavy, t. j. následky vád, ktorých odstránenie neznesie odklad a za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne po ich nahlásení a sprístupnení objektu.

7.10 V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek tomu, že ich uznal, má objednávateľ právo po predchádzajúcom písomnom upozornení dať vady odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

7.11 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

7.12 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti dohodnutému rozsahu prác.

Čl. VIII
Podmienky vykonania diela

8.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Vlastnícke právo k zhotovenému dielu prináleží objednávateľovi v súlade s bodom 9.5 tejto zmluvy. Nebezpečenstvo škody na diele nesie na základe tejto zmluvy zhotoviteľ v rozsahu svojho premetu plnenia.

8.2 Práce na diele je zhotoviteľ povinný vykonať v dohodnutej lehote podľa tejto zmluvy.

8.3 Pokiaľ zhotoviteľ poverí vykonaním diela inú osobu, má zodpovednosť, akoby dielo vykonal sám.

8.4 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s rozsahom a podmienkami zmluvy a to nepretržite aj počas dní pracovného pokoja. Náklady na zhotovenie a odstránenie staveniska sú súčasťou ceny diela.

8.5 Náklady za vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí sú započítané v cene za dielo.

8.6 Objednávateľ k termínu odovzdania staveniska určí skládky odpadov a sute z realizácie stavebnej časti.

8.7 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov a zariadení a ich presun na stavenisko.

8.8 Zhotoviteľ zabezpečí v celom rozsahu plnenie vyplývajúce z ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení.

8.9 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky MPSVaR č. 147/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov.

8.10 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a na vlastné náklady odstráni odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

8.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať stavebný dozor na preverenie prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzva sa môže uskutočniť zápisom v stavebnom denníku, pokiaľ taký zápis zástupca objednávateľa podpíše.

8.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na skúškach predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou.

8.13 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s § 46d stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v zmysle ďalších zmien a doplnkov a § 28 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v platnom znení.

8.14 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa zápisom v stavebnom denníku toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté chybným vykonávaním diela a toto vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup zhotoviteľa by viedol nepochybne k podstatnému porušeniu zmluvy, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

Čl. IX
Odovzdanie, prevzatie a garancia za vyhotovenie diela

9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 15 dní pred odovzdaním diela písomne vyzvať objednávateľa na jeho prevzatie.

9.2 Zhotoviteľ odovzdá riadne vykonané a dokončené dielo v zmysle čl. IV, bod 4.1 tejto zmluvy.

9.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok v kontexte bodu 8.13 tejto zmluvy predpísaných osobitnými predpismi a záväznými normami.

9.4 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.

9.5 Prevzatím diela prechádza vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody na objednávateľa.

9.6 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr k termínu odovzdania a prevzatia diela nasledovné doklady:

- osvedčenia o akosti použitých výrobkov a materiálov
- osvedčenia a protokoly o vykonaných funkčných skúškach
- revízne správy
- stavebný denník.

Čl. X
Zmluvné pokuty

10.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. II bod 2.2 po termíne uvedenom v čl. IV bode 4.1 tejto zmluvy, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01% z ceny uvedenej v čl. V bod 5.5 zmluvy za každý kalendárny deň omeškania.

10.2 Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 15 EUR za každý deň, ak sa omeškáš odstránením zjavných vád a nedorobkov uvedených v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela.

10.3 Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 15 EUR za každý deň omeškania.

10.4 Zhotoviteľ môže požadovať od objednávateľa zaplatenie úroku z omeškania za neuhradenie faktúr zhotoviteľovi, pričom výška úroku z omeškania je 0,01% z hodnoty jednotlivých faktúr za každý deň omeškania.

10.5 Zaplatením zmluvných pokút nie je dotknuté právo objednávateľa súčasne uplatňovať aj náhradu škody v plnej výške spôsobenej omeškaním od zhotoviteľa.

Čl. XI
Zodpovednosť za škodu

11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, potrebné na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie.

11.2 Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je

zodpovedná za škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane.

11.3 Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v odseku 11.2 tohto článku zmluvy, zbaví sa zodpovednosti, ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť.

11.4 Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením v dôsledku odobratia, alebo skladovania zeminy alebo iných predmetov, príp. svojvoľným uzavretím ciest, alebo porušením inžinierskych sietí, zodpovedá za túto škodu zhotoviteľ.

11.5 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením počas svojich pracovných postupov, pri odstraňovaní vád v rámci zodpovednosti za vady alebo záruky, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela.

11.6 Súčasne je zhotoviteľ povinný si zabezpečiť všetky oprávnenia a povolenia potrebné na vykonávanie činností, ktoré sú predmetom tejto zmluvy o dielo a je tiež povinný zabezpečiť, aby zamestnanci zhotoviteľa, resp. osoby prostredníctvom ktorých vykonáva dielo boli spôsobilí a oprávnení vykonávať práce potrebné k realizácii diela a aby mali na výkon týchto prác všetky potrebné povolenia.

11.7 Zhotoviteľ preberá zodpovednosť za všetky škody spôsobené objednávateľovi porušením povinnosti podľa ustanovení tejto zmluvy alebo platných právnych predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi pri zhotovovaní diela porušením akejkoľvek právnej povinnosti vyplývajúcej zo zákona alebo z ustanovení tejto zmluvy o dielo. Na úpravu práv a povinností zmluvných strán v prípade vzniku škodu sa vzťahujú ustanovenia § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

11.8 Zhotoviteľ prehlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorú spôsobí pri výkone svojej činnosti podľa tejto zmluvy o dielo a zaväzuje sa existenciu takéhoto poistenia preukázať objednávateľovi predložením originálu, resp. overenej fotokópie poistnej zmluvy bezodkladne po podpise tejto zmluvy.

Čl. XII
Odstúpenie od zmluvy

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné povinnosti dohodnuté v tejto zmluve, resp. dané platnými právnymi predpismi, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je účinné okamihom doručenia písomného prejavu vôle druhej zmluvnej strane.

12.2 Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje najmä:
a/ Ak zhotoviteľ pre okolnosti na jeho strane bude meškať so zhotovením diela o viac ako 30 dní.
b/ Ak zhotoviteľ postupuje v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy.
c/ Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade meškania úhrady svojich výkonov z viny objednávateľa viac ako 60 dní po lehote splatnosti.

12.3 Práce realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.

Čl. XIII
Osobitné povinnosti zhotoviteľa v oblasti BOZP a OPP

13.1 Zhotoviteľ je pre oblasť BOZP a OPP povinný zabezpečiť dodržiavanie a dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi v súlade s ustanoveniami zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení a od nich sa odvíjajúcich predpisov, ako i ostatných predpisov BOZP a OPP. Vybaviť svojich zamestnancov príslušnými OOPP a zabezpečiť ich používanie. Pred prvým vstupom na pracovisko objednávateľa zabezpečiť v spolupráci s objednávateľom výkon vstupnej inštruktáže

BOZP príslušných zamestnancov na podmienky objednávateľa.

13.2 Zhotoviteľ je povinný okamžite oznámiť vznik pracovného úrazu, prevádzkovej havárie, poruchy technického zariadenia alebo požiaru, pokiaľ táto udalosť vznikla činnosťou zhotoviteľa v areáli objednávateľa aj objednávateľovi, s cieľom zabezpečenia objektívneho vyšetrenia.

13.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť označenie na pracovných odevoch všetkých svojich zamestnancov pohybujúcich sa v areáli objednávateľa názvom svojej firmy tak, aby toto označenie bolo zreteľné a trvalé.

13.4 Zhotoviteľ prehlasuje, že rešpektuje nižšie uvedené postihy za požitie alkoholických nápojov, porušenia zákazu fajčenia, resp. používania iných omamných prostriedkov zamestnancom zhotoviteľa, ktoré vyplývajú z interných predpisov objednávateľa a preberá plnú zodpovednosť v oblasti BOZP a OPP v zmysle platných predpisov.

13.5 Zistenie hmotnostnej koncentrácie alkoholu u zamestnanca zhotoviteľa:
Pri prvom priestupku zamestnanca zhotoviteľa sa vydá pre daného zamestnanca zákaz vstupu do areálu objednávateľa na dobu 3 rokov v súvislosti s výkonom jeho povolania a zároveň sa uplatní zmluvná pokuta voči zhotoviteľovi vo výške 300,- EUR. Prípady odmietnutia podrobiť sa dychovej skúške sa budú posudzovať ako závažné porušenie pracovnej disciplíny a bude sa postupovať podľa predchádzajúcej vety.

13.6 Zistenie použitia omamných prostriedkov:
V prípade zistenia použitia omamných prostriedkov sa postupuje podľa bodu 13.5 tejto zmluvy.

Čl. XIV
Vyššia moc

15.1 Po dobu trvania vyššej moci neplynú termíny dohodnuté v tejto zmluve a nové termíny sa stanovia po vzájomnej dohode objednávateľa a zhotoviteľa dodatkom k zmluve.

15.2 V prípade vyššej moci (živelná pohroma, mobilizácia, archeologické nálezy a pod.) alebo nepredvídaných okolností vyplývajúcich z nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť a ktoré by objektívne bránili zhotoviteľovi vo výkone prác v zmysle dohodnutých termínov a v zmysle dodržania technologických postupov a technických noriem, tento časový posun sa nebude považovať za nedodržanie termínu, ak zmluvné strany o tejto skutočnosti spíšu záznam v stavebnom denníku a písomne dohodnú náhradný záväzný termín plnenia. Nový termín plnenia – ukončenia diela musia zmluvné strany dohodnúť písomne, buď zápisom v stavebnom denníku, alebo formou písomného dodatku k zmluve.

Čl. XV
Záverečné ustanovenia

16.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných poradách, ktoré bude zhotoviteľ organizovať podľa potreby, najmenej však raz za 7 kalendárnych dní.

16.2 Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, v opačnom prípade je akákoľvek zmeny zmluvy neplatná.

16.3 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd. Zmluvné strany sa dohodli, že miestne príslušným súdom na riešenie všetkých sporov vzniknutých z tejto zmluvy je súd v mieste sídla objednávateľa. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne riešené v tejto zmluve sa spravujú najmä

Obchodným zákonníkom a ďalšími platnými právnymi predpismi a právnym poriadkom Slovenskej republiky.

16.4 V prípade, ak si zmluvná strana, ktorej je akákoľvek písomnosť súvisiaca s touto zmluvou adresovaná, túto písomnosť neprevezme ani v dodatočnej lehote určenej doručovateľom, alebo túto písomnosť odmietne prevziať, považuje sa táto písomnosť za doručenú posledným dňom uplynutia dodatočnej lehoty určenej doručovateľom, alebo dňom, kedy došlo k odmietnutiu prevzatia tejto písomnosti.

16.5 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť inému svoju pohľadávku vzniknutú z titulu plnenia podľa tejto zmluvy.

16.6 Ak sa zmluvné strany dohodnú o obmedzení alebo rozšírení predmetu plnenia zmluvy, zmluvné strany si dohodnú aj príslušnú úpravu ceny, prípadne času plnenia písomným dodatkom k zmluve, v kontexte bodu 16.2 tohto článku zmluvy.

16.7 Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, pričom obe zmluvné strany obdržia po jednom originálnom vyhotovení.

16.8 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

16.9 Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je zverejnenie zmluvy podľa zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode informácií/ v znení neskorších predpisov.

16.10 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, súhlasia s ním, zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za jednostranne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

16.11 Zhotoviteľ je povinný podľa ustanovenia § 22 ods. 2,3 zákona č. 122/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov, dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplávajúcich z tejto zmluvy. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvy. V opačnom prípade zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti.

Za objednávateľa:

V Jamníku, dňa: 28.09.2017

signed

.....

Anton Petruška

Za zhotoviteľa:

Spišská Nová Ves
Odborárov 12
052 01 Spišská Nová Ves
IČ DPH: SK2020002535
15

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 28.09.2017

signed

.....

Ing. Ľudovít Novotný
člen predstavenstva

signed

.....

Ing. Viktor Kopecký
člen predstavenstva

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Chodník pri ceste č.II/536 v obci Jamník	JKSO	
Názov objektu	Chodník pri ceste č.II/536 v obci Jamník	EČO	
		Miesto	Jamník
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	Širila,a.s.,Spišská Nová Ves		
Spracoval	Ing.Škottová		

Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
22/IX/2017	05.09.2017	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky 27 842,30	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž 104 787,94	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž 0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky 6 316,99				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž 3 953,93				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	142 901,16	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	142 901,16
		24	DPH 20,00 % z 142 901,16	28 580,23
Objednávateľ	OBEC JAMNÍK 053 22 Jamník 101 -4-	25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**171 481,39**
signed		E	Prípočty a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa	0,00
Zhotoviteľ	Spišská Nová Ves Odborárov 12 052 01 Spišská Nová Ves IČO: 317 365 12 IČ DPH: SK2020002536 15	27	Kĺzavá doložka	0,00
signed		28	Zvýhodnenie + -	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka			

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Chodník pri ceste č.II/536 v obci Jamník
Objekt: Chodník pri ceste č.II/536 v obci Jamník

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Širila,a.s.,Spišská Nová Ves
Miesto: Jamník

Spracoval: Ing.Škottová
Dátum: 5. 9. 2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	27 842,300	103 431,892	131 274,192	0,000	0,000
1	Zemné práce	2 217,352	16 029,338	18 246,690	0,000	0,000
2	Zakladanie	0,000	477,000	477,000	0,000	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	0,000	1 851,112	1 851,112	0,000	0,000
5	Komunikácie	6 500,501	32 848,182	39 348,683	0,000	0,000
8	Rúrové vedenie	15 253,660	3 955,441	19 209,101	0,000	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 870,787	39 991,532	43 862,319	0,000	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,000	8 279,287	8 279,287	0,000	0,000
M	Práce a dodávky M	6 316,987	3 953,933	10 270,920	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	6 073,421	2 124,484	8 197,905	0,000	0,000
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	243,566	1 829,449	2 073,015	0,000	0,000
VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady	0,000	1 356,049	1 356,049	0,000	0,000
PDZ	Prenájom prenos.značenia 1 mesiac	0,000	1 356,049	1 356,049	0,000	0,000
	Celkom	34 159,287	108 741,874	142 901,161	0,000	0,000

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: Chodník pri ceste č.II/536 v obci Jamník
Objekt: Chodník pri ceste č.II/536 v obci Jamník

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Širila,a.s.,Spišská Nová Ves
Miesto: Jamník

Spracoval: Ing.Škottová
Dátum: 5. 9. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**131 274,192**	**0,000**
1		**Zemné práce**				**18 246,690**	**0,000**
1	113106210R	Rozoberanie rigolov z dlažby z veľkých kociek	m2	248,250	2,255	559,804	0,000
2	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	74,900	2,049	153,470	0,000
3	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	56,600	16,795	950,597	0,000
4	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. do 150 mm	m2	120,900	7,829	946,526	0,000
5	113152242	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 120 mm 0,254 t	m2	321,000	4,250	1 364,250	0,000
6	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	18,000	1,824	32,832	0,000
7	11330711R3	Odstránenie podkladu z kameniva ťaženého, hr.vrstvy do 300 mm, -0,50000t	m2	245,000	4,900	1 200,500	0,000
8	113307122R	Odstránenie nespev. vjazdov na hr. do 250mm (štrk)	m2	70,400	8,900	626,560	0,000
9	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	44,000	2,400	105,600	0,000
10	1223011011	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine tr. 3 - 4	m3	99,400	6,500	646,100	0,000
11	122301109	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	99,400	0,800	79,520	0,000
12	131301101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3	m3	15,000	9,800	147,000	0,000
13	131301109	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	15,000	1,389	20,835	0,000
14	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	206,750	6,500	1 343,875	0,000
15	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	206,750	0,770	159,198	0,000
16	141720015	Neriadené zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4	m	12,000	68,900	826,800	0,000
17	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	30,000	1,400	42,000	0,000
18	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	30,000	0,500	15,000	0,000
19	151101301	Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m3	19,500	1,632	31,824	0,000
20	151101311	Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m	m3	19,500	0,380	7,410	0,000
21	162301111	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	44,000	1,842	81,048	0,000
22	162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	96,950	4,800	465,360	0,000
23	162501113	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	775,600	0,497	385,473	0,000
24	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	88,000	5,000	440,000	0,000
25	171101105	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia do 103 % podľa Proctor-Standard	m3	60,000	3,048	182,880	0,000
26	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	140,950	0,731	103,034	0,000
27	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	155,120	3,500	542,920	0,000
28	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov	m3	164,200	3,105	509,841	0,000
29	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	93,408	21,559	2 013,783	0,000
30	*5834119000*	*Kamenivo drvené drobné 0-4 n*	*t*	*166,266*	*12,600*	*2 094,952*	*0,000*
31	180402112	Založenie trávnika parkového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	480,000	0,959	460,320	0,000
32	*0057211100*	*Tráva - Trávové semeno*	*kg*	*14,400*	*8,500*	*122,400*	*0,000*

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
33	181102300	Úprava pláne so zhutnením	m2	879,000	0,782	687,378	0,000
34	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	480,000	1,870	897,600	0,000
	2	**Zakladanie**				**477,000**	**0,000**
35	278381530	Základy pre stožiare z betónu prostého tr. C 16/20	m3	4,500	106,000	477,000	0,000
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**1 851,112**	**0,000**
36	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	62,272	28,000	1 743,616	0,000
37	452386111	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 8/10 pod poklopy a mreže, výška do 100 mm	ks	8,000	13,437	107,496	0,000
	5	**Komunikácie**				**39 348,683**	**0,000**
38	564861114	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 230 mm	m2	145,200	6,440	935,088	0,000
39	564891110	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 350 mm	m2	733,800	9,800	7 191,240	0,000
40	567122111	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm	m2	132,000	8,800	1 161,600	0,000
41	567124110	Podklad - valcovaný betón (STN 73 6125) hr. 150 mm	m2	191,700	16,020	3 071,034	0,000
42	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	352,200	0,596	209,911	0,000
43	577144231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	352,200	12,400	4 367,280	0,000
44	577164331	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	352,200	16,800	5 916,960	0,000
45	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	577,700	14,800	8 549,960	0,000
46	*5921952301*	*Dlažba betónová hr. 60 mm*	*m2*	*579,768*	*10,800*	*6 261,494*	*0,000*
47	*5921952011*	*Dlažba pre nevidiacich 20x20x6 cm*	*m2*	*9,435*	*25,332*	*239,007*	*0,000*
48	5991421100	Penetračno - adhéz. mostík špár	m	347,800	0,970	337,366	0,000
49	5991421101	Zaliatie špár trvale pružnou asfaltovou zálievkou	m	347,800	3,185	1 107,743	0,000
	8	**Rúrové vedenie**				**19 209,101**	**0,000**
50	871383120	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U tesniacich gum. krúžkom v sklone do 20 % DN 200 mm	m	21,600	1,695	36,612	0,000
51	*2861102701*	*Kanalizačné rúry PVC-U s hrdlom DN 200 dl.1000mm*	*ks*	*23,544*	*9,800*	*230,731*	*0,000*
52	871383122	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U tesniacich gum. krúžkom v sklone do 20 % DN 400 mm	m	189,000	4,600	869,400	0,000
53	*2861105400*	*Odvodňovacie PVC potrubie DN 400 x 5000*	*ks*	*53,946*	*194,200*	*10 476,313*	*0,000*
54	877393121	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope odbočných DN 400	ks	27,000	6,234	168,318	0,000
55	*2860003401*	*PVC odbočka 400/200*	*ks*	*9,135*	*98,000*	*895,230*	*0,000*
56	*286508450*	*Prechodka kanalizačná šacht. PVC DN 400*	*kus*	*18,000*	*42,077*	*757,386*	*0,000*
57	892361000	Skúška tesnosti kanalizácie D 250	m	21,600	2,039	44,042	0,000
58	892391000	Skúška tesnosti kanalizácie D 400	m	189,000	2,857	539,973	0,000
59	894411131	Zhotovenie šachty kanaliz. z betónových dielcov s obložením dna betónom tr. C 25/30, potrubie DN nad 300-400 mm	ks	4,000	368,000	1 472,000	0,000
60	*592246500*	*Prefabrikát betónový-kónus TBS 1-57 Ms 57,6x100/60x9*	*kus*	*4,000*	*48,000*	*192,000*	*0,000*
61	*592243000*	*Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 1-30 Ms 100x9x30*	*kus*	*8,000*	*32,000*	*256,000*	*0,000*
62	*592243020*	*Prefabrikát betónový- kanalizačné šacht. dno 100/60/15*	*kus*	*4,000*	*186,000*	*744,000*	*0,000*
63	895941111.1	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného	ks	3,000	49,886	149,658	0,000
64	*5922360040*	*Uličná vpusť, BG HYDRO s liatinovou mrežou triedy E600 / 600 kN/*	*ks*	*3,000*	*426,000*	*1 278,000*	*0,000*
65	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	4,000	24,984	99,936	0,000
66	*552433300*	*Poklop kruhový 600*	*kus*	*4,000*	*106,000*	*424,000*	*0,000*
67	899502211	Stúpadlo do šachty a drobných objektov liatinové zapustené-kapsové osadené do vynechaných otvorov	ks	16,000	14,750	236,000	0,000
68	899623151	Podkladné konštrukcie, obetónovanie potrubia betónom prostým tr. C 16/20 v otvorenom výkope	m3	3,744	90,679	339,502	0,000

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**43 862,319**	**0,000**
69	914001110.1	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky (jeden stĺpik al.konzola, jeden symbol) včetne úchytov	ks	7,000	29,823	208,761	0,000
70	914001110.2.1	Osadenie a montáž dodatku včetne úchytov	ks	2,000	10,000	20,000	0,000
71	*4044781780*	*P1 „Daj prednosť v jazde !" pozinkovaná, základný rozmer*	*ks*	*1,000*	*39,250*	*39,250*	*0,000*
72	*4044781800*	*P2 „Stoj daj prednosť v jazde !" pozinkovaná, základný rozmer*	*ks*	*2,000*	*48,000*	*96,000*	*0,000*
73	*4044781970*	*P8 „Hlavná cesta" pozinkovaná, zväčšený rozmer*	*ks*	*2,000*	*56,000*	*112,000*	*0,000*
74	*4044790600*	*IP6 „Priechod pre chodcov",pozink.dopr.značka, zväčšený rozmer*	*ks*	*4,000*	*56,000*	*224,000*	*0,000*
75	*40447770002*	*Stĺpik priemer 60 mm s viečkom*	*ks*	*5,000*	*20,400*	*102,000*	*0,000*
76	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	22,500	27,400	616,500	0,000
77	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	22,500	0,960	21,600	0,000
78	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	22,500	1,800	40,500	0,000
79	916561111	Osadenie parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 20/25 XC2 s bočnou oporou	m	325,800	6,800	2 215,440	0,000
80	*5921745001*	*Obrubník betónový záhonový 1000x150x50*	*ks*	*329,058*	*4,980*	*1 638,709*	*0,000*
81	917862113	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 20/25 XC2 s bočnou oporou	m	329,800	7,268	2 396,986	0,000
82	*5922903062.1*	*Obrubník cestný dl.100 cm*	*ks*	*333,098*	*4,980*	*1 658,828*	*0,000*
83	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 20/25 XC2	m3	29,502	87,092	2 569,388	0,000
84	919413114R	Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 20/25 priepustu z rúr DN do 600 mm	ks	1,000	413,132	413,132	0,000
85	919413110R	Výustný objekt odvodnenia z betónu prostého tr.C 25/30 z rúr DN do 600 mm	ks	1,000	371,565	371,565	0,000
86	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	329,800	5,200	1 714,960	0,000
87	966006130	Odstránenie stĺpikov dopr.značiek s bet. pätkami, -0,08200t	ks	3,000	10,514	31,542	0,000
88	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	3,000	1,739	5,217	0,000
89	966008116R	Búranie prejazdov, rúrového priepustu, bet. rúr DN do 800 mm, -2,05500t	m	135,100	49,000	6 619,900	0,000
90	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	663,440	9,800	6 501,712	0,000
91	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5 307,520	0,382	2 027,473	0,000
92	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	663,440	8,029	5 326,760	0,000
93	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	663,440	13,400	8 890,096	0,000
	99	**Presun hmôt HSV**				**8 279,287**	**0,000**
94	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 274,717	6,495	8 279,287	0,000
	M	**Práce a dodávky M**				**10 270,920**	**0,000**
	21-M	**Elektromontáže**				**8 197,905**	**0,000**
95	2102040401	Elektrický stožiar - demontáž (prekládka stĺpa NN a RIS)	ks	1,000	83,213	83,213	0,000
96	2102040201	Elektrický stožiar - montáž (prekládka stĺpa NN a RIS)	ks	1,000	168,781	168,781	0,000
97	210010124	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., do D 80 mm	m	97,000	1,803	174,891	0,000
98	*2861129510*	*Chránička - PE KSX-PEG63 (50,5)*	*m*	*97,000*	*2,905*	*281,785*	*0,000*
99	2102040110	Montáž osvetľovacích stožiarov	ks	4,000	66,292	265,168	0,000
100	*3489300040*	*Stožiarová elektrovýzbroj*	*ks*	*4,000*	*73,459*	*293,836*	*0,000*
101	*4041001010*	*Svetlo s asymetr. vyžar.charakteristikou*	*ks*	*4,000*	*542,850*	*2 171,400*	*0,000*
102	*4041001021*	*Stĺp osvetlenia priechodu*	*ks*	*4,000*	*496,650*	*1 986,600*	*0,000*
103	2102041030	Montáž výložníka	ks	4,000	32,599	130,396	0,000
104	*4041001022*	*Výložník*	*ks*	*4,000*	*334,950*	*1 339,800*	*0,000*
105	2109010990	NN prípojka - montáž a dodávka sil.kábla a uzemnenia	m	113,000	6,655	752,015	0,000
106	2109020990	Odborná skúška, revízia	hod	20,000	27,501	550,020	0,000

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	46-M	**Zemné práce pri extr.mont.prácach**				**2 073,015**	**0,000**
107	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar., ručný ,v zemine tr. 3 - 4	m3	15,800	18,000	284,400	0,000
108	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	113,000	9,981	1 127,853	0,000
109	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	113,000	1,144	129,272	0,000
110	*5831214500*	*Drvina vápencová zmes 0 - 4*	*t*	*13,876*	*13,408*	*186,049*	*0,000*
111	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	113,000	0,411	46,443	0,000
112	*2830002000*	*Fólia červená v m*	*m*	*113,000*	*0,509*	*57,517*	*0,000*
113	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	113,000	2,137	241,481	0,000
	VRN	**Vedľajšie rozpočtové náklady**				**1 356,049**	**0,000**
	PDZ	**Prenájom prenos.značenia 1 mesiac**				**1 356,049**	**0,000**
114	p01	Prenájom dopravnej značky	ks	17,000	25,988	441,796	0,000
115	p02	Prenájom stĺpika	ks	12,000	7,838	94,056	0,000
116	p03	HIT podstavec	ks	19,000	13,613	258,647	0,000
117	p04	Zábrana Z2	ks	2,000	37,950	75,900	0,000
118	p05	Smerovacia doska Z4a, Z4b	ks	7,000	37,950	265,650	0,000
119	p06	Výstražné svetlo	ks	8,000	27,500	220,000	0,000
		Celkom				**142 901,161**	**0,000**

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11