54/16

DODATOK č. 7

k Zmluve o dielo uzavretej dňa 9.7.2007 podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov

Zmluva o dielo zo dňa 9.7.2007 a dodatok č. 1,2,3,4,5,6 (ďalej len zmluva), ktorej predmetom je zhotovenie diela: **Kanalizácia a ČOV v obci Jamník, sa týmto dodatkom č. 7**, doplňuje nasledovne:

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 **Objednávateľ:**

	Obec Jamník
Štatutárny zástupca :	**Anton Petruška – starosta obce**
Tel. a faxové spojenie:	053/4492106, 4492114, fax: 053/4297001
E-mail:	obecjamnik@stonline.sk
Bankové spojenie	DEXIA a.s. Slovensko, pobočka Sp. Nová Ves
	č.ú. 3401907002/5600
	Dodatočný účet č. 3401909016/5600
IČO:	329215

(ďalej len "**objednávatel**")

1.2 **Zhotoviteľ:**

Obchodné meno:	**Širila, a.s., Spišská Nová Ves**
Sídlo:	Odborárov 12, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO:	31736912
DIČ:	2020032586
IČ DPH:	SK2020032586
Bankové spojenie:	SK85 0200 0000 0012 3717 7351
Štatutárny orgán:	Ing. Ľudovít Novotný, člen predstavenstva
	Ing. Viktor Kopecký, člen predstavenstva
E-mail	kopecky@sirila.sk
Spoločnosť zapísaná	V obch. registri Okresného súdu Košice I,
	Oddiel :Sa, vložka 831/V

(ďalej len "**zhotovitel**")

II. PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto dodatku č. 7 úprava ceny predmetu diela o časť SO 03.1 „Združený objekt biologického čistenia-technologická časť".
   Projekt technológie z r. 1999 je zastaralý a preto dochádza k zmene technológie a ceny technológie.

2. Doplnenie predmetu zmluvy je podrobne položkovite špecifikované v ponukovom rozpočte zo dňa 4.10.2016 ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku č.7.

3. Predmetom tohto dodatku č.7 je taktiež zmena termínu dokončenia diela z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

Pôvodný termín dokončenia diela 31.12.2012 uvedený v čl. III., bode 3. zmluvy o dielo zmenený v dodatku č. 5 sa ruší a nahradzuje ho nový termín dokončenia diela : 31.12.2020.

III. CENA

1. Cena za zhotovenie predmetu tohto dodatku č.7 je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená prílohou k tomuto dodatku..

2. Cena prác podľa dodatku č.7 činí:

Spolu bez DPH	93 924,20 €
DPH 20%	18 784,84 €
Spolu s DPH	**112 709,04 €**

3. Nová zmluvná cena diela

Dodatok č.2	57 286,95 €	10 884,52 €	68 171,47 €
Dodatok č.3	zmena termínu		
Dodatok č.4	29 085,30 €	5 817,06 €	34 902,36 €
Dodatok č.5	zmena termínu		
Dodatok č.6	5 250,76 €	1 050,15 €	6 300,91 €
Dodatok č.7	93 924,20 €	18 784,84 €	112 709,04 €
Nová cena diela	**1 814 722,34 €**	**346 079,88 €**	**2 160 802,22 €**

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dodatok č. 7 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.
2. Ostatné ustanovenia ZoD a dodatku č.1,2,3,4,5,6 sa nemenia a zostávajú v platnosti.
3. Príloha k dodatku č. 7: Kanalizácia + ČOV – Dodatok č.7

V Jamníku , dňa 14.10.2016

V Spišskej Novej Vsi, dňa 10.10.2016

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Strila, a.s.
Spišské Nové Ves
Odborárov 12
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 317 389 12 IČ DPH: SK2020032586
15

signed
Anton Petruška
Starosta obce

signed
Ing. Ľudovít Novotný
Člen predstavenstva

signed
Ing. Viktor Kopecký
Člen predstavenstva

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Kanalizácia + ČOV - Dodatok č.7	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			

Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV / CPA
	4.10.2016		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky 5 214,62	8	Práce nadčas		13	GZS	2 251,31
2		Montáž -123 672,79	9	Bez pevnej podl.		14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka		15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž 0,00	11			16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky 170 871,32				17	VRN 5	1 620,93
6		Montáž 37 638,83				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	90 051,97	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	3 872,24
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	93 924,20
24	DPH 20,00 % z 93 924,20	18 784,84
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**112 709,04**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

signed

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

signed

Dátum a podpis

Pečiatka

Stráka, a.s.
Spišská Nová Ves
Odborárov 12
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 31[illegible] IČ DPH: SK2020032586

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Kanalizácia + ČOV - Dodatok č.7

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 4.10.2016

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
36-IV-2007-D7	Kanalizácia + ČOV - Dodatok č.7	93 924,20	18 784,84	112 709,04	0,00	90 051,97	0,00	3 872,24	0,00
03.1	SO 03.1 Združený objekt biologického čistenia - technologická časť	217 476,07	43 495,21	260 971,28	0,00	208 510,14	0,00	8 965,93	0,00
03.11	SO 03.11 Združený objekt biologického čistenia - technologická časť pôvodná	-154 256,13	-30 851,23	-185 107,36	0,00	-147 896,58	0,00	-6 359,55	0,00
03.3	SO 03.3 Čerpacia stanica - stavebná časť	26 969,34	5 393,87	32 363,21	0,00	25 857,47	0,00	1 111,87	0,00
03.4	SO 03.4 Merný objekt - stavebná časť	1 282,76	256,55	1 539,31	0,00	1 229,87	0,00	52,89	0,00
03.5	SO 03.5 Výustný objekt	2 452,16	490,43	2 942,59	0,00	2 351,06	0,00	101,10	0,00
	Celkom	93924,20	18784,84	112 709,04	0,00	90 051,97	0,00	3 872,24	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Kanalizácia + ČOV - Dodatok č.7	JKSO	
Názov objektu	SO 03.1 Združený objekt biologického čistenia - technologická časť	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	04.10.2016	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	2,50%	5 212,75
2		Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž 0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky 170 871,32				17	Prevádzkové vplyvy	1,80%	3 753,18
6		Montáž 37 638,83				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	208 510,14	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		8 965,93
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

		D	Celkové náklady	
Projektant		23	Súčet 7, 12, 19-22	217 476,07
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 217 476,07	43 495,21
Objednávateľ		25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**260 971,28**
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípočty a odpočty	
Zhotoviteľ	Stila, a.s., Spišská Nová Ves, Odborárov 12, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 317 339 12 IČ DPH: SK2020032586	26	Dodávky zadávateľa	0,00
		27	Kĺzavá doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie + -	0,00

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: Kanalizácia + ČOV - Dodatok č.7
Objekt: SO 03.1 Združený objekt biologického čistenia - technologická časť

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 4.10.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
		Mechanické predčistenie, čerpacia stanica					
	D1					**48 422,751**	**0,000**
	D2	**Technológia ČS**				**42 563,915**	**0,000**
1		Kôš na zhrabky	ks	1,000	2 877,300	2 877,300	0,000
2		El. naviják 230V/50 Hz s konštrukciou na uchytenie	ks	1,000	876,300	876,300	0,000
3		Nátokový žľab do strojne stieraných hrablíc	ks	1,000	2 190,750	2 190,750	0,000
4	SSH	Strojne stierané hrablice SČČ-KM-500x4000/1200x3s/90°, s vyhrievaním medzera 3,0mm; hlavny pohon 0,3kW/400V, vyhrievanie1,105kW/230V, elektrický rozvádzač SSH	ks	1,000	30 378,400	30 378,400	0,000
5		Kontajner 120 l	ks	1,000	73,025	73,025	0,000
6	P1a,b	Čerpadlo splaškových vôd Amarex NF80-220/034 ULG-150; Q=8,58l/s; H=7,0m; 1,9kW/400V		2,000	1 781,810	3 563,620	0,000
7		Spúšťace tyče	kpl	2,000	292,100	584,200	0,000
8		Plavákový spínač	ks	4,000	87,630	350,520	0,000
9		Zdvíhacie zariadenie s navijákom	ks	2,000	834,900	1 669,800	0,000
	D3	**Prepojovacie potrubia a armatúry**				**5 858,836**	**0,000**
10		Spätná guľová klapka DN 80	ks	2,000	204,470	408,940	0,000
11		Nožový posúvač DN 80	ks	2,000	306,705	613,410	0,000
12		Potrubie HDPE O90 PN10	m	25,000	8,033	200,825	0,000
13		T-kus HDPE 90	ks	1,000	24,829	24,829	0,000
14		Koleno HDPE 90/ 90st	ks	7,000	16,066	112,462	0,000
15		Lemový nákružok HDPE d 90	ks	10,000	11,684	116,840	0,000
16		Príruba DN 80	ks	10,000	26,289	262,890	0,000
17		Pomocný, spojovací , kotviaci materiál	kpl	1,000	292,100	292,100	0,000
30		Nožový posúvač DN 100	ks	2,000	335,915	671,830	0,000
31		Lemový nákružok nerez DN 100	ks	2,000	13,145	26,290	0,000
32		Príruba nerez DN 100	ks	4,000	21,908	87,632	0,000
33		Nožový posúvač DN 80	ks	1,000	292,100	292,100	0,000
34		Lemový nákružok nerez DN 80	ks	1,000	10,224	10,224	0,000
35		Príruba nerez DN 80	ks	2,000	17,526	35,052	0,000
36		Potrubie PVC DN 110	m	6,000	8,763	52,578	0,000
37		Koleno PVC DN 110 / 90st.	ks	6,000	4,382	26,292	0,000
38		Potrubie PVC DN 160	m	15,000	11,684	175,260	0,000
39		Koleno PVC DN 160 / 90st.	ks	2,000	4,382	8,764	0,000
59		Uzatváracia klapka DN100	ks	2,000	160,655	321,310	0,000
60		Uzatváracia klapka DN 50	ks	1,000	116,840	116,840	0,000
61		Potrubie nerez O 50X2	m	3,000	13,145	39,435	0,000
62		Potrubie nerez O 104X2	m	2,000	24,829	49,658	0,000
63		Potrubie nerez O 129X2	m	30,000	32,131	963,930	0,000
64		Redukcia nerez 129/ 104	ks	2,000	42,355	84,710	0,000
65		Koleno nerez O 129 / 90st.	ks	12,000	35,052	420,624	0,000
66		Koleno nerez O 50/ 90st.	ks	1,000	7,303	7,303	0,000
67		Klenuté dno nerez DN 125	ks	2,000	14,605	29,210	0,000
68		Klenuté dno nerez DN 50	ks	1,000	4,382	4,382	0,000
83		Potrubie HDPE O63 PN16	m	2,000	5,842	11,684	0,000
84		Potrubie HDPE O75 PN16	m	25,000	7,303	182,575	0,000
85		Koleno HDPE 63 / 90st	ks	1,000	7,303	7,303	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
86		Koleno HDPE 75 / 90st	ks	2,000	13,145	26,290	0,000
87		Koleno HDPE 75 / 45st	ks	4,000	13,145	52,580	0,000
88		Lemový nákružok HDPE d 63	ks	2,000	7,303	14,606	0,000
89		Lemový nákružok HDPE d 75	ks	2,000	8,763	17,526	0,000
90		Príruba DN 50	ks	2,000	17,526	35,052	0,000
91		Príruba DN 65	ks	2,000	21,908	43,816	0,000
92		Flexibilná hadica O 65 mm	m	4,000	2,921	11,684	0,000
D4		**Biologické čistenie a rozdeľovací objekt**				**123 397,891**	**0,000**
D5		**Technológia**				**123 397,891**	**0,000**
18	RO	Rozdeľovací objekt	ks	1,000	2 877,300	2 877,300	0,000
19	M1a,b	Miešadlo Amamix C2227/14 UDG; v=1400rpm; Ř=225,0mm; 1,25kW/400V	ks	2,000	1 606,550	3 213,100	0,000
20		Inštalačná sada pre miešadlo -nerez	ks	2,000	569,595	1 139,190	0,000
21		Zdvíhacie zariadenie s navijákom	ks	2,000	879,175	1 758,350	0,000
22	SEP a,b	Separácia s nerezovou konštrukciou	ks	2,000	12 788,000	25 576,000	0,000
23		Ofuk hladiny separácie	ks	4,000	95,910	383,640	0,000
24		Odtokový žľab s pilovým prepadom, prevedenie nerez	ks	4,000	799,250	3 197,000	0,000
25	MC2	Mamutie čerpadlo plávajúcich nečistôt - mamutka na DN 50	ks	2,000	399,625	799,250	0,000
40		T-kus PVC DN 160	ks	3,000	6,572	19,716	0,000
41		Presuvka PVC DN 160	ks	4,000	3,359	13,436	0,000
42		Potrubie PVC DN 315	m	17,000	43,815	744,855	0,000
43		Presuvka PVC DN 315	ks	2,000	32,131	64,262	0,000
44		PE doska 15 mm na utesnenie prestupov	m2	1,000	55,499	55,499	0,000
45		Pomocný, spojovací , kotviaci materiál	kpl	1,000	1 168,400	1 168,400	0,000
26	MC1	Mamutie čerpadlo vratného kalu na DN 110	ks	2,000	479,550	959,100	0,000
27	MC2	Mamutie čerpadlo prebytočného kalu na DN 110	ks	2,000	479,550	959,100	0,000
28		Schodisko, pozinkovaná konštrukcia so zábradlím a pororoštom	kpl	1,000	479,550	479,550	0,000
29		Oceľová pozinkovaná konštrukcia so zábradlím, pororoštom š=0,9 m, dl.20m	m	20,000	759,000	15 180,000	0,000
46	D1,a,b	Dúchadlo 3D38B-100K; Q=6,82m3/min; 2930ot./min; 35kPa; 7,5kW/400V	ks	2,000	5 725,160	11 450,320	0,000
47	D1c	Dúchadlo 3D38B-100K; Q=6,82m3/min; 2930ot./min; 35kPa; 7,5kW/400V -rezerva sklad	ks	1,000	5 725,160	5 725,160	0,000
48	D2	Dúchadlo kalojemu 3D19B-050K; Q=1,5m3/min; 3226ot./min; 35kPa;2,2kW/400V	ks	1,000	2 847,975	2 847,975	0,000
49		Frekfenčný menič 7,5 kW	ks	2,000	1 825,625	3 651,250	0,000
50	DNTa,b	Prevzdušňovací systém ATE 65, membrána, nerezové uchytenie do dna nádrže	m	53,200	47,955	2 551,206	0,000
51		Potrubné PVC zvody k prevzdušňovačom , guľový ventil DN50	ks	14,000	39,963	559,482	0,000
69		Lemový nákružok nerez DN 100	ks	4,000	10,224	40,896	0,000
70		Lemový nákružok nerez DN 50	ks	2,000	4,382	8,764	0,000
71		Príruba nerez DN 100	ks	4,000	29,210	116,840	0,000
72		Príruba nerez DN 50	ks	2,000	21,908	43,816	0,000
73		Závitový nerezový fiting 6/4"	ks	41,000	5,842	239,522	0,000
74		Sanie vzduchu k dúchadlám	kpl	1,000	365,125	365,125	0,000
75		Pomocný, spojovací , kotviaci materiál	kpl	1,000	2 336,800	2 336,800	0,000
52	NTFa,b	Prevzdušňovací systém ATE 65, membrána, nerezové uchytenie do dna nádrže	m	150,000	47,955	7 193,250	0,000
53		Potrubné PVC zvody k prevzdušňovačom , guľový ventil DN50	ks	20,000	39,963	799,260	0,000
54		Potrubné PVC zvody na ofuk hladiny separácie , guľový ventil DN50	ks	4,000	39,963	159,852	0,000
55		Potrubné PVC zvody k mamutkovým čerpadlám , guľový ventil DN50	ks	4,000	39,963	159,852	0,000
93		Potrubie PVC DN 110	m	5,000	8,763	43,815	0,000
94		Koleno PVC DN 110 /90 st	ks	1,000	2,921	2,921	0,000
95		Savica na fekál	ks	1,000	102,235	102,235	0,000
96		Pomocný, spojovací , kotviaci materiál	kpl	1,000	584,200	584,200	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
56		Potrubné PVC zvody k žľabu pávajúcich nečistôt , guľový ventil DN50	ks	2,000	39,963	79,926	0,000
57	K	Prevzdušňovací systém ATE 65, membrána, nerezové uchytenie do dna nádrže	m	32,900	47,955	1 577,720	0,000
58		Potrubné PVC zvody k prevzdušňovačom , guľový ventil DN50	ks	7,000	39,963	279,741	0,000
76	P3a,b	Čerpadlo prebytočného kalu Amarex NF 50 - 170/002 ULG-90; v=2,5m; Q=8,0 l/s; 1,75kW/400V	ks	2,000	1 606,550	3 213,100	0,000
77	P2	Čerpadlo kalovej vody HCP BF-21U; v=7,0m; Q=12,0 l/s; 0,75kW/400V	ks	1,000	584,200	584,200	0,000
78		Spúšťace tyče	ks	3,000	219,075	657,225	0,000
79	M2	Miešadlo Amamix C2925/06 UDC; v=920rpm; Ř=294,0mm; 1,8kW/400V	ks	1,000	2 278,380	2 278,380	0,000
80		Inštalačná sada pre miešadlo -nerez	ks	1,000	569,595	569,595	0,000
81		Zdvíhacie zariadenie s navijákom	ks	2,000	879,175	1 758,350	0,000
82	Zka,b	Zahusťovač kalu	ks	2,000	4 795,500	9 591,000	0,000
99	HS2	Hladinová sonda Badger flow L206, vyhodnocovač	ks	1,000	2 409,825	2 409,825	0,000
100	NŽ	Merný nástrčný žľab Badger Flow DN 200	ks	1,000	920,115	920,115	0,000
101		Metrologické overenie a kalibrácia	ks	1,000	949,325	949,325	0,000
102		Merný obkjekt PP šachta 1060 x660 x1500 mm	ks	1,000	959,100	959,100	0,000
	D7	**Elektročasť**				**13 144,500**	**0,000**
97		Rozvádzač	kpl	1,000	11 684,000	11 684,000	0,000
98		Kabeláž	kpl	1,000	1 460,500	1 460,500	0,000
	D9	**Ostatné**				**23 545,000**	**0,000**
103		Montáž technológie	kpl	1,000	22 245,000	22 245,000	0,000
104		Prevádzkový a manipulačný poriadok	kpl	1,000	500,000	500,000	0,000
105		Komplexné skúšky a uvedenie do prevásdzky	kpl	1,000	500,000	500,000	0,000
106		Zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	300,000	300,000	0,000
		Celkom				**208 510,142**	**0,000**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Kanalizácia + ČOV - Dodatok č.7	JKSO	
Názov objektu	SO 03.11 Združený objekt biologického čistenia - technologická časť pôvodná	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa: 04.10.2016	CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	2,50%	-3 697,41
2		Montáž -147 896,58	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž 0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Prevádzkové vplyvy	1,80%	-2 662,14
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	-147 896,58	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		-6 359,55
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	-154 256,13
24	DPH 20,00 % z -154 256,13	-30 851,23
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**-185 107,36**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

signed

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

signed

Dátum a podpis | Pečiatka

Spišské Nové Ves
Odborárov 12
052 01 Spišské Nové Ves
IČO: 317 339 12 IČ DPH: SK2020032586

ROZPOČET

Stavba: Kanalizácia + ČOV - Dodatok č.7
Objekt: SO 03.11 Združený objekt biologického čistenia - technologická časť pôvodn

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 4.10.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	000000000	Technologické zariadenie		-1,000	147 896,578	-147 896,578	0,000
Celkom						**-147 896,578**	**0,000**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Kanalizácia + ČOV - Dodatok č.7	JKSO	
Názov objektu	SO 03.3 Čerpacia stanica - stavebná časť	EČO	
		Miesto	

		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			

Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	04.10.2016	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 3 980,16	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	2,50%	646,44
2		Montáž 21 877,31	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž 0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Prevádzkové vplyvy	1,80%	465,43
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	25 857,47	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		1 111,87
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	26 969,34
24	DPH 20,00 % z 26 969,34	5 393,87
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**32 363,21**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

signed

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

signed

Dátum a podpis | Pečiatka

Smila, a.s.
Spišské Nové Ves
Odborárov 12
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 317 399 12 IČ DPH: SK2020032586

15

ROZPOČET

Stavba: Kanalizácia + ČOV - Dodatok č.7
Objekt: SO 03.3 Čerpacia stanica - stavebná časť

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 4.10.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**25 857,474**	**171,057**
1		**Zemné práce**				**8 720,147**	**124,050**
1	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	120,000	3,475	417,000	0,000
2	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	15,000	1,310	19,650	0,000
3	131201202	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	166,375	7,848	1 305,711	0,000
4	131201209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	166,375	1,266	210,631	0,000
5	151101103	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 8 m	m2	121,000	8,329	1 007,809	0,144
6	151101113	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 8 m	m2	121,000	3,195	386,595	0,000
7	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	98,925	1,662	164,413	0,000
8	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	98,925	2,000	197,850	0,000
9	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	98,925	1,050	103,871	0,000
10	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	134,900	25,869	3 489,728	0,000
11	*5834314600*	*Kamenivo drvené hrubé 4-16 b*	*t*	*123,906*	*11,226*	*1 390,969*	*123,906*
12	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	120,000	0,216	25,920	0,000
3		**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**2 598,552**	**41,363**
13	3113119151	Postupná betonáž plášťa čerpacej stanice	m3	18,700	138,960	2 598,552	41,363
6		**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**339,599**	**5,644**
14	631315511	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 12/15 hr.nad 120 do 240 mm	m3	1,350	96,735	130,592	3,018
15	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	1,800	8,208	14,774	0,015
16	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	1,800	2,998	5,396	0,000
17	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,109	1 279,646	139,481	0,131
18	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	1,350	36,560	49,356	2,480
8		**Rúrové vedenie**				**10 900,000**	**0,000**
19	89901	Dodávka a montáž čerpacej stanice	kpl	1,000	10 900,000	10 900,000	0,000
99		**Presun hmôt HSV**				**3 299,176**	**0,000**
20	998142251	Presun hmôt pre obj.8141, 8142,8143,zvislá nosná konštr.monolitická betónová,výšky do 25 m	t	171,057	19,287	3 299,176	0,000
		Celkom				**25 857,474**	**171,057**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Kanalizácia + ČOV - Dodatok č.7	JKSO	
Názov objektu	SO 03.4 Merný objekt - stavebná časť	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa: 04.10.2016	CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 263,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	2,50%	30,75
2		Montáž 966,87	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž 0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Prevádzkové vplyvy	1,80%	22,14
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	1 229,87	12	DN (r. 8-11)		19	**VRN (r. 13-18)**		52,89
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	1 282,76
24	DPH 20,00 % z 1 282,76	256,55
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**1 539,31**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

signed

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

signed

Dátum a podpis | Pečiatka

Stella, a.s.
Spišské Nové Ves
Odborárov 12
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 317 289 12 IČ DPH: SK2020032515

ROZPOČET

Stavba: Kanalizácia + ČOV - Dodatok č.7
Objekt: SO 03.4 Merný objekt - stavebná časť

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 4.10.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**1 229,873**	**21,572**
1		**Zemné práce**				**771,740**	**20,942**
1	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	24,000	3,475	83,400	0,000
2	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	3,000	1,310	3,930	0,000
3	131201202	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	12,600	7,848	98,885	0,000
4	131201209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	12,600	1,266	15,952	0,000
5	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	12,600	1,662	20,941	0,000
6	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	12,600	1,050	13,230	0,000
7	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	11,400	25,869	294,907	0,000
8	*5834314600*	*Kamenivo drvené hrubé 4-16 b*	*t*	*20,942*	*11,226*	*235,095*	*20,942*
9	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	25,000	0,216	5,400	0,000
6		**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**42,074**	**0,630**
10	631315511	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 12/15 hr.nad 120 do 240 mm	m3	0,150	96,735	14,510	0,335
11	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	0,600	8,208	4,925	0,005
12	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	0,600	2,998	1,799	0,000
13	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,012	1 279,646	15,356	0,014
14	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	0,150	36,560	5,484	0,276
99		**Presun hmôt HSV**				**416,059**	**0,000**
15	998142251	Presun hmôt pre obj.8141, 8142,8143,zvislá nosná konštr.monolitická betónová,výšky do 25 m	t	21,572	19,287	416,059	0,000
		Celkom				**1 229,873**	**21,572**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Kanalizácia + ČOV - Dodatok č.7	JKSO	
Názov objektu	SO 03.5 Výustný objekt	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	04.10.2016	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 971,46	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	2,50%	58,78
2		Montáž 1 379,60	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž 0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Prevádzkové vplyvy	1,80%	42,32
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	2 351,06	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		101,10
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

signed

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

signed

Dátum a podpis | Pečiatka

Stavby, a.s.
Spišské Nová Ves
Odborárov 12
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 317 339 12 IČ DPH: SK2020032585

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	2 452,16
24	DPH 20,00 % z 2 452,16	490,43
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**2 942,59**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Kanalizácia + ČOV - Dodatok č.7
Objekt: SO 03.5 Výustný objekt

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 4.10.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**2 351,060**	**15,962**
1		**Zemné práce**				**868,186**	**7,356**
1	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	80,000	3,475	278,000	0,000
2	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	10,000	1,310	13,100	0,000
3	131201202	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	16,000	7,848	125,568	0,000
4	131201209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	16,000	1,266	20,256	0,000
5	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	8,000	1,740	13,920	0,008
6	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	8,000	0,350	2,800	0,000
7	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	16,000	1,662	26,592	0,000
8	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	16,000	6,014	96,224	0,000
9	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	16,000	0,917	14,672	0,000
10	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	4,000	25,869	103,476	0,000
11	*5839501600*	*Kameň, balvanitý*	*t*	*7,348*	*20,095*	*147,658*	*7,348*
12	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	120,000	0,216	25,920	0,000
3		**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**761,933**	**6,278**
13	380326132	Kompletné konštr. čistiarní odpad. vôd zo zo železobetónuvodostav.V4 T0-C 20/25, hr.150-300 mm	m3	2,625	111,116	291,680	5,976
14	380356211	Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vôd z plôch rovinných zhotovenie	m2	8,500	16,129	137,097	0,037
15	380356212	Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vôd z plôch rovinných odstránenie	m2	8,500	3,880	32,980	0,000
16	380361006	Výstuž komplet. konstr. čist., odpadových vôd a nádrží z ocele 10505	t	0,262	1 145,709	300,176	0,265
6		**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**43,872**	**2,204**
17	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	1,200	36,560	43,872	2,204
8		**Rúrové vedenie**				**369,210**	**0,123**
18	891185321	Montáž spätnej klapky DN 40	ks	1,000	7,858	7,858	0,001
19	*2860004870*	*PVC spätná klapka 300-hladký kanalizačný systém*	*ks*	*1,000*	*361,352*	*361,352*	*0,123*
		0.00035					
99		**Presun hmôt HSV**				**307,859**	**0,000**
20	998142251	Presun hmôt pre obj.8141, 8142,8143,zvislá nosná konštr.monolitická betónová,výšky do 25 m	t	15,962	19,287	307,859	0,000
		Celkom				**2 351,060**	**15,962**