DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo uzavretej dňa21.05.2013 podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

Zmluva o dielo zo dňa 21.05.2013 /ďalej len „zmluva“ /, ktorej predmetom je zhotovenie diela:“ Revitalizácia verejného priestranstva pri OcÚ Jamník“, sa týmto dodatkom č. 1 mení a doplňuje nasledovne:

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: Obec Jamník
053 22 Jamník 101
Štatutárny zástupca: Anton Petruška
Bankové spojenie: PRIMA BANKA a.s., pobočka Spišská Nová Ves
č. ú. 3401907002/5600
IČO: 00329215
DIČ: 2020717721

1.2. Zhotoviteľ: Stars Excavate Works IK&PM s.r.o.,
053 22 Jamník 277
Štatutárny zástupca: Imrich Kurilla
IČO: 46312307
DIČ: 2023339736
Bankové spojenie: SLSP, a.s., pobočka Spišská Nová Ves
č.ú.: 5019518742/0900

II. PREDMET

1.Predmetom tohto Dodatku č. 1 je zmena termínu dokončenia časti diela a finančné krytie pre rok 2013. Dôvodom je poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálného fondu v rámci Programu obnovy dediny, podľa priloženého rozpočtu na relizáciu stavebných prác v roku 2013 ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť tohto dodatku č.1. hodnota stavebných prác je 5.250,00€ bez DPH. Zhotoviteľ nie je platcom DPH.

Pôvodný termín dokončenia celého diela 31.12.2014 uvedený v článku 4. bode 4.1 zmluvy Zmluvy o dielo zo dňa: 21.05.2013, termín ukončenie realizácie podľa Dodatku č. 1je: **15.10.2013**

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

2. Ostatné ustanovenia zmluvy zo dňa 21.05.2013 sa nemenia a zostávajú v platnosti

3. Účinnosť zmluvy je dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.

V Jamníku, dňa 14.06.2013

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

STARS EXCAVATE WORKS IK & PM s.r.o.
053 22 Jamník 277
0948 95 43 43
IČO: 46312307 DIČ: 2023339736

signed

Anton Petruška
Starosta obce

signed

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Revitalizácia verejného priestranstva pri OcÚ Jamník	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Jamník
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Jamník		
Projektant			
Zhotoviteľ	Stars Excavate Works IK&PM s.r.o., Jamník 277		
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
		Kurilla	14.06.2013

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 2 189	8	Práca naďčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž 3 061	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky 0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž 0	11		0	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky 0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž 0				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)	5 250	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS	0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

Projektant

Dátum a podpis Pečiatka

Objednávateľ

signed

Dátum a podpis Pečiatka

Zhotoviteľ

signed

Dátum a podpis Pečiatka

STARS EXCAVATE WORKS IK & PM s.r.o.
053 22 Jamník 277
0948 95 43 43
IČO: 46312307 DIČ: 2023339736

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		5 250,00
24	0 %	5 250,00 DPH	0,00
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**		**5 250,00**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia verejného priestranstva pri OcÚ Jamník

Objekt:

Časť:

JKSO:

FČO:

Objednávateľ: Obec Jamník

Spracoval: Kurilla

Zhotoviteľ: Stars Excavate Works IK&PM s.r.o., Jamník 277

Dátum: 14. 6. 2013

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**5 250,00**	**126,445**
	1	**Zemné práce**				**1 777,85**	**0,241**
1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,do 100	m3	77,000	4,35	334,80	0,000
2	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	77,000	0,78	59,83	0,000
3	130901121	Búranie konštrukcií z prostého betónu nepreloadaného kameňom vo vykopávkach	m3	2,400	82,00	196,80	0,000
4	180404111	Založenie parkového trávnika výsevom na vrstve ornice	m2	650,000	0,75	487,50	0,000
5	*0057211200*	*Travové semeno - parková zmes*	*kg*	*31,000*	*7,48*	*231,73*	*0,031*
6	181301111	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha nad 500 m2,hr.do 100 m	m2	650,000	0,39	250,25	0,000
7	184602213	Výsadba rýchlorastúcej dreviny s vykopaním jamky priem. 0,7 hľ. 0,7m v nezaburinenej zemine tr.3	ks	12,000	6,44	77,29	0,000
8	*0266127700*	*Borovica - Pinus nigra, 175 - 200 cm*	*ks*	*1,000*	*31,20*	*31,20*	*0,120*
9	*0266094900*	*Smrek - Picea pungens, 60 - 80 cm*	*ks*	*1,000*	*24,64*	*24,64*	*0,030*
10	*0266051600*	*Borievka - Juniperus sabina Glaucia, 40 - 60 cm*	*ks*	*5,000*	*8,12*	*40,60*	*0,040*
11	*0266032200*	*Cyprušteк - Chamaecyparis nootkatensis Pendula, 40 - 60 cm*	*ks*	*5,000*	*8,65*	*43,23*	*0,020*
	5	***Komunikácie***				**1 845,80**	**89,049**
12	564211111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.50 mm	m2	200,000	1,67	333,20	20,240
13	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm	m2	200,000	2,10	420,00	55,988
14	596911114	Kladenie bet. dlaždíc kom. pre pešiu veľ. dlaždíc do 0,25 m2 do lôžka nad 20 m2	m2	70,000	4,54	317,73	11,760
15	*5959417100*	*Premac DEKA 40 x 40 x 4 cm*	*m2*	*70,700*	*10,96*	*774,87*	*1,061*
	9	**Ostatné konštrukcie a práce búranie**				**1 626,35**	**37,155**
16	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	182,500	3,20	584,00	19,276
17	*5921745000*	*Obrubník betónový záhonový ABO 1-15 100x15x30*	*ks*	*184,325*	*2,70*	*497,68*	*17,880*
18	*2331/110001*	*Lavička parková*	*ka*	*2,000*	*120,00*	*240,00*	*0,000*
19	*5482271201*	*Smetný kôš kovový*	*ks*	*1,000*	*90,67*	*90,67*	*0,000*
20	*5482271202*	*Stojan na bicykle kovový atyp.*	*ks*	*1,000*	*214,00*	*214,00*	*0,000*
		Celkom				**5 250,00**	**126,445**

Spracované systémom CENKROS plus, tel: 041/707 10 11